

設
計
審
査

県道桜並木樹木維持管理業務委託 実施設計書

桑名市

【試算】

積算情報

設計書番号	507-205c000-00558-11(0)	設計者名	205-010
所属名	桑名市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地区	一般材料	A00: 桑名	
	生コン	A02: 桑名 / 小型 4 t	
	石材	A02: 桑名 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	道路維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/04/21 10:23:12
 <一括更新>2026/04/21 09:28:32

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県道桜並木樹木維持管理業務委託
-----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 7 : 道路維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県道桜並木樹木維持管理業務委託			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持業務委託			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木維持管理業務委託					式	1		3,431,879			
除草工					式	1		714,400			
道路除草工					式	1		714,400			
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	作業形態				m2	4,700	152	714,400			単-1号
樹木維持工					式	1		2,345,879			
高木剪定工					式	1		2,101,579			
高木下枝剪定工	幹周60cm未満 運搬含む				本	131	3,623	474,613			単-2号
高木下枝剪定工	幹周60cm以上 運搬含む				本	167	5,198	868,066			単-3号
樹木せん定	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 運搬費含む（歩道及び交通島）				本	4	10,610	42,440			単-4号
樹木せん定	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 運搬費含む（歩道及び交通島）				本	29	14,740	427,460			単-5号
樹木せん定	冬期せん定幹周120cm以上150cm未満 運搬費含む（歩道及び交通島）				本	11	19,400	213,400			単-6号

設計内訳書

工事名	県道桜並木樹木維持管理業務委託		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持業務委託		
					工事区分 樹木維持管理業務委託		施工地域 一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定		冬期せん定幹周150cm以上180cm未満 運搬費含む(歩道及び交通島)	本	3	25,200	75,600			単-7号
高木伐採工			式	1		244,300			
高木伐採工		幹周90cm以上120cm未満	本	7	34,900	244,300			単-8号
処分工			式	1		234,000			
処分工			式	1		234,000			
刈草処分費			t	6	20,000	120,000			単-9号
枝葉処分費			t	5.5	12,000	66,000			単-10号
幹処分費			t	4	12,000	48,000			単-11号
安全工			式	1		137,600			
安全工			式	1		137,600			
交通誘導警備員			人	8	17,200	137,600			単-12号

設計内訳書

工事名	県道桜並木樹木維持管理業務委託	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持業務委託		摘要	
			工事区分	道路維持・修繕 共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		3,431,879			
共通仮設費			式	1		256,000			
共通仮設費(率計上) 3,300,835 × 7.76%			式	1		256,000			
純工事費			式	1		3,687,879			
現場管理費 3,556,835 × 51.37%			式	1		1,827,000			
工事原価			式	1		5,514,879			
一般管理費等 5,383,835 × (20.29% + 0.04%)			式	1		1,094,121			
工事価格			式	1		6,609,000			
消費税相当額 6,609,000 × 10%			式	1		660,900			
工事費計			式	1		7,269,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,431,879	
4	直接工事費		3,431,879	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		234,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		131,044	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		131,044	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,300,835	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,197,879	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.54%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.76%	
30	計上額 単独（追加工事）		256,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		256,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,431,879	
35	直接工事費	3,431,879	
36	非対象額計 (-)	234,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	234,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	3,197,879	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.97%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.97%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	256,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		3,687,879	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,431,879	
4	単独（追加工事）共通仮設費		256,000	
5	非対象額計（-）		131,044	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		131,044	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,556,835	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,453,879	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		42.81%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		51.37%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,827,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,827,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持業務委託

1	工事原価	5,514,879	
2	純工事費	3,687,879	
3	現場管理費	1,827,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	131,044	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	131,044	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	5,383,835	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,280,879	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.29%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	5,383,835	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 2,153 円
24	一般管理費等率(補正後)	20.33%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,094,121	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,094,121	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	152
規格	作業形態		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無 = 有り：運搬機械選定 = ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離 = 17.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	152.6	152.6	CB432160 管理費区分 無 単-13号		
計					152.6			
単価					152	円 / m2		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木下枝剪定工	幹周60cm未満 運搬含む	本	1	3,623	3,623	WYB00037 管理費区分 無
計					3,623	
単価					3,623	円 / 本

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木下枝剪定工	幹周60cm以上 運搬含む	本	1	5,198		
高木下枝剪定工 (夏冬適用期)	幹周60cm以上		1	5,198	5,198	WYB00032 管理費区分 無
計					5,198	
単価					5,198	円 / 本

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木せん定	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 運搬費含む(歩道及び交通島)	本	1	10,610	10,610	WB811270 管理費区分 無 単-14号
計					10,610	
単価					10,610	円 / 本

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
樹木せん定	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 運搬費含む(歩道及び交通島)	本		1				14,740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(高木せん定)	施工内容 = 冬期せん定幹周90cm上120cm未満 : 施工規模 = 10本以上50本未満 : 時間制約補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 施工場所別補正 = 供用区間 標準(歩道及び交通島) :	本	1	14,740	14,740	WB811270 管理費区分 無 単-15号		
計					14,740			
単価					14,740	円 / 本		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木せん定	冬期せん定幹周120cm以上150cm未満 運搬費含む(歩道及び交通島)	本	1	19,400	19,400	WYB00065 管理費区分 無
計					19,400	
単価					19,400	円 / 本

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木せん定	冬期せん定幹周150cm以上180cm未満 運搬費含む(歩道及び交通島)	本	1	25,200	25,200	WYB00066 管理費区分 無
計					25,200	
単価					25,200	円 / 本

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高木伐採工	幹周90cm以上120cm未満	本	1	34,900	34,900	WYB00040 管理費区分 無
計					34,900	
単価					34,900	円 / 本

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	20,000	20,000	WYB00034 管理費区分 T
計					20,000	
単価					20,000	円 / t

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枝葉処分費		t	1	12,000	12,000	WYB00013 管理費区分 T
計					12,000	
単価					12,000	円 / t

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹処分費		t	1	12,000	12,000	WYB00044 管理費区分 T
計					12,000	
単価					12,000	円 / t

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,200	
単価					17,200	円 / 人

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用	m ²	1	152.6		
標準単価					154.11	
労務構成比率		%	97.7			
普通作業員		%	49.49	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.05	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.04	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	4.41	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.56			
軽油		%	0.56	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	1.44	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オロト・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用	m ²	1		152.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.3	141	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(オロト・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-14号

WB811270

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周60cm上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	100			10,610
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	10,604	1,060,400	Q001458039 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		600	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,061,000	
単価					10,610	円/本
J01 施工内容	冬期せん定幹周60cm上90cm未満					
J02 施工規模	10本以上50本未満					
J03 時間制約補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)					

参考資料(1)

単-15号

WB811270

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周90cm上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	100	14,740	1,474,000	Q001458040 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,474,000	
単価					14,740	円/本
J01 施工内容	冬期せん定幹周90cm上120cm未満					
J02 施工規模	10本以上50本未満					
J03 時間制約補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 施工場所別補正	供用区間 標準(歩道及び交通島)					

