

設
計
審
査

市道松陰インター側道線道路修繕工事 実施設計書

桑名市

【試算】

積算情報

設計書番号	507-205c000-00544-11(0)	設計者名	205-010
所属名	桑名市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地区	一般材料	A00 : 桑名	
	生コン	A02 : 桑名 / 小型 4 t	
	石材	A02 : 桑名 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/04/02 11:39:10
<一括更新>2026/04/01 09:12:05

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道松陰インター側道線道路修繕工事
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	週単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	市道松陰インター側道線道路修繕工事			当初		事業区分		主たる工種			
				道路維持・修繕		道路改良工事		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1		1,680,886			
舗装工					式	1		75,930			
舗装打換え工					式	1		75,930			
上層路盤				路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	11	1,398	15,378			単-1号 週休有
表層				材料種類再生密粒度アクリル(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11	2,880	31,680			単-2号 週休有
張コンクリート					m3	0.8	36,090	28,872			単-3号 週休有
排水構造物工					式	1		328,001			
作業土工					式	1		62,801			
床掘り				土質土砂	m3	7	2,289	16,023			単-4号 週休有
埋戻し(RC-40)				土質区分土砂;土質土砂	m3	1	6,498	6,498			単-5号 週休有
埋戻し(発生土)				土質区分土砂;土質土砂	m3	2	4,098	8,196			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	市道松陰インター側道線道路修繕工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事	
				工事区分 道路改良		施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	4	4,521	18,084			単-7号 週休有
残土処分			m ³	4	3,500	14,000			単-8号 週休有
側溝工			式	1		265,200			
プラスチック形側溝		側溝規格500A 鉄筋コンクリート形(665×270×100)	m	15	17,680	265,200			単-9号 週休有
防護柵工			式	1		216,720			
路側防護柵工			式	1		216,720			
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	14	15,480	216,720			単-10号 週休有
区画線工			式	1		757,294			
区画線工			式	1		757,294			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	750	374.8	281,100			単-11号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	16	398.8	6,380			単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	市道松陰インター側道線道路修繕工事			当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	24	950.4	22,809			単-13号 週休有
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	18	839.2	15,105			単-14号 週休有
	区画線消去			施工方法区分削取り式	m	700	617	431,900			単-15号 週休有
	構造物撤去工				式	1		127,441			
	防護柵撤去工				式	1		25,704			
	防護柵撤去(ガードレール)				m	18	1,428	25,704			単-16号 週休有
	構造物取壊し工				式	1		69,860			
	舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	14	1,291	18,074			単-17号 週休有
	コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	2	8,513	17,026			単-18号 週休有
	コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	2	17,380	34,760			単-19号 週休有
	運搬処理工				式	1		31,877			

設計内訳書

工事名	市道松陰インター側道線道路修繕工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	道路改良		道路改良工事	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
殻運搬	殻種別	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,221	4,442			単-20号 週休有
殻運搬	殻種別	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,721	5,442			単-21号 週休有
殻処分	殻種別	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,520	7,040			単-22号 週休有
殻処分	殻種別	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,500	9,000			単-23号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類	鋼材	t	0.291	20,460	5,953			単-24号 週休有
仮設工			式	1		175,500			
交通管理工			式	1		175,500			
交通誘導警備員			人日	10	17,550	175,500			単-25号 週休有
直接工事費			式	1		1,680,886			
共通仮設			式	1		263,000			
共通仮設費(率計上) 1,680,886 × 15.65%			式	1		263,000			
純工事費			式	1		1,943,886			

設計内訳書

工事名	市道松陰インター側道線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 1,943,886 × 38.63%			式	1		750,000			
工事原価			式	1		2,693,886			
一般管理費等 2,693,886 × (25.13% + 0%)			式	1		676,153			
スクラップ			式	1		-10,039			
工事価格			式	1		3,360,000			
消費税相当額 3,360,000 × 10%			式	1		336,000			
工事費計			式	1		3,696,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		1,680,886	
4	直接工事費		1,680,886	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		30,040	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,680,886	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,650,846	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.65%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		263,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		263,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,680,886	
35	直接工事費	1,680,886	
36	非対象額計 (-)	30,040	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	30,040	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	1,650,846	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.24%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.24%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	263,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,943,886	
3	単独（追加工事）直接工事費		1,680,886	
4	単独（追加工事）共通仮設費		263,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,943,886	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,913,846	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.09%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.63%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		750,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		750,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	2,693,886	
2	純工事費	1,943,886	
3	現場管理費	750,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	2,693,886	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,663,846	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	2,693,886	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	25.13%	
25	計上額 単独(追加工事)	676,153	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	676,153	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1	1,398	1,398	CB410040 管理費区分 無 単-26号
計					1,398	
単価					1,398	円 / m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,880	2,880	CB410260 管理費区分 無 単-27号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,880	2,880	
計					2,880	
単価					2,880	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	36,090	36,090	CB240010 管理費区分 無 単-28号
計					36,090	
単価					36,090	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	2,289	2,289	CB210030 管理費区分 無 単-29号
計					2,289	
単価					2,289	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (RC-40)	土質区分土砂;土質土砂	m3	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-30号
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	4,098	4,098	
再生クラッシャーラン	RC - 40	m 3	1.2	2,000	2,400	Z002122003 管理費区分 無
計					6,498	
単価					6,498	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(発生土)	土質区分土砂;土質土砂	m3	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-30号
計					4,098	
単価					4,098	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	4,521	4,521	CB210110 管理費区分 無 単-31号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	4,521	4,521	CB210110 管理費区分 無 単-31号
計					4,521	
単価					4,521	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分		m3	1	3,500	3,500	WYB00001 管理費区分 T
計					3,500	
単価					3,500	円 / m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝	側溝規格500A 鉄筋コンクリートL形(665×270×1000)	m	1	17,680	17,680	17,680
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト L 形側溝 (製品長 0.6 m / 個)	作業区分 = 据付 : 基礎碎石の有無 = 有り : L 形側溝の種類 = 500A鉄筋コンクリートL形665×270×600 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	17,680	17,680	CB222710 管理費区分 無 単-32号
計					17,680	
単価					17,680	円 / m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,480	15,480	WB810510 管理費区分 無 単-33号
計					15,480	
単価					15,480	円 / m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	374.8	374.8	WB821210 管理費区分 無 単-34号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し; 施工方法区分 = 溶融式手動; 豪雪補正の有無 = 無し; 規格・仕様区分 = 実線 15cm; 時間的制約の有無 = 無し; 塗布厚 = 1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し; 未供用区間の場合の補正 = 無し; 溶融式塗料規格 = 含有量15~18%; 塗料区分 = 白; プライマー規格 = アスファルト舗装; 費用の内訳 = 全ての費用;	m	1	374.8	374.8	WB821210 管理費区分 無 単-34号
計					374.8	
単価					374.8	円 / m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	398.8	398.8	WB821210 管理費区分 無 単-35号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し; 施工方法区分 = 溶融式手動; 豪雪補正の有無 = 無し; 規格・仕様区分 = 破線 15cm; 時間的制約の有無 = 無し; 塗布厚 = 1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し; 未供用区間の場合の補正 = 無し; 溶融式塗料規格 = 含有量15~18%; 塗料区分 = 白; プライマー規格 = アスファルト舗装; 費用の内訳 = 全ての費用;	m	1	398.8	398.8	WB821210 管理費区分 無 単-35号
計					398.8	
単価					398.8	円 / m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1	617	617	WB821220 管理費区分 無 単-38号
計					617	
単価					617	円 / m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 4E：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：	m	1	1,428	1,428	WB810530 管理費区分 無 単-39号
計					1,428	
単価					1,428	円 / m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1	1,291	1,291	CB430510 管理費区分 無 単-40号
計					1,291	
単価					1,291	円 / m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-41号
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-42号
計					17,380	
単価					17,380	円 / m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,221	2,221	CB227010 管理費区分 無 単-43号
計					2,221	
単価					2,221	円 / m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,721	2,721	CB227010 管理費区分 無 単-44号
計					2,721	
単価					2,721	円 / m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3				
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位			1	単価 3,520
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(無筋Con塊)	桑名砂利(株)	m3	1	3,520	3,520	ZA10651820 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円 / m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3				
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	単位			1	単価 4,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)	桑名砂利(株)	m3	1	4,500	4,500	ZA10651810 管理費区分 T
計					4,500	
単価					4,500	円 / m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類鋼材	t	1			20,460
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 20.5km以下 :	t	1	10,500	10,500	CB010410 管理費区分 無 単-45号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1	9,959	9,959	CB010420 管理費区分 無 単-46号
計					20,459	
単価					20,460	円 / t

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-47号
交通誘導警備員 B		人日	1	17,550	17,550	
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		1,398	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	825,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	単位	m ²	1	1,398	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		2,880	
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		50.52	580,000	565,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	138	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,880	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			36,090	
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	71.32	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1	2,289			
標準単価					2,247.4		
労務構成比率		%			74.16		
運転手(特殊)		%			40.26	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			33.9	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			7.11		
軽油		%			7.11	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			18.73		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%			18.73	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1	4,098		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	133	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	138	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		4,098	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3	1		4,521	
標準単価				4,194.3		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	19.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB222710

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	17,680
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,331.4			
労務構成比率		%	58.72				
普通作業員		%	24.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.96	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	6.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	33.2				
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	%	30.59	1,730	6,678	Z002304007 管理費区分 無	
軽油		%	1.95	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB222710

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付 有り 500A鉄筋コンクリートL形665×270×600 全ての費用	m	1		17,680	
機械構成比率		%	8.08			
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	6.03	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 基礎砕石の有無	有り					
J03 L形側溝の種類	500A鉄筋コンクリートL形665×270×600					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-33号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	15,480	15,480	Q001101003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,480	
単価					15,480	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-34号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			374.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,800	
単価					374.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-34号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	374.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z1
軽油		L	44	133	5,852	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,773	ZS8000004 管理費区分 無
計					398,800	ZZ1
単価					398.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	398.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-36号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	950.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	466.14	466,140	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	133	11,837	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		23,048	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					950,400	
単価					950.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-36号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	950.4
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-37号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	839.2
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	133	15,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,742	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					839,200		
単価					839.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-37号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			839.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-38号

WB821220

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m			1,000	617
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	603.84	603,840	Q001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	133	8,246	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	138	4,830	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		84	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					617,000	
単価					617	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-39号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m	1	1,428	1,428	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,428	
単価					1,428	円 / m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,291
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				1,264.8			
労務構成比率		%	50.94				
特殊作業員		%	17.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.5	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.79	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	35.95				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	138	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.11				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,291		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-41号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,513	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料(1)

単-42号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,380		
単価						17,380	円 / m 3	
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m ³	1		2,221	
標準単価				2,106.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	1	2,721	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,580.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1		10,500	
標準単価				10,083		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	20.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB010420

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	9,566.6	9,959	
標準単価				9,566.6		
労務構成比率		%	83.47			
運転手(特殊)		%	41.98	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.08	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.8			
軽油		%	2.8	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.73			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.73	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					

参考資料(1)

単-47号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人日

