

設
計
審
査

市道星川2号線道路修繕工事 実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-205c000-00156-11(0)	設 計 者 名	205-005
所 属 名	桑名市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A02：桑名／小型 4 t	
	石 材	A02：桑名／小型 2 t ～ 4 t	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/07/16 15:20:00
<一括更新>2026/07/16 11:52:48

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道星川2号線道路修繕工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	市道星川2号線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1		1,736,798			
排水構造物工		式		1		1,457,669			
作業土工		式		1		167,655			
床掘り	土質土砂	m3		15	2,315	34,725			単-1号
埋戻し	良質在来土	m3		1	4,087	4,087			単-2号
埋戻し	RC－40	m3		6	6,487	38,922			単-3号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		13	3,417	44,421			単-4号
土砂処分費		m3		13	3,500	45,500			単-5号
側溝工		式		1		1,290,014			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格(FR横断側溝)300×300	m		8	78,950	631,600			単-6号
集水桝工	300×300A	基		2	81,380	162,760			単-7号
プレキャストU型側溝	U型側溝規格(PU横断側溝)300×300	m		4	85,120	340,480			単-8号

設計内訳書

工事名	市道星川2号線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 再利用		m	19	7,978	151,582			単-9号
張コンクリート工		m3	0.1	35,920	3,592			単-10号
舗装工		式	1		107,227			
アスファルト舗装工		式	1		49,981			
表層工		m2	9	3,212	28,908			単-11号
上層路盤		m2	14	1,402	19,628			単-12号
不陸整正		m2	8	180.7	1,445			単-13号
コンクリート舗装工		式	1		57,246			
表層工		m2	14	4,089	57,246			単-14号
構造物撤去工		式	1		171,902			
構造物取壊し工		式	1		41,992			
舗装版切断(As)		m	16	732.6	11,721			単-15号

設計内訳書

工事名	市道星川2号線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(As)			m 2	13	1,853	24,089			単-16号
As殻運搬			m3	0.7	5,312	3,718			単-17号
As殻処理			m3	0.7	3,520	2,464			単-18号
コンクリート構造物取壊し			式	1		61,110			
舗装版切断(con)			m	27	1,324	35,748			単-19号
鉄筋Con取り壊し			m3	1	17,870	17,870			単-20号
Con殻運搬			m3	1	2,492	2,492			単-21号
Con殻処理			m3	1	5,000	5,000			単-22号
交通管理工			式	1		68,800			
交通誘導警備員			人日	4	17,200	68,800			単-23号
直接工事費			式	1		1,736,798			
共通仮設			式	1		266,000			

設計内訳書

工事名	市道星川2号線道路修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 1,735,937×15.34%			式	1		266,000			
純工事費			式	1		2,002,798			
現場管理費 2,001,937×37.5%			式	1		750,000			
工事原価			式	1		2,752,798			
一般管理費等 2,751,937×（25.13%＋ 0%）			式	1		691,202			
工事価格			式	1		3,444,000			
消費税相当額 3,444,000×10%			式	1		344,400			
工事費計			式	1		3,788,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,736,798	
4	直接工事費	1,736,798	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	52,964	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	861	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	861	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,735,937	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,683,834	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.34%	
30	計上額 単独（追加工事）	266,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	266,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,736,798	
35	直接工事費	1,736,798	
36	非対象額計（－）	52,964	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	52,964	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	1,683,834	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.8%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.8%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	266,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	2,002,798	
3	単独（追加工事）直接工事費	1,736,798	
4	単独（追加工事）共通仮設費	266,000	
5	非対象額計（一）	861	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	861	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	2,001,937	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,949,834	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.5%	
29	計上額 単独（追加工事）	750,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	750,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	2,752,798	
2	純工事費	2,002,798	
3	現場管理費	750,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	861	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	861	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	2,751,937	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,699,834	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,751,937	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	691,202	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	691,202	

1次単価表

单-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り					単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂					単位		数量	1	単価	2,315
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	2,315		2,315		CB210030 管理費区分 無 単-24号	
計								2,315			
単価								2,315		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 15 -

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	6,487
規格	RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	4,087		4,087	CB210410 管理費区分 無 単-25号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	1.2	2,000		2,400	Y000300000-007 管理費区分 無	
計								6,487		
単価								6,487	円／m3	

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬				m3			
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位	数量	1	単価 3,417
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,417	3,417	CB210110 管理費区分 無 単-26号	
計						3,417		
単価						3,417	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂処分費				単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂処分費		旭興業		m3	1	3,500		3,500	ZYX0000006 管理費区分 T	
計								3,500		
単価								3,500	円／m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャストU型側溝	単位 m	数量	10	単価	78,950	
	U型側溝規格(FR横断側溝)300×300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.72m3/10m：	m	10	78,950	789,500	WB821410 管理費区分 無 単-27号
計						789,500	
単価						78,950	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水桝工	単位	基	数量	10	単価	81,380
規格	300×300A						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	4,531	45,310	CB222800 管理費区分 無 単-28号	
PU桝	300×300	基	10	74,000	740,000	ZYX0000010 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.38	35,920	13,649.6	CB240010 管理費区分 無 単-29号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2.48	5,327	13,210.96	CB240210 管理費区分 無 単-30号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.045	35,920	1,616.4	CB240010 管理費区分 無 単-29号	
計					813,786.96		
単価					81,380	円／基	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	10	単価	85,120
規格	U型側溝規格(PU横断側溝)300×300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10	81,610	816,100	WB821410 管理費区分 無 単-31号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-30号			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.68	35,920	24,425.6	CB240010 管理費区分 無 単-32号			
計						851,179.6				
単価						85,120	円／m			

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストU型側溝 再利用			単位	m	数量	10	単価	7,978
規格	U型側溝規格(PU3型側溝)300×300			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャノ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	10	6,685	66,850	WB821410 管理費区分 無 単-33号		
蓋版		作業区分＝再利用撤去・据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	20	646.4	12,928	WB821430 管理費区分 無 単-34号		
計						79,778			
単価						7,978	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 23 -

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	3,212		3,212		CB410260 管理費区分 無 単-35号
計								3,212		
単価								3,212		円／m2

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	1,402
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,402		1,402		CB410040 管理費区分 無 単-36号	
計							1,402			
単価							1,402		円／m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	180.7
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	180.7	180.7	CB410010 管理費区分 無 単-37号			
計						180.7				
単価						180.7	円／m2			

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層工				単位	m2	数量	1	単価	4,089
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	35,920		3,592	CB240010 管理費区分 無 単-29号		
溶接金網（G 3 5 5 1）		径 6． 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	1	497		497	Z001450009 管理費区分 無		
計							4,089			
単価							4,089	円／m2		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断(As)				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	732.6	732.6		CB430510 管理費区分 無 単-38号	
計							732.6			
単価							732.6		円／m	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版破碎(As)				単位 m 2	数量	1	単価	1,853
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,853	1,853	CB210720 管理費区分 無 単-39号		
計						1,853			
単価						1,853	円／m 2		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	As殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	5,312
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1	5,312	5,312	CB227010 管理費区分 無 単-40号		
計						5,312			
単価						5,312	円／m3		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As殻処理				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		（株）リサイクル中部		m3	1	3,520	3,520		ZA10650091 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断 (con)				単位	m	数量	1	単価	1,324
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m	1	1,324	1,324		CB430510 管理費区分 無 単-41号	
計							1,324			
単価							1,324		円／m	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋Con取り壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	17,870	17,870		WB824010 管理費区分 無 単-42号	
計							17,870			
単価							17,870		円／m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Con殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,492
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,492		2,492	CB227010 管理費区分 無 単-43号		
計							2,492			
単価							2,492	円／m3		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Con殻処理				単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		（株）旭興業		m3	1	5,000	5,000		ZA10651390 管理費区分 T	
計							5,000			
単価							5,000		円／m3	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-44号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							1		2,315
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,397.9				
労務構成比率				%	73.36					
運転手（特殊）				%	39.84	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.52	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14					
軽油				%	7.14	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.5					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%	19.5	9,400		9,350		M000202097 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位				1	4,087
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,309.4		
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0～8 0 k g 級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	4,087
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m3			1	3,417
標準単価				3,220		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

参考資料（1）

単-27号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	78,950
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.72m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	5,075.46	50,754	Q001365003 管理費区分 無 Z1		
FR横断側溝		300×300		m	10	73,700	737,000	Y000300000-012 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.864	2,000	1,728	Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							789,500			
単価							78,950	円／m		
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.72 m3/10m								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	4,531
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,564.8				
労務構成比率			%	81.32					
運転手（特殊）			%	46.81	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	11.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.67	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.96	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.21					
軽油			%	3.4	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	14.47					

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 43 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	35,920
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	71.23	21,400		25,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単-31号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	81,610
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,416.084	44,160	0001365003 管理費区分 無 Z1			
PU横断側溝		300×300	m	10	77,190	771,900	Y000300000-008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						816,100				
単価						81,610	円／m			
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	35,920
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	71.23	21,400		25,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-33号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m							10		6,685
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1		
U型側溝 昼間		同上		m	10	2,212.38	22,123	Q001365003 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							66,850			
単価							6,685	円／m		
J01 作業区分		再利用撤去・据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,034.7				
労務構成比率				%	44.56					
特殊作業員				%	19.7	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.12	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.27	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.02					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	50.19	605,000		690,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	4.6	111		142		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		152		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,212
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.42					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.23	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級		%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²		数量	1	1,402
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手 (特殊)		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整碎石	M-30	%	46.32	235,500	825,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位			1	単価	1,402
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.39					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m		%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t		%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	180.7
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					182.07				
労務構成比率			%	72.6					
運転手（特殊）			%	35.73	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.71	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.49	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.67	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.75					
軽油			%	6.75	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.65					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	16.56	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	2.07	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		732.6
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 57 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号 CB210720

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,853
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,871.7				
労務構成比率				%	70.89					
運転手（特殊）				%	70.89	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.91					
軽油				%	7.91	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.2					
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3		%	21.2	6,860		6,780		M000201047 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	m 3			1	5,312
標準単価				5,038.8		
労務構成比率		%	72.09			
運転手 (一般)		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,322				
労務構成比率				%	51.33					
特殊作業員				%	17.57	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.5	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.86	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	36.13					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%	32.44	71,500		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.51	165		152		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.54					

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

単-42号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,865	17,865		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,870			
単価							17,870		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3			1	2,492
標準単価				2,310.5		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-44号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

個人用損料<データ無し>

[illegible]