

設
計
審
査

市道星川中央線舗装修繕工事 実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-205c000-00217-11(0)	設 計 者 名	205-002
所 属 名	桑名市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A01：桑名	
	石 材	A01：桑名	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/08/19 11:18:14
<一括更新>

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		市道星川中央線舗装修繕工事
-----	--	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	市道星川中央線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	市街地（D I D補正）	（1）	－ 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		12,579,979			
舗装工		式	1		10,679,583			
7スファルト舗装工		式	1		8,548,623			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7ス ル(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	3,690	2,136	7,881,840			単-1号
不陸整正		m2	3,690	180.7	666,783			単-2号
舗装版撤去工		式	1		2,130,960			
舗装版切断		m	89	732.6	65,201			単-3号
舗装版破碎		m2	3,690	219.9	811,431			単-4号
As殻運搬		m3	184	3,297	606,648			単-5号
As殻処分料		m3	184	3,520	647,680			単-6号
区画線工		式	1		970,440			
区画線工		式	1		970,440			

設計内訳書

工事名	市道星川中央線舗装修繕工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	舗装工事 市街地（D I D補正）	（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	白・実線・W=15cm	m	1,200	436.5	523,800			単-7号
溶融式区画線	白・実線・W=30cm	m	18	749	13,482			単-8号
溶融式区画線	白・実線・W=45cm	m	86	1,007	86,602			単-9号
溶融式区画線	白・破線・W=15cm	m	170	464.3	78,931			単-10号
溶融式区画線	白・ゼブラ・W=45cm	m	89	1,109	98,701			単-11号
溶融式区画線	白・W=15cm換算	m	130	988.9	128,557			単-12号
溶融式区画線	黄・W=15cm換算	m	37	1,091	40,367			単-13号
附帯工		式	1		18,356			
道路鎮設置撤去工		式	1		18,356			
道路鎮撤去		個	4	1,137	4,548			単-14号
道路鎮設置	再利用	個	4	3,452	13,808			単-15号
仮設工		式	1		911,600			

設計内訳書

工事名	市道星川中央線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	市街地（D I D補正）	（1）	－ 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	交通管理工		式	1		911,600			
	交通誘導警備員		人日	53	17,200	911,600			単-16号
	直接工事費		式	1		12,579,979			
	共通仮設		式	1		2,538,000			
	共通仮設費（率計上） 12,309,698×20.62%		式	1		2,538,000			
	純工事費		式	1		15,117,979			
	現場管理費 14,847,698×43.1%		式	1		6,399,000			
	工事原価		式	1		21,516,979			
	一般管理費等 21,246,698×（21.85%＋ 0.04%）		式	1		4,650,021			
	工事価格		式	1		26,167,000			
	消費税相当額 26,167,000×10%		式	1		2,616,700			
	工事費計		式	1		28,783,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,579,979	
4	直接工事費		12,579,979	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		647,680	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		270,281	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		270,281	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		12,309,698	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		11,932,299	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		14.73%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		20.62%	
30	計上額 単独（追加工事）		2,538,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,538,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,579,979	
35	直接工事費	12,579,979	
36	非対象額計（－）	647,680	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	647,680	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	11,932,299	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.65%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.65%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,538,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	15,117,979	
3	単独（追加工事）直接工事費	12,579,979	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,538,000	
5	非対象額計（一）	270,281	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	270,281	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	14,847,698	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	14,470,299	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	35.92%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	43.1%	
29	計上額 単独（追加工事）	6,399,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,399,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	21,516,979	
2	純工事費	15,117,979	
3	現場管理費	6,399,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	270,281	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	270,281	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	21,246,698	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	20,869,299	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.85%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	21,246,698	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 8,498 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.89%	
25	計上額 単独（追加工事）	4,650,021	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,650,021	

1次単価表

单-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,136
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,136	2,136	CB410260 管理費区分 無 単-17号			
計						2,136				
単価						2,136	円／m2			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	180.7
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	180.7	180.7	CB410010 管理費区分 無 単-18号			
計						180.7				
単価						180.7	円／m2			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	732.6	732.6		CB430510 管理費区分 無 単-19号	
計							732.6			
単価							732.6		円／m	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	219.9	219.9		CB430310 管理費区分 無 単-20号	
計							219.9			
単価							219.9		円／m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	As殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,297	3,297	CB227010 管理費区分 無 単-21号		
計						3,297			
単価						3,297	円／m3		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As殻処分料				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		（株）リサイクル中部		m3	1	3,520	3,520		ZA10650091 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	白・実線・W=15cm				単位		数量	1	単価 436.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	436.5		436.5		WB821210 管理費区分 無 単-22号
計							436.5		
単価							436.5		円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	白・実線・W=30cm				単位		数量	1	単価	749
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		749		749	WB821210 管理費区分 無 単-23号
計									749	
単価									749	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	白・実線・W=45cm				単位		数量	1	単価 1,007
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,007		1,007		WB821210 管理費区分 無 単-24号
計							1,007		
単価							1,007		円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	溶融式区画線			単位	m	数量	1	単価	464.3
	白・破線・W=15cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	464.3	464.3	WB821210 管理費区分 無 単-25号		
計						464.3			
単価						464.3	円／m		

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	1,109
	白・ゼブラ・W=45cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,109	1,109	WB821210 管理費区分 無 単-26号			
計						1,109				
単価						1,109	円／m			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	988.9
規格	白・W=15cm換算				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	988.9	988.9		WB821210 管理費区分 無 単-27号	
計							988.9			
単価							988.9		円／m	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量		単価	
規格	黄・W=15cm換算	単位		数量	1	単価	1,091
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,091	1,091	WB821210 管理費区分 無 単-28号
計						1,091	
単価						1,091	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路鉋撤去				単位	個	数量	1	単価	1,137
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物撤去工（道路鉋）		施工区分＝穿孔式：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		個	1	1,137	1,137		WB812380 管理費区分 無 単-29号	
計							1,137			
単価							1,137		円／個	

单-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路鋏設置				単位	個	数量		単価	
規格	再利用				単位		数量	1	単価	3,452
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路付属物設置工（道路鋏設置）		施工区分＝大型鋏：材料費区分＝手間のみ： 規格・仕様＝大型鋏 両面反射 穿孔 アルミ 幅20cm：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		個	1	3,452		3,452	WB812340 管理費区分 無 単-30号	
計								3,452		
単価								3,452	円／個	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-31号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	2,136
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,891.8			
労務構成比率		%	10.25				
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.43				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.47	148	146	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,136
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.32					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						182.07				
労務構成比率				%	72.6					
運転手（特殊）				%	35.73	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.71	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.49	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.67	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.75					
軽油				%	6.75	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.65					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m		%	16.56	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	2.07	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						731.83				
労務構成比率				%	58.9					
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7					
コンクリートカッタ （ブレード）		径１８インチ		%	22.47	71,500		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		152		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	732.6
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm		%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無		
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								
				</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	219.9
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					227.41					
労務構成比率			%	81.66						
土木一般世話役			%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	6.06						
軽油			%	6.06	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.28						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3	%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	219.9
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,297
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,046.5				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り								
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		6.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		252		143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		785		19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	47		146		6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				8,698	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										436,500	
単価										436.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		436.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-23号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	749
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無			m	1,000		388		388,000	0001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,130		252		284,760	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	50		187		9,350	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	50		785		39,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	72		146		10,512	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				17,128	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										749,000	
単価										749	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-23号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		749
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-24号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,007
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無			m	1,000		468		468,000	0001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,700		252		428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	75		187		14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	75		785		58,875	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	87		146		12,702	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				24,998	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										1,007,000	
単価										1,007	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-24号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		1,007
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-25号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	464.3
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	280		280,000		Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	785		19,625		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	52	146		7,592		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,768		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								464,300			
単価								464.3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-25号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	464.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-26号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,109
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	567		567,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	252		428,400		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	187		14,025		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	785		58,875		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	106	146		15,476		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			25,224		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,109,000			
単価								1,109		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-26号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		1,109
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-27号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	988.9
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252		172,368		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	785		23,550		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	139.2	146		20,323		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			11,049		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								988,900			
単価								988.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-27号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		988.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-28号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200	630	756,000	0001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684	395	270,180	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm				kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30	785	23,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	5%				式	1		15,337	ZS8000004 管理費区分 無	
計								1,091,000		
単価								1,091	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-28号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用								1,000		1,091
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-29号 WB812380

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物撤去工（道路鉚）				単位	個	数量	1	単価	1,137
規格	穿孔式 10個未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路鉚撤去工		穿孔式		個	1	1,137.5	1,137		Q001334002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,137			
単価							1,137		円／個	
J01 施工区分		穿孔式								
J02 施工規模		10個未満								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-30号 WB812340

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	道路付属物設置工（道路鎮設置）					単位	個	数量	1	単価	3,452
	大型鎮 手間のみ 大型鎮 両面反射 穿孔 アルミ幅20cm 10個未満 無 無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
道路鎮設置工 大型鎮 穿孔式		両面反射 アルミ製 設置幅20cm		個	1	14,652	14,652		Q001330001 管理費区分 無 Z1		
道路鎮 大型 両面		3 0 <高さ ≤ 5 0 設置幅 2 0 cm		個	1	-11,200	-11,200		Z004212002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							3,452				
単価							3,452		円／個		
J01 施工区分		大型鎮									
J02 材料費区分		手間のみ									
J03 規格・仕様		大型鎮 両面反射 穿孔 アルミ幅20cm									
J04 施工規模		10個未満									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 時間制約を受ける場合の補正		無									

参考資料（1）

単-31号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

登録単価／オプション単価

[illegible]