

設
計
審
査

福島深谷線道路改良工事 実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-205c000-00143-11(0)	設 計 者 名	205-001
所 属 名	桑名市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A01：桑名	
	石 材	A01：桑名	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/07/17 11:03:03
<一括更新>2026/07/17 10:35:55

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		福島深谷線道路改良工事
-----	--	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	福島深谷線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式		1		34,097,982			
道路土工		式		1		1,698,930			
掘削工		式		1		1,698,930			
掘削	土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3		300	384.1	115,230			単-1号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		300	1,779	533,700			単-2号
残土等処分		m3		300	3,500	1,050,000			単-3号
地盤改良工		式		1		6,392,130			
路床安定処理工		式		1		6,392,130			
安定処理	混合深さ1m以下;固化 材100m2あたり使用量5 .2t/100m2;固化材の種 類	m2		2,130	3,001	6,392,130			単-4号
舗装工		式		1		21,696,180			
アスファルト舗装工		式		1		21,696,180			

設計内訳書

工事名	福島深谷線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚140mm	m2	2,130	6,175	13,152,750			単-5号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度7ｽｸ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,130	1,993	4,245,090			単-6号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ｽｸ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,130	2,018	4,298,340			単-7号
区画線工			式	1		438,837			
区画線工			式	1		438,837			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	630	433.1	272,853			単-8号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	320	518.7	165,984			単-9号
構造物取壊し工			式	1		2,555,625			
舗装版撤去工			式	1		2,555,625			
舗装版切断			m	640	732.6	468,864			単-10号
舗装版破碎			m2	2,130	219.9	468,387			単-11号

設計内訳書

工事名	福島深谷線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀運搬			m3	213	4,078	868,614			単-12号
As塊処理			m3	213	3,520	749,760			単-13号
試掘工			式	1		26,280			
試掘工			式	1		26,280			
試掘工			箇所	3	8,760	26,280			単-14号
仮設工			式	1		1,290,000			
交通管理工			式	1		1,290,000			
交通誘導警備員			人日	75	17,200	1,290,000			単-15号
直接工事費			式	1		34,097,982			
共通仮設			式	1		5,587,000			
共通仮設費（率計上） 33,320,528×16.77%			式	1		5,587,000			
純工事費			式	1		39,684,982			

設計内訳書

工事名	福島深谷線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（２）－ １	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 38,907,528×36.59%			式	1		14,236,000			
工事原価			式	1		53,920,982			
一般管理費等 53,143,528×（19.77%＋ 0.04%）			式	1		10,527,018			
工事価格			式	1		64,448,000			
消費税相当額 64,448,000×10%			式	1		6,444,800			
工事費計			式	1		70,892,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		34,097,982	
4	直接工事費		34,097,982	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,800,393	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		777,454	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		777,454	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		33,320,528	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		32,297,589	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.98%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.77%	
30	計上額 単独（追加工事）		5,587,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		5,587,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	34,097,982	
35	直接工事費	34,097,982	
36	非対象額計（－）	1,800,393	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,800,393	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	32,297,589	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.99%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.99%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	5,587,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	39,684,982	
3	単独（追加工事）直接工事費	34,097,982	
4	単独（追加工事）共通仮設費	5,587,000	
5	非対象額計（一）	777,454	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	777,454	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	38,907,528	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	37,884,589	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.49%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.59%	
29	計上額 単独（追加工事）	14,236,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	14,236,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	53,920,982	
2	純工事費	39,684,982	
3	現場管理費	14,236,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	777,454	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	777,454	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	53,143,528	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	52,120,589	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.77%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	53,143,528	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 21,257 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.81%	
25	計上額 単独（追加工事）	10,527,018	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,527,018	

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	384.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1	384.1		384.1	CB210100 管理費区分 無 単-16号	
計								384.1		
単価								384.1	円／m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,779
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,779		1,779		CB210110 管理費区分 無 単-17号	
計							1,779			
単価							1,779		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1	3,500	3,500		ZYX0000002 管理費区分 T	
計							3,500			
単価							3,500		円／m3	

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	安定処理				m2			
規格	混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量5.2t/100m2;固化材の種類				単位	数量	1	単価 3,001
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝5.2t/100m2：固化材区分＝各種：	m 2	1	3,001	3,001	CB211410 管理費区分 無 単-18号	
計						3,001		
単価						3,001	円／m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	6,175
規格	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚140mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝70mm ：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	3,029		3,029		CB410040 管理費区分 無 単-19号	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝70mm ：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	3,146		3,146		CB410040 管理費区分 無 単-20号	
計							6,175			
単価							6,175		円／m2	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	1,993
	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,993		1,993		CB410240 管理費区分 無 単-21号	
計								1,993			
単価								1,993		円／㎡	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,018
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,018		2,018		CB410260 管理費区分 無 単-22号	
計							2,018			
単価							2,018		円／m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	433.1
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		433.1		433.1	WB821210 管理費区分 無 単-23号
計									433.1	
単価									433.1	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	518.7
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		518.7		518.7	WB821210 管理費区分 無 単-24号
計									518.7	
単価									518.7	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	732.6	732.6		CB430510 管理費区分 無 単-25号	
計							732.6			
単価							732.6		円／m	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	219.9	219.9		CB430310 管理費区分 無 単-26号	
計							219.9			
単価							219.9		円／m2	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	4,078
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	4,078		4,078	CB227010 管理費区分 無 単-27号		
計							4,078			
単価							4,078	円／m3		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As塊処理				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金（As塊）		松岡建設（株）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650120 管理費区分 T		
計							3,520			
単価							3,520	円／m3		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	試掘工	単位	箇所	数量	1	単価	8,760
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.2	732.6	2,344.32	CB430510 管理費区分 無 単-25号	
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.6	1,853	1,111.8	CB210720 管理費区分 無 単-28号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.06	6,278	376.68	CB227010 管理費区分 無 単-29号	
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	0.06	3,520	211.2	ZA10650120 管理費区分 T	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	0.4	384.1	153.64	CB210100 管理費区分 無 単-16号	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	4,087	1,634.8	CB210410 管理費区分 無 単-30号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.6	3,212	1,927.2	CB410260 管理費区分 無 単-31号	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0.5	2,000	1,000	Z002122003 管理費区分 無	
計					8,759.64		

1次単価表

単-14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	試掘工				箇所			
規格					単位	数量	1	単価 8,760
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
単価						8,760		円／箇所

1次単価表

単-15号

単-15号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	17,200		17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計								17,200			
単価								17,200		円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	384.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,779
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,641.1				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	安定処理			単位	m 2	数量		単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 5.2t/100m2 各種			単位				1	3,001
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,295.5			
労務構成比率				%	45.44				
運転手（特殊）				%	23.43	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.72	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.29	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	47.71				
固化材		各種		%	44.42	101,850		175,240	Y001601000-002 管理費区分 無
軽油				%	3.29	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.85				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 5m3 吊能力2. 9 t 吊		%	2.85	6,720		7,440	L001010009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%	2.28	4,480		4,920	L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材（３０） 3.0m超 70mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2			1	3,029
標準単価				2,631.9		
労務構成比率		%	7.36			
普通作業員		%	2.65	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.49	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.47	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.52	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.71			
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	%	89.5	936,000	1,092,000	Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.81	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.34	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,029
規格	瀝青安定処理材（３０） 3.0m超 70mm タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.93						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.6	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.09	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.09	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	瀝青安定処理材（３０）									
J02 平均幅員	3.0m超									
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	70 mm									
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材（30） 3.0m超 70mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	3,146
標準単価				2,724		
労務構成比率		%	7.12			
普通作業員		%	2.56	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.42	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.97			
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	%	86.45	936,000	1,092,000	Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.13	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	瀝青安定処理材 (30) 3.0m超 70mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	3,146
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.91			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.58	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.09	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.09	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	瀝青安定処理材 (30)					
J02 平均幅員	3.0m超					
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	70 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1,516.8	1,993	
標準単価						
労務構成比率		%	12.8			
普通作業員		%	4.61	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.59	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.91	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.56			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	81.72	492,500	680,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.14	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.59	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1,993	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.64			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	1.05	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,018
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,799.7				
労務構成比率				%	10.78					
普通作業員				%	3.88	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.18	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.15	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.77	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.83					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	84.58	605,000		690,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	2.65	111		142		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.5	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）	単位		m ²	1	2,018
規格	タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-23号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.1
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	253		253,000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	47	146		6,862		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,548		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								433,100			
単価								433.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-23号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	433.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-24号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	518.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570		395		225,150	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25		655		16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	47		146		6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				12,638	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									518,700	
単価									518.7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-24号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		518.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		732.6
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	4,078
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,768.1				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,853
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,871.7				
労務構成比率				%	70.89					
運転手（特殊）				%	70.89	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.91					
軽油				%	7.91	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.2					
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3		%	21.2	6,860		6,780		M000201047 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	6,278
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,954.9				
労務構成比率				%	72.09					
運転手（一般）				%	72.09	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.82					
軽油				%	8.82	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.09					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	19.09	5,702		6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1		4,087
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,309.4			
労務構成比率				%	86.75				
普通作業員				%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.02				
軽油				%	3.17	148		146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.85	165		152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%	8.67	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0～8 0 k g 級		%	0.56	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	4,087
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,034.7				
労務構成比率				%	44.56					
特殊作業員				%	19.7	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.12	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.27	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.02					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	50.19	605,000		690,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	4.6	111		142		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		152		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.42						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.23	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]