設計審査

公園植樹管理業務委託　③地区　走井山公園他　実施設計書

桑名市

【試算】

積　算　情　報

設計書番号	508-205c000-00037-11(0)	設計者名	205-006
所属名	桑名市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A02：桑名／小型４ｔ	
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

<計算処理>2026/04/14 10:21:17
<一括更新>2026/04/14 10:17:59

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	公園植樹管理業務委託　③地区　走井山公園他

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９８：河川維持業務委託
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	公園植樹管理業務委託　③地区　走井山公園他	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	公園植樹管理工	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園植樹管理工		式	1		2,745,985			
除草工		式	1		1,735,044			
除草工		式	1		1,735,044			
総合歩掛（除草、集草、積込、運搬）機械除草Ｉ	公園外搬出含む	㎡	19,100	90.84	1,735,044			単-1号
植栽維持工		式	1		893,341			
高木剪定工		式	1		192,917			
高木剪定工	樹種高木;幹周30以上60㎝未満	本	15	5,049	75,735			単-2号
高木剪定工	樹種高木;幹周60㎝以上90㎝未満	本	13	9,014	117,182			単-3号
寄植剪定工		式	1		653,480			
寄植剪定（中木）	中木剪定	㎡	2,480	263.5	653,480			単-4号
松・藤剪定工		式	1		46,944			
藤剪定	枝誘引結束含む（環境緑地）	㎡	96	489	46,944			単-5号

桑名市

設計内訳書

工事名	公園植樹管理業務委託　③地区　走井山公園他	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	公園植樹管理工	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分工		式	1		117,600			
処分工		式	1		117,600			
処分費（刈草）		t	2.7	20,000	54,000			単-6号
処分費（枝葉）		t	5.3	12,000	63,600			単-7号
直接工事費		式	1		2,745,985			
共通仮設費		式	1		181,000			
共通仮設費（率計上） 2,710,764× 6.7%		式	1		181,000			
純工事費		式	1		2,926,985			
現場管理費 2,891,764×40.76%		式	1		1,178,000			
工事原価		式	1		4,104,985			
一般管理費等 4,069,764×（21.13%＋ 0.04%）		式	1		861,015			
工事価格		式	1		4,966,000			

桑名市

設計内訳書

工事名	公園植樹管理業務委託　③地区　走井山公園他	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 4,966,000×10%		式	1		496,600			
工事費計		式	1		5,462,600			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川維持業務委託	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	2,745,985	
4	直接工事費	2,745,985	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	117,600	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	35,221	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	35,221	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,710,764	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,628,385	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	6.7%	
30	計上額　単独（追加工事）	181,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	181,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,745,985	
35	直接工事費	2,745,985	
36	非対象額計（－）	117,600	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	117,600	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	2,628,385	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	4.32%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	4.32%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	181,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	2,926,985	
3	単独（追加工事）　直接工事費	2,745,985	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	181,000	
5	非対象額計（－）	35,221	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	35,221	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	2,891,764	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	2,809,385	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	37.05%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	40.76%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,178,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,178,000	

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川維持業務委託

1	工事原価	4,104,985	
2	純工事費	2,926,985	
3	現場管理費	1,178,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	35,221	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	35,221	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	4,069,764	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	3,987,385	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,069,764	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　1,627 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.17%	
25	計上額　単独（追加工事）	861,015	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	861,015	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	総合歩掛（除草、集草、積込、運搬）機械除草Ⅰ	単位	㎡	数量	1,000	単価	90.84
規格	公園外搬出含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝機械除草Ⅰ（肩掛式）：	m２	1,000	89.17	89,170	WB610180 管理費区分 無 単-8号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有：運搬距離＝11.2km以下 ：	台	0.3	5,564	1,669.2	WB610170 管理費区分 無 単-9号
計					90,839.2	
単価					90.84	円／㎡

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木剪定工	単位	本	数量	1	単価	5,049
規格	樹種高木;幹周30以上60cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	施工内容＝冬期せん定幹周30cm上60cm未満：施工規模＝10本以上50本未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	本	1	5,049	5,049	WB811270 管理費区分 無 単-10号
計					5,049	
単価					5,049	円／本

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木剪定工	単位	本	数量	1	単価	9,014
規格	樹種高木;幹周60cm以上90cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	施工内容＝冬期せん定幹周60cm上90cm未満：施工規模＝10本以上50本未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	本	1	9,014	9,014	WB811270 管理費区分 無 単-11号
計					9,014	
単価					9,014	円／本

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	寄植剪定（中木）	単位	㎡	数量	1	単価	263.5
規格	中木剪定						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	施工内容＝中木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	m2	1	263.5	263.5	WB811290 管理費区分 無 単-12号
計					263.5	
単価					263.5	円／㎡

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	藤剪定	単位	㎡	数量	1	単価	489
規格	枝誘引結束含む（環境緑地）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
藤剪定	枝誘引結束含む	㎡	1	489	489	WYB00078 管理費区分 無
計					489	
単価					489	円／㎡

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（刈草）	単位	t	数量	1	単価	20,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（刈草）		t	1	20,000	20,000	WYB00064 管理費区分 T
計					20,000	
単価					20,000	円／t

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（枝葉）	単位	t	数量	1	単価	12,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（枝葉）		t	1	12,000	12,000	WYB00065 管理費区分 T
計					12,000	
単価					12,000	円／t

桑名市

参考資料（1）

単-8号　　WB610180

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	単位	m２	数量	1,000	単価	89.17
規格	機械除草I（肩掛式）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	30,400	14,896	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,700	25,830	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.1	24,500	26,950	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽作業員		人	0.07	18,500	1,295	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	日	0.9	262	235	M002031005 管理費区分 無 Z1
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.6	6,955	11,128	K0302002 管理費区分 無 単-13号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	11%	式	1		8,836	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					89,170	

桑名市

参考資料（1）

単-8号　　WB610180

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	単位	m２	数量		単価	
規格	機械除草I（肩掛式）				1,000		89.17

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					89.17	円／m２
J01 作業区分	機械除草I（肩掛式）					

桑名市

参考資料（1）

単-9号　　WB610170

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック2tによる公園外への運搬	単位	台	数量		単価	
規格	有 11.2km以下				1		5,564

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.8	6,955	5,564	K0302002 管理費区分 無 単-13号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,564	
単価					5,564	円／台
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 11.2km以下					

参考資料（1）

単-10号　　WB811270

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（高木せん定）	単位	本	数量		単価	
規格	冬期せん定幹周30cm上60cm未満 10本以上50本未満 無　無 供用区間 環境緑地帯				100		5,049

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	5,049	504,900	Q001458038 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					504,900	
単価					5,049	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	冬期せん定幹周30cm上60cm未満 10本以上50本未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

参考資料（1）

単-11号　　WB811270

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（高木せん定）	単位	本	数量		単価	
規格	冬期せん定幹周60cm上90cm未満 10本以上50本未満 無　無 供用区間 環境緑地帯				100		9,014

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	9,013.4	901,340	Q001458039 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					901,400	
単価					9,014	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	冬期せん定幹周60cm上90cm未満 10本以上50本未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

桑名市

参考資料（1）

単-12号　　WB811290

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（寄植せん定）	単位	m2	数量		単価	
規格	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯				100		263.5

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	中木	m2	100	263.5	26,350	Q001458012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					26,350	
単価					263.5	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	中木 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

参考資料（2）

単-13号　　K0302002

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［普通型］	単位	時間	数量	1	単価	6,955
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	26,200	5,502	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	3.9	133	518	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	M000302002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,955	
単価					6,955	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

登録単価／オプション単価

		工事名	公園植樹管理業務委託　③地区　走井山公園他

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00078	藤剪定	枝誘引結束含む	㎡	489			単-5
WYB00064	処分費（刈草）		t	20,000			単-6
WYB00065	処分費（枝葉）		t	12,000			単-7

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	公園植樹管理業務委託　③地区　走井山公園他

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考