

設
計
審
査

市道古野美鹿線法面整備工事 実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-205c000-00033-11(0)	設 計 者 名	205-010
所 属 名	桑名市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 4月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A02：桑名 / 小型 4 t	
	石 材	A02：桑名 / 小型 2 t ~ 4 t	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2026/04/13 11:27:54
<一括更新>2026/04/08 16:54:54

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		市道古野美鹿線法面整備工事
-----	--	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	週単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	市道古野美鹿線法面整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式		1		1,548,433			
道路土工		式		1		144,433			
法面整形工		式		1		117,683			
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	120	933.4	112,008			単-1号 週休有
積込(ル-ズ)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	5	1,135	5,675			単-2号 週休有
残土処理工		式		1		26,750			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	1,850	9,250			単-3号 週休有
残土等処分			m3	5	3,500	17,500			単-4号 週休有
法面工		式		1		1,298,700			
法面吹付工		式		1		1,298,700			
珪砂吹付		珪砂種類 ;吹付厚8cm	m2	117	11,100	1,298,700			単-5号 週休有
仮設工		式		1		105,300			

設計内訳書

工事名	市道古野美鹿線法面整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		105,300			
交通誘導警備員			人日	6	17,550	105,300			単-6号 週休有
直接工事費			式	1		1,548,433			
共通仮設			式	1		529,000			
共通仮設費（率計上） 1,548,433 × 34.19%			式	1		529,000			
純工事費			式	1		2,077,433			
現場管理費 2,077,433 × 74.12%			式	1		1,539,000			
工事原価			式	1		3,616,433			
一般管理費等 3,616,433 × （ 25.13% + 0% ）			式	1		908,567			
工事価格			式	1		4,525,000			
消費税相当額 4,525,000 × 10%			式	1		452,500			
工事費計			式	1		4,977,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,548,433	
4	直接工事費	1,548,433	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	17,500	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,548,433	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,530,933	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	34.19%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）	529,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	529,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,548,433	
35	直接工事費	1,548,433	
36	非対象額計 (-)	17,500	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	17,500	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	1,530,933	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.28%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.28%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	529,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	2,077,433	
3	単独（追加工事）直接工事費	1,548,433	
4	単独（追加工事）共通仮設費	529,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	2,077,433	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,059,933	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	59.97%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	74.12%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）	1,539,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,539,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	3,616,433	
2	純工事費	2,077,433	
3	現場管理費	1,539,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	3,616,433	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,598,933	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	3,616,433	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	908,567	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	908,567	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	933.4
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	933.4	933.4	CB220010 管理費区分 無 単-7号			
計						933.4				
単価						933.4	円 / m2			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準)				単位			1		1,135
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :		m 3	1	1,135		1,135		CB210020 管理費区分 無 単-8号
計								1,135		
単価								1,135		円 / m3
						</				

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,850
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,850	1,850	CB210110 管理費区分 無 単-9号			
計						1,850				
単価						1,850	円 / m3			

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m 3	1	3,500	3,500		CB210560 管理費区分 T 単-10号	
計							3,500			
単価							3,500		円 / m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル吹付				単位	m2	数量	1	単価	11,100
規格	セメント種類 ;吹付厚厚8cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル吹付工		吹付厚 = 8cm : 施工規模 = 100m2以上250m2未 満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内 吹付の場合の補正 = 無 :		m2	1	11,100	11,100		WB810810 管理費区分 無 単-11号	
計							11,100			
単価							11,100		円 / m2	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,550	17,550		WB010212 管理費区分 無 単-12号	
計							17,550			
単価							17,550		円 / 人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	933.4
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							918.97			
労務構成比率					%	81.28				
普通作業員					%	38.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	22.32	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	20.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	9.48				
軽油					%	9.48	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	9.24				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）				%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	933.4
	切土部 無し ｾ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)				単位	m ³	数量	1	単価	1,135
規格	土砂 小規模(標準)				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,093.9				
労務構成比率				%	62.89					
運転手(特殊)				%	62.89	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1					
軽油				%	11.1	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01					
バックホウ(クローラ)[標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%	26.01	7,520		7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模(標準)								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	1,850		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)	無し 4.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号 CB210560

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土等処分				単位	m 3	数量		1	単価	3,500
規格					単位						
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						1					
材料構成比率				%	100						
処分費				%	100	1		3,500		Y007600000-002 管理費区分 T	

WB810810

名称	モルタル吹付工				単位	m2	数量		単価	
規格	8cm 100m2以上250m2未満 無 無							1		11,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m2	1	11,098.89		11,098		Q001400004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,100			
単価							11,100		円 / m2	
J01 吹付厚		8cm								
J02 施工規模		100m2以上250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								
J04 枠内吹付の場合の補正		無								

参考資料 (1)

単 -12号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550			
単価						17,550		円 / 人日	

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]