設計審査

大山田川堆積土砂撤去工事　実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-205c000-00255-11(0)	設計者名	205-006
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 8月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
適用工種		河川維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/08/26 15:12:36
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	大山田川堆積土砂撤去工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	１４：河川維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	大山田川堆積土砂撤去工事	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持工事
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		2,042,798			
土工		式	1		942,100			
浚渫工		式	1		942,100			
掘削		m3	100	1,331	133,100			単-1号
積込		m3	100	1,173	117,300			単-2号
土砂等運搬	土砂	m3	100	3,417	341,700			単-3号
処分費	土砂	m3	100	3,500	350,000			単-4号
堤防養生工		式	1		1,031,898			
伐木除根工		式	1		1,031,898			
伐木	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分伐木(人力施工:粗)	m2	5,400	67.27	363,258			単-5号
集積積込み		m2	5,400	80.25	433,350			単-6号
伐木等運搬		t	10	3,529	35,290			単-7号

桑名市

設計内訳書

工事名	大山田川堆積土砂撤去工事	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持工事
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	草木	t	10	20,000	200,000			単-8号
仮設工		式	1		68,800			
交通管理工		式	1		68,800			
交通誘導警備員		人日	4	17,200	68,800			単-9号
直接工事費		式	1		2,042,798			
共通仮設		式	1		168,000			
共通仮設費（率計上） 1,554,081×10.86%		式	1		168,000			
純工事費		式	1		2,210,798			
現場管理費 1,722,081×46.59%		式	1		802,000			
工事原価		式	1		3,012,798			
一般管理費等 2,524,081×（25.13%＋ 0%）		式	1		634,202			
工事価格		式	1		3,647,000			

設計内訳書

工事名	大山田川堆積土砂撤去工事	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 3,647,000×10%		式	1		364,700			
工事費計		式	1		4,011,700			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	2,042,798	
4	直接工事費	2,042,798	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	550,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	488,717	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	488,717	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,554,081	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,492,798	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.05%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.86%	
30	計上額　単独（追加工事）	168,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	168,000	

桑名市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,042,798	
35	直接工事費	2,042,798	
36	非対象額計（－）	550,000	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	550,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	1,492,798	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	3.81%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	3.81%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	168,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	2,210,798	
3	単独（追加工事）　直接工事費	2,042,798	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	168,000	
5	非対象額計（－）	488,717	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	488,717	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,722,081	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	1,660,798	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	42.35%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	46.59%	
29	計上額　単独（追加工事）	802,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	802,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川維持工事

1	工事原価	3,012,798	
2	純工事費	2,210,798	
3	現場管理費	802,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	488,717	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	488,717	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	2,524,081	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	2,462,798	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,524,081	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0%	契約保証費　0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額　単独（追加工事）	634,202	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	634,202	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,331
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,331	1,331	CB210100 管理費区分 無 単-10号
計					1,331	
単価					1,331	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	1,173
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,173	1,173	CB210020 管理費区分 無 単-11号
計					1,173	
単価					1,173	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,417
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,417	3,417	CB210110 管理費区分 無 単-12号
計					3,417	
単価					3,417	円／m3

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,500	3,500	WB020051 管理費区分 T 単-13号
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木	単位	m2	数量	1	単価	67.27
規格	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分伐木(人力施工:粗)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）：	m2	1	67.27	67.27	CB320510 管理費区分 無 単-14号
計					67.27	
単価					67.27	円／m2

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集積積込み	単位	m2	数量	1	単価	80.25
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集積（人力施工）（伐木除根）		m2	1	75.79	75.79	CB320550 管理費区分 無 単-15号
積込み（人力施工）（伐木除根）		m2	1	4.46	4.46	CB320570 管理費区分 無 単-16号
計					80.25	
単価					80.25	円／m2

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木等運搬	単位	t	数量	1	単価	3,529
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件＝人力施工：DID区間の有無＝有り：運搬距離（人力･DID有）＝8.0㎞以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1.25	2,823	3,528.75	CB320580 管理費区分 無 単-17号
計					3,528.75	
単価					3,529	円／t

桑名市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	20,000
規格	草木						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	20,000	20,000	WB020052 管理費区分 T 単-18号
計					20,000	
単価					20,000	円／t

桑名市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-19号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,331
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,173
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,183.6		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,417
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

桑名市

参考資料（1）

単-13号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂	ｍ３	100	3,500	350,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					350,000	
単価					3,500	円／m3

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB320510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	67.27
規格	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				71.085		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	50.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB320550

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集積（人力施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	75.79
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				81.238		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	56.1	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	30.7	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		%	13.2	18,500	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB320570

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込み（人力施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	4.46
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4.836		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	66.51	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	33.49	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB320580

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬（伐木除根）	単位	m3	数量	1	単価	2,823
規格	人力施工 有り 8.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,673		
労務構成比率		%	71.09			
運転手（一般）		%	71.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.52			
軽油		%	8.52	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.39			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	20.39	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離（人力･DID有）	人力施工 有り 8.0km以下					

桑名市

参考資料（1）

単-18号　　WB020052

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	20,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草木	t	100	20,000	2,000,000	Y007600001-003 管理費区分 T
計					2,000,000	
単価					20,000	円／t

桑名市

参考資料（1）

単-19号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

登録単価／オプション単価

		工事名	大山田川堆積土砂撤去工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600000-001	処分費	土砂	ｍ３	3,500	令和 8	8	単-13
Y007600001-003	処分費	草木	ｔ	20,000	令和 8	8	単-18

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	大山田川堆積土砂撤去工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考