

設
計
審
査

桑名市総合運動公園散策路整備工事 実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設 所	計 書 属	番 号 名	508-205c000-00174-11(0)	設 計 者 名	205-010
適 用	単 価	一般土木			
入 札 日	(開 札 日)	年 月 日			
歩 掛 適 用	年 月 日	令和 8年 8月 1日			
単 価 適 用	年 月 日	令和 8年 8月 1日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名			
	生 コ ン	A01：桑名			
	石 材	A01：桑名			
適 用		工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2026/08/18 15:31:41
<一括更新>2026/08/05 10:45:30

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		桑名市総合運動公園散策路整備工事
-----	--	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	桑名市総合運動公園散策路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1		16,174,785			
道路土工		式		1		7,330,875			
掘削工		式		1		322,644			
掘削	土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3		840	384.1	322,644			単-1号
路体盛土工		式		1		6,244,568			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		1	6,518	6,518			単-2号
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3		2,900	254.5	738,050			単-3号
土材料		m3		2,200	2,500	5,500,000			単-4号
法面整形工		式		1		763,663			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2		110	926.8	101,948			単-5号
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場 制約無し	m2		890	743.5	661,715			単-6号

設計内訳書

工事名	桑名市総合運動公園散策路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		2,836,290			
植生工		式	1		2,836,290			
植生マット切土部	工種区分植生マット工;施工規模250m2未満	m2	110	3,699	406,890			単-7号
植生シート盛土部	工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2以上1000m2未満	m2	890	1,100	979,000			単-8号
張芝平地	芝種類張芝工;施工規模500m2以上	m2	740	1,960	1,450,400			単-9号
排水構造物工		式	1		5,369,051			
作業土工		式	1		156,371			
床掘り	土質土砂	m3	130	259.7	33,761			単-10号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	30	4,087	122,610			単-11号
側溝工		式	1		4,361,850			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU1-B300	m	135	32,310	4,361,850			単-12号
管渠工		式	1		188,020			

設計内訳書

工事名	桑名市総合運動公園散策路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管		管規格φ200	m	14	13,430	188,020			単-13号
集水桝・マンホール工			式	1		662,810			
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	82,810	82,810			単-14号
プレキャスト集水桝		桝規格300*400*700	箇所	5	116,000	580,000			単-15号
舗装工			式	1		638,569			
透水性舗装工			式	1		638,569			
路盤			m2	878	727.3	638,569			単-16号
直接工事費			式	1		16,174,785			
共通仮設			式	1		1,879,000			
共通仮設費（率計上） 16,174,785×11.62%			式	1		1,879,000			
純工事費			式	1		18,053,785			

設計内訳書

工事名	桑名市総合運動公園散策路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 18,053,785×32.48%			式	1		5,863,000			
工事原価			式	1		23,916,785			
一般管理費等 23,916,785×（21.58%+ 0.04%）			式	1		5,170,215			
工事価格			式	1		29,087,000			
消費税相当額 29,087,000×10%			式	1		2,908,700			
工事費計			式	1		31,995,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	16,174,785	
4	直接工事費	16,174,785	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	16,174,785	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	16,174,785	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.62%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	11.62%	
30	計上額 単独（追加工事）	1,879,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,879,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,174,785	
35	直接工事費	16,174,785	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	16,174,785	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.14%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.14%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,879,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	18,053,785	
3	単独（追加工事）直接工事費	16,174,785	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,879,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	18,053,785	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	18,053,785	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.48%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.48%	
29	計上額 単独（追加工事）	5,863,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,863,000	

一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	23,916,785	
2	純工事費	18,053,785	
3	現場管理費	5,863,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	23,916,785	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	23,916,785	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.58%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	23,916,785	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 9,566 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.62%	
25	計上額 単独（追加工事）	5,170,215	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,170,215	

1次単価表

单-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	384.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-17号			
計						384.1				
単価						384.1	円／m3			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,518	6,518		CB210510 管理費区分 無 単-18号	
計							6,518			
単価							6,518		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	254.5
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	254.5	254.5		CB210510 管理費区分 無 単-19号	
計							254.5			
単価							254.5		円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土材料				m 3	1	2,500	2,500		CB210550 管理費区分 無 単-20号	
計							2,500			
単価							2,500		円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	926.8
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	926.8	926.8	CB220010 管理費区分 無 単-21号			
計						926.8				
単価						926.8	円／m2			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	743.5
規格	法面締固め有り;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝ ~~は~~ 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	743.5	743.5		CB220010 管理費区分 無 単-22号	
計							743.5			
単価							743.5		円/m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生マット切土部	単位	m2	数量	1	単価	3,699
規格	工種区分植生マット工;施工規模250m2未満						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	人力施工による植生工	工種区分＝植生マット工：施工規模＝250m2 未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	3,699	3,699	WB810870 管理費区分 無 単-23号
計						3,699	
単価						3,699	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生シート 盛土部	単位	m2	数量	1	単価	1,100
	規格						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝500m2以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	1,100	1,100	WB810870 管理費区分 無 単-24号
計						1,100	
単価						1,100	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張芝 平地	単位	m2	数量	1	単価	1,960
規格	芝種類張芝工;施工規模500m2以上						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝500m2以上（標準）：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	1,960	1,960	WB810870 管理費区分 無 単-25号
計						1,960	
単価						1,960	円／m2

1次単価表

单-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂				単位		数量	1	単価	259.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	259.7		259.7	CB210030 管理費区分 無 単-26号	
計								259.7		
単価								259.7	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				m3	数量	1	単価	4,087
規格	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-27号		
計						4,087			
単価						4,087	円／m3		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	10	単価	32,310
規格	U型側溝規格PU1-B300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	10	10,020	100,200	WB821410 管理費区分 無 単-28号			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	14.667	13,250	194,337.75	WB821430 管理費区分 無 単-29号 一般部			
蓋版		同上	枚	2	14,280	28,560	WB821430 管理費区分 無 単-30号 集水部			
計						323,097.75				
単価						32,310	円／m			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管				単位	m	数量		単価	
規格	管規格φ200				単位		数量	10	単価	13,430
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		作業区分＝据付：管径＝200mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝1m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m	10		13,430		134,300	
計									134,300	
単価									13,430	
									円／m	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝				箇所	数量	10	単価	82,810
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.32m3を超え0.34m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10	57,810	578,100	CB222950 管理費区分 無 単-32号		
グレーチング蓋		500*500 細目 t-6	枚	10	25,000	250,000	ZYX0000005 管理費区分 無		
計						828,100			
単価						82,810	円／箇所		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桧				箇所	数量	10	単価	116,000
規格	桧規格300*400*700				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	6,377	63,770	CB222800 管理費区分 無 単-33号		
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10	109,200	1,092,000	CB222810 管理費区分 無 単-34号 桧蓋込み		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.12	32,710	3,925.2	CB240010 管理費区分 無 単-35号 インバート		
計						1,159,695.2			
単価						116,000	円／箇所		

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤				単位	m2	数量	1	単価	727.3
規格					単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（碎石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	727.3	727.3	CB410040 管理費区分 無 単-36号			
	計					727.3				
	単価					727.3	円／m2			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	384.1
規格	土砂 オブソカッ 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカッ						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,091.8		
労務構成比率			%	99.14			
普通作業員			%	90.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.23			
軽油			%	0.23	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.63			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.63	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位			1		254.5
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						257.39			
労務構成比率				%	66.69				
運転手（特殊）				%	45.87	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.82	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.14				
軽油				%	17.14	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.17				
ブルドーザ [湿地]		通称 7 t 級		%	10.15	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%	6.02	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB210550

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	2,500
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
山土		盛土用（現場渡し）	%	100	1		2,500		ZA10030420 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	926.8
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		い質土、砂及び砂質土、粘性土								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量		単価	
規格	切土部 無し ㍁質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位			1	単価	926.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	743.5
規格	盛土部 有り 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						765.84				
労務構成比率				%	76.7					
普通作業員				%	31.51	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.27	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.92	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.21					
軽油				%	12.21	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.09					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.09	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

単-23号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	3,699
規格	植生マット工 250m2未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生マット）		肥料袋付		m2	1	3,699	3,699		Q001412001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,699			
単価							3,699		円／m2	
J01 工種区分		植生マット工								
J02 施工規模		250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								
</										

WB810870

名 称	人力施工による植生工				単 位	m2	数 量	1	単 価	1,100
規 格	植生シート工（標準品） 500m2以上1000m2未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m2	1	1,100		1,100		Q001413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,100			
単価							1,100		円／m2	
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB810870

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,960
規格	張芝工 500m2以上（標準） 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m2	1	1,960		1,960	Q001416001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							1,960			
単価							1,960	円／m2		
J01 工種区分		張芝工								
J02 施工規模		500m2以上（標準）								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	259.7
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					255.58		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148		146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	165		152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0～8 0 k g 級	%	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,087
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-28号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	10,020
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10	6,863	68,630		0001365002 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5	1,850	30,525		Z002306003 管理費区分 無し Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.48	2,000	960		Z002122003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		85		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計							100,200			
単価							10,020		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	13,430
規格	据付 200mm 1m/個 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					15,715				
労務構成比率			%	34.05					
普通作業員			%	8.52	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.18	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	5.82	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.8	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	63.06					
鉄筋コンクリート台付管		φ200	%	60.81	9,550		7,550		Y000357000-001 管理費区分 無
軽油			%	1.61	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	57,810
規格	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						58,941			
労務構成比率				%	87.31				
型わく工				%	34.27	31,700		32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	29.2	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.19	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.92	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.62				
生コンクリート		18－8－40 高炉 W/C=60%以下		%	12.31	20,750		22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.07	148		146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			単位		数量	1	単価
								6,377
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					6,504.4			
労務構成比率			%	85.02				
運転手（特殊）			%	37.54	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	16.48	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.96	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.59	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.38				
軽油			%	2.73	148		146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.6				

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費） 桝蓋込み			単位	基	数量	1	単価	109,200
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
集水桝		500*600*700	%	100	1		109,200	Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート インパート				単位	m 3	数量	1	単価	32,710
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		22,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	727.3
規格	路盤材（碎石各種） 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						646.43				
労務構成比率				%	38.57					
運転手（特殊）				%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.04					
再生クラッシャーラン				%	46.32	235,500		300,000		Y001100001-001 管理費区分 無
軽油				%	3.21	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	727.3
規格	路盤材（碎石各種） 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.39						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	路盤材（碎石各種）									
J06 全仕上り厚（実数入力）	150 mm									
J07 施工区分	1層施工									
J09 費用の内訳	全ての費用									

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]