設計審査

（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事　実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-205c000-00171-11(0)	設計者名	205-008
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		令和 8年 9月16日		
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 8月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/08/18 11:48:28
<一括更新>2026/08/03 10:43:38

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		19,556,014			
道路土工		式	1		807,894			
掘削工		式	1		52,960			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	40	1,324	52,960			単-1号
残土処理工		式	1		307,360			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	2,042	163,360			単-2号
残土等処分		m3	80	1,800	144,000			単-3号
作業土工		式	1		434,143			
床掘	標準	m3	250	259.7	64,925			単-4号
床掘	1.0≦W＜2.0	m3	8	306	2,448			単-5号
床掘	小規模	m3	0.7	2,315	1,620			単-6号
埋戻し	W＜1.0	m3	5	3,330	16,650			単-7号

桑名市

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	1.0≦Ｗ＜4.0	m3	170	2,050	348,500			単-8号
路体盛土工		式	1		5,090			
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	20	254.5	5,090			単-9号
法面整形工		式	1		8,341			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	9	926.8	8,341			単-10号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		16,463,491			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		15,175,500			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅2m;内高1.5m	式	1		15,175,500			内-1号
巻き立てコンクリート		式	1		99,392			
コンクリート	18-8-40（高炉)	m3	0.9	38,930	35,037			単-11号
型枠		m2	6	10,410	62,460			単-12号
鉄筋	D13	t	0.009	210,600	1,895			単-13号

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆コンクリート		式	1		27,329			
コンクリート	18-8-40（高炉）	m3	0.2	39,830	7,966			単-14号
型枠		m2	2	9,366	18,732			単-15号
鉄筋	D13	t	0.003	210,600	631			単-16号
場所打ち擁壁工		式	1		1,161,270			
重力式擁壁	H＝2300 18-8-40 L=2000	m3	5	68,310	341,550			単-17号
重力式擁壁	H＝2300 18-8-40 L=1000	m3	2	68,310	136,620			単-18号
重力式擁壁	H＝2600 18-8-40 L=2000	m3	6	68,310	409,860			単-19号
重力式擁壁	H＝2600 18-8-40 L=1500	m3	4	68,310	273,240			単-20号
排水物構造物工		式	1		936,322			
側溝工		式	1		400,762			
L形側溝	18-8-40（高炉）	m	48	6,393	306,864			単-21号

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	PU-180	m	14	6,707	93,898			単-22号
暗渠工		式	1		288,670			
台付管	φ300　L=2000	m	5	15,950	79,750			単-23号
台付管	φ600　L=2500	m	6	34,820	208,920			単-24号
集水桝工		式	1		246,890			
プレキャスト集水桝	300×300×1100　T-25	箇所	1	88,890	88,890			単-25号
現場打ち集水桝	800×800×900　T-2	箇所	1	158,000	158,000			単-26号
構造物撤去工		式	1		1,190,152			
防護柵撤去工		式	1		47,800			
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	38	690	26,220			単-27号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	13	1,660	21,580			単-28号
構造物取壊し工		式	1		752,270			

桑名市

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	34	8,752	297,568			単-29号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	22	17,870	393,140			単-30号
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	24	732.6	17,582			単-31号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3～5cm	m2	200	219.9	43,980			単-32号
運搬処理工		式	1		390,082			
殻運搬・処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　舗装厚15cm以下	m3	8	7,287	58,296			単-33号
殻運搬・処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	34	4,766	162,044			単-34号
殻運搬・処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	22	7,136	156,992			単-35号
現場発生品運搬・処分	発生材種類プラスチック	t	0.03	21,000	630			単-36号
現場発生品運搬	発生材種類スクラップ	t	0.8	15,150	12,120			単-37号
仮設工		式	1		158,155			
土留･仮締切工		式	1		158,155			

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積		m2	2	20,150	40,300			単-38号
掛樋工	高密度ポリエチレン管(ダブル)φ300	m	45	2,619	117,855			単-39号
舗装		式	1		3,796,336			
地盤改良工		式	1		873,126			
路床安定処理工		式	1		873,126			
安定処理	混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量7.735t/100m2;固化材の種類発塵抑制型固化材	m2	222	3,933	873,126			単-40号
舗装工		式	1		1,232,467			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）		式	1		862,248			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150mm	m2	222	724	160,728			単-41号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	222	1,049	232,878			単-42号
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	222	2,111	468,642			単-43号

桑名市

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道部）		式	1		139,204			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類各種;路盤材規格再生クラッシャーラン　RC-40;仕上り厚100㎜	m2	144	966.7	139,204			単-44号
張りコンクリート		式	1		231,015			
張りコンクリート	18-8-25　t=10㎝	式	1		231,015			内-2号
縁石工		式	1		448,182			
縁石工		式	1		448,182			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格A種(150/170×200×600)	m	10	7,718	77,180			単-45号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格A種　擦付部	m	1	7,717	7,717			単-46号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格A種　切下部	m	39	9,315	363,285			単-47号
防護柵工		式	1		356,100			
路側防護柵工		式	1		356,100			

桑名市

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵	４段ビーム型　H＝1100　独立基礎　ダークブラウン	m	30	11,870	356,100			単-48号
区画線工		式	1		16,587			
区画線工		式	1		16,587			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線　15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	38	436.5	16,587			単-49号
雑工		式	1		29,874			
試料採取準備工		式	1		29,874			
試料採取準備		箇所	3	9,958	29,874			単-50号
仮設工		式	1		840,000			
交通管理工		式	1		840,000			
交通誘導警備員A		人日	28	21,400	599,200			単-51号
交通誘導警備員B		人日	14	17,200	240,800			単-52号

桑名市

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		23,352,350			
共通仮設		式	1		3,364,100			
共通仮設費		式	1		221,100			
技術管理費		式	1		221,100			
室内CBR試験用試料採取	締め固めた土　70kg採取	回	3	18,100	54,300			単-53号
締め固めた土のCBR試験	設計CBR　2モールド/試料	回	3	53,000	159,000			単-54号
六価クロム溶出試験		回	1	7,800	7,800			単-55号
共通仮設費（率計上） 23,352,350×13.46%		式	1		3,143,000			
純工事費		式	1		26,716,450			
現場管理費 26,716,450×35.01%		式	1		9,353,000			
工事原価		式	1		36,069,450			
一般管理費等 36,069,450×（20.65%＋ 0.04%）		式	1		7,461,950			

桑名市

設計内訳書

工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ		式	1		-32,400			
工事価格		式	1		43,499,000			
消費税相当額 43,499,000×10%		式	1		4,349,900			
工事費計		式	1		47,848,900			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	23,352,350	
4	直接工事費	23,352,350	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	405,690	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	23,352,350	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	22,946,660	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.22%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.46%	
30	計上額　単独（追加工事）	3,143,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,143,000	

桑名市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	23,352,350	
35	直接工事費	23,352,350	
36	非対象額計（－）	405,690	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	405,690	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	22,946,660	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.06%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.06%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	221,100	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	221,100	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,364,100	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	26,716,450	
3	単独（追加工事）　直接工事費	23,352,350	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,364,100	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	26,716,450	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	26,310,760	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	31.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.01%	
29	計上額　単独（追加工事）	9,353,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,353,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	36,069,450	
2	純工事費	26,716,450	
3	現場管理費	9,353,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	36,069,450	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	35,663,760	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.65%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	36,069,450	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　14,427 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.69%	
25	計上額　単独（追加工事）	7,461,950	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,461,950	

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅･内空高（m）＝1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	m	38	27,900	1,060,200			CB222880 管理費区分 無 単-66号
BOXカルバート	2000×1500×2000	個	9	605,200	5,446,800			ZYX0000002 管理費区分 無
BOXカルバート	2000×1500×2000 側壁開口φ800,φ800	個	1	682,300	682,300			ZYX0000003 管理費区分 無
BOXカルバート	2000×1500×2000 側壁開口φ500	個	1	624,500	624,500			ZYX0000020 管理費区分 無
BOXカルバート	2000×1500×1835　凸目地フラット　差筋付き	個	1	810,800	810,800			ZYX0000004 管理費区分 無
BOXカルバート	2000×1500×1035/1221　凹目地カット　差筋付き	個	1	669,000	669,000			ZYX0000005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BOXカルバート	2000×1500/*1690×2000 底版階段タイプ	個	6	872,200	5,233,200			ZYX0000006 管理費区分 無
BOXカルバート	2000×1500/*1690×600 底版階段タイプ　差筋付き	個	1	648,700	648,700			ZYX0000007 管理費区分 無
合　計					15,175,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	張りコンクリート	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	53	4,027	213,431			WB240730 管理費区分 無 単-104号
型枠工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2	6,002	12,004			WB240720 管理費区分 無 単-105号
養生工	同上	m2	53	105.3	5,580			WB240740 管理費区分 無 単-106号
合　計					231,015			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,324
規格	土質土砂;施工方法片切掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	ｍ３	1	1,324	1,324	CB210100 管理費区分 無 単-56号
計					1,324	
単価					1,324	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,042
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-57号
計					2,042	
単価					2,042	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m３	1	1,800	1,800	CB210560 管理費区分 T 単-58号
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	259.7
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1	259.7	259.7	CB210030 管理費区分 無 単-59号
計					259.7	
単価					259.7	円／m3

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	306
規格	1.0≦W＜2.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	306	306	CB210030 管理費区分 無 単-60号
計					306	
単価					306	円／m3

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-61号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,330
規格	W＜1.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	1	3,330	3,330	CB210410 管理費区分 無 単-62号
計					3,330	
単価					3,330	円／m3

桑名市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,050
規格	1.0≦W＜4.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1	2,050	2,050	CB210410 管理費区分 無 単-63号
計					2,050	
単価					2,050	円／m3

桑名市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	254.5
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1	254.5	254.5	CB210510 管理費区分 無 単-64号
計					254.5	
単価					254.5	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	926.8
規格	現場制約無し;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	926.8	926.8	CB220010 管理費区分 無 単-65号
計					926.8	
単価					926.8	円／m2

桑名市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,930
規格	18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	38,930	38,930	CB240010 管理費区分 無 単-67号
計					38,930	
単価					38,930	円／m3

桑名市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,410
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	ｍ２	1	10,410	10,410	CB240210 管理費区分 無 単-68号
計					10,410	
単価					10,410	円／m2

桑名市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	210,600
規格	D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	鉄筋規格＝鉄筋各種：	t	1	210,600	210,600	WB472520 管理費区分 無 単-69号
計					210,600	
単価					210,600	円／t

桑名市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,830
規格	18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	39,830	39,830	CB240010 管理費区分 無 単-70号
計					39,830	
単価					39,830	円／m3

桑名市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,366
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	ｍ２	1	9,366	9,366	CB240210 管理費区分 無 単-71号
計					9,366	
単価					9,366	円／m2

桑名市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	210,600
規格	D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	鉄筋規格＝鉄筋各種：	t	1	210,600	210,600	WB472520 管理費区分 無 単-69号
計					210,600	
単価					210,600	円／t

桑名市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	68,310
規格	H＝2300 18-8-40 L=2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	ｍ３	1	68,310	68,310	CB226320 管理費区分 無 単-72号
計					68,310	
単価					68,310	円／m3

桑名市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	68,310
規格	H＝2300 18-8-40 L=1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	ｍ３	1	68,310	68,310	CB226320 管理費区分 無 単-72号
計					68,310	
単価					68,310	円／m3

桑名市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	68,310
規格	H＝2600 18-8-40 L=2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	ｍ３	1	68,310	68,310	CB226320 管理費区分 無 単-72号
計					68,310	
単価					68,310	円／m3

桑名市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	68,310
規格	H＝2600 18-8-40 L=1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	ｍ３	1	68,310	68,310	CB226320 管理費区分 無 単-72号
計					68,310	
単価					68,310	円／m3

桑名市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L形側溝	単位	m	数量	10	単価	6,393
規格	18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.9	41,970	37,773	CB240010 管理費区分 無 単-73号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	ｍ２	2	9,366	18,732	CB240210 管理費区分 無 単-71号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5㎝を超え17.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	5	1,484	7,420	CB221110 管理費区分 無 単-74号
計					63,925	
単価					6,393	円／ｍ

桑名市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストU型側溝	単位	m	数量	1	単価	6,707
規格	PU-180						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=600㎜：U型側溝の質量＝60kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.38m3/10m：	m	1	6,707	6,707	WB821410 管理費区分 無 単-75号
計					6,707	
単価					6,707	円／m

桑名市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	台付管	単位	m	数量	1	単価	15,950
規格	φ300　L=2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝300㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	15,950	15,950	CB222850 管理費区分 無 単-76号
計					15,950	
単価					15,950	円／m

桑名市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	台付管	単位	m	数量	1	単価	34,820
規格	φ600　L=2500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝600㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	34,820	34,820	CB222850 管理費区分 無 単-77号
計					34,820	
単価					34,820	円／m

桑名市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	88,890
規格	300×300×1100　T-25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	6,377	6,377	CB222800 管理費区分 無 単-78号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	80,000	80,000	CB222810 管理費区分 無 単-79号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.03	36,120	1,083.6	CB240010 管理費区分 無 単-80号
コンクリート	同上	ｍ３	0.01	36,120	361.2	CB240010 管理費区分 無 単-80号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	0.2	5,327	1,065.4	CB240210 管理費区分 無 単-81号
計					88,887.2	
単価					88,890	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	158,000
規格	800×800×900　T-2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.7	39,830	27,881	CB240010 管理費区分 無 単-82号
グレーチング	800×800　T-2　滑り止めタイプ　細目　ゴム付き	枚	1	57,880	57,880	ZYX0000012 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	7.5	9,366	70,245	CB240210 管理費区分 無 単-71号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.44	1,364	1,964.16	CB221110 管理費区分 無 単-83号
計					157,970.16	
単価					158,000	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	単位	m	数量	1	単価	690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1	690	690	WB810770 管理費区分 無 単-84号
計					690	
単価					690	円／m

桑名市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	単位	m	数量	1	単価	1,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－2B：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1	1,660	1,660	WB810530 管理費区分 無 単-85号
計					1,660	
単価					1,660	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	8,752	8,752	WB824010 管理費区分 無 単-86号
計					8,752	
単価					8,752	円／m3

桑名市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-87号
計					17,870	
単価					17,870	円／m3

桑名市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-88号
計					732.6	
単価					732.6	円／m

桑名市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3～5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-89号
計					219.9	
単価					219.9	円／m2

桑名市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	7,287
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　舗装厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,297	3,297	CB227010 管理費区分 無 単-90号
廃棄物受入料金（As塊）	（株）ピースクリエイト	m3	1	3,990	3,990	ZA10652760 管理費区分 T
計					7,287	
単価					7,287	円／m3

桑名市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	4,766
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,246	1,246	CB227010 管理費区分 無 単-91号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	白馬建設(株)	m3	1	3,520	3,520	ZA10652780 管理費区分 T
計					4,766	
単価					4,766	円／m3

桑名市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	7,136
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,136	2,136	CB227010 管理費区分 無 単-92号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	（株）旭興業	m3	1	5,000	5,000	ZA10651390 管理費区分 T
計					7,136	
単価					7,136	円／m3

桑名市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬・処分	単位	t	数量	1	単価	21,000
規格	発生材種類プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km ）DID有＝14.0km以下：	t	1	8,055	8,055	CB010410 管理費区分 無 単-93号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	1	9,942	9,942	CB010420 管理費区分 無 単-94号
処分費	廃プラスチック	t	1	3,000	3,000	ZYX0000014 管理費区分 T
計					20,997	
単価					21,000	円／t

桑名市

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	15,150
規格	発生材種類スクラップ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km ）DID有＝9.0km以下：	t	1	5,204	5,204	CB010410 管理費区分 無 単-95号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	1	9,942	9,942	CB010420 管理費区分 無 単-94号
計					15,146	
単価					15,150	円／t

桑名市

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積	単位	m2	数量	1	単価	20,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ：土のう種類＝普通：	m2	1	13,470	13,470	WB252620 管理費区分 無 単-96号
土のう積工	作業内容＝撤去：作業区分＝小口並べ：	m2	1	6,677	6,677	WB252620 管理費区分 無 単-97号
計					20,147	
単価					20,150	円／m2

桑名市

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掛樋工	単位	m	数量	1	単価	2,619
規格	高密度ポリエチレン管(ダブル)φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管：管 規格＝ダブル構造 呼径300㎜：継手材料費＝ 要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	2,619	2,619	CB222770 管理費区分 無 単-98号
計					2,619	
単価					2,619	円／m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	3,933
規格	混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量7.735t/100m2;固化材の種類発塵抑制型固化材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝7.735t/100m2：固化材区分＝各種：	ｍ２	1	3,933	3,933	CB211410 管理費区分 無 単-99号
計					3,933	
単価					3,933	円／m2

桑名市

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	724
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	724	724	CB410030 管理費区分 無 単-100号
計					724	
単価					724	円／m2

桑名市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,049
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,049	1,049	CB410040 管理費区分 無 単-101号
計					1,049	
単価					1,049	円／m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,111
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,111	2,111	CB410240 管理費区分 無 単-102号
計					2,111	
単価					2,111	円／m2

桑名市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	966.7
規格	路盤材種類各種;路盤材規格再生クラッシャーラン　RC-40;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	966.7	966.7	CB410041 管理費区分 無 単-103号
計					966.7	
単価					966.7	円／m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	7,718
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格A種(150/170×200×600)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.67個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1	7,718	7,718	CB422510 管理費区分 無 単-107号
計					7,718	
単価					7,718	円／m

桑名市

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	7,717
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格A種　擦付部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.67個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1	7,717	7,717	CB422510 管理費区分 無 単-108号
計					7,717	
単価					7,717	円／m

桑名市

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	9,315
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格A種　切下部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.67個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1	9,315	9,315	CB422510 管理費区分 無 単-109号
計					9,315	
単価					9,315	円／m

桑名市

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転落防止柵	単位	m	数量	1	単価	11,870
規格	４段ビーム型　H＝1100　独立基礎　ダークブラウン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1	11,870	11,870	WB810760 管理費区分 無 単-110号
計					11,870	
単価					11,870	円／m

桑名市

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	436.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	436.5	436.5	WB821210 管理費区分 無 単-111号
計					436.5	
単価					436.5	円／m

桑名市

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	試料採取準備	単位	箇所	数量	1	単価	9,958
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m３	0.8	2,840	2,272	CB210100 管理費区分 無 単-112号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.7	4,087	2,860.9	CB210410 管理費区分 無 単-113号
埋戻し	同上	m３	0.09	4,087	367.83	CB210410 管理費区分 無 単-113号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.1	2,000	200	Z002122003 管理費区分 無
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3	732.6	2,197.8	CB430510 管理費区分 無 単-88号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15㎝以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.6	219.9	131.94	CB430310 管理費区分 無 単-89号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.6	3,212	1,927.2	CB410260 管理費区分 無 単-114号
計					9,957.67	
単価					9,958	円／箇所

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	21,400	21,400	WB010211 管理費区分 無 単-115号
計					21,400	
単価					21,400	円／人日

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-116号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	室内CBR試験用試料採取	単位	回	数量	1	単価	18,100
規格	締め固めた土　70kg採取						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
室内CBR試験用試料採取	締め固めた土　70kg採取	回	1	18,100	18,100	RYX0000004 管理費区分 無 割増率　0%
計					18,100	
単価					18,100	円／回

桑名市

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	締め固めた土のCBR試験	単位	回	数量	1	単価	53,000
規格	設計CBR　2モールド/試料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
締め固めた土のCBR試験	設計CBR　２モールド/試料	回	1	53,000	53,000	RYX0000005 管理費区分 無 割増率　0%
計					53,000	
単価					53,000	円／回

桑名市

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	六価クロム溶出試験	単位	回	数量	1	単価	7,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験		回	1	7,800	7,800	RYX0000006 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,800	
単価					7,800	円／回

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,324
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,405.2		
労務構成比率		%	84.26			
普通作業員		%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.46			
軽油		%	5.46	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.28			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,042
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,884.3		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 11.0km以下					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	1,800
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
処分費	土砂	%	100	1	1,800	Y007600000-001 管理費区分 T

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	259.7
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				255.58		
労務構成比率		%	54.31			
運転手（特殊）		%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.23			
軽油		%	24.23	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.46			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	306
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				304.18		
労務構成比率		%	66.89			
運転手（特殊）		%	66.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.27			
軽油		%	14.27	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.84			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	18.84	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,330
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,510.6		
労務構成比率		%	87.87			
普通作業員		%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.62			
軽油		%	2.78	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.51			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）バケット容量０．４５m３	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,330
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,130.1		
労務構成比率		%	82.43			
普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.83			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	7.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	254.5
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				257.39		
労務構成比率		%	66.69			
運転手（特殊）		%	45.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.82	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	17.14			
軽油		%	17.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.17			
ブルドーザ［湿地］	通称７ｔ級	%	10.15	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.02	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	926.8
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				964.64		
労務構成比率		%	81.51			
普通作業員		%	38.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	22.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	20.15	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.69			
軽油		%	9.69	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.8			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	8.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	926.8
規格	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB222880

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	27,900
規格	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,666		
労務構成比率		%	81.56			
普通作業員		%	17.79	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.04	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	8.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
機械構成比率		%	18.44			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	%	7.95	45,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅･内空高（m）	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB222880

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	27,900
規格	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 基礎材種別	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,930
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				38,330		
労務構成比率		%	35.09			
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.57			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	59.79	21,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,930
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.34			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

桑名市

参考資料（1）

単-69号　　WB472520

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	210,600
規格	鉄筋各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,400	18,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	3.9	31,600	123,240	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.1	33,400	3,340	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.2	24,500	53,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.05	0	0	Y000004000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		11,880	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					210,600	
単価					210,600	円／t
J01 鉄筋規格	鉄筋各種					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	39,830
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				39,328		
労務構成比率		%	37.29			
普通作業員		%	11.03	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	9.88	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.66	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.28	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	59.45			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	57.72	21,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.64	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,830
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.26			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	3.08	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,646.5		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB226320

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m３	数量	1	単価	68,310
規格	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生　延長無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				67,722		
労務構成比率		%	61.33			
型わく工		%	13.65	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.05	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.56	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.66			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	31.86	20,750	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB226320

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	ｍ３	数量	1	単価	68,310
規格	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生　延長無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.01			
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.13	52,800	58,200	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J03 基礎砕石の有無	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 有り					
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	無し 一般養生 延長無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	41,970
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生　有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				42,243		
労務構成比率		%	46.28			
普通作業員		%	28.67	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.36	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.07	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	53.72			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	53.72	21,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	有り					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,484
規格	12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,388.4		
労務構成比率		%	75.15			
普通作業員		%	36.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.29	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.16	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.03	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	20			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	15.16	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.81	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,484
規格	12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.85			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	4.82	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-75号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	6,707
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600㎜ 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.38m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10	4,569	45,690	Q001365001 管理費区分 無 Z1
U型側溝	PU-180　L=600	個	16.5	1,240	20,460	ZYX0000008 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.456	2,000	912	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					67,070	
単価					6,707	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=600㎜ 60kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.38 m3/10m					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB222850

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	15,950
規格	据付 300㎜ 2m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,715		
労務構成比率		%	34.05			
普通作業員		%	8.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.18	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.82	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.8	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	63.06			
台付管	φ300 L=2000 耐震性高性能ゴムジョイント付き	%	60.81	9,550	10,050	ZYX0000009 管理費区分 無
軽油		%	1.61	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB222850

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	15,950
規格	据付 300㎜ 2m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.89			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．５～０．６ｍ３　吊能力２．９ｔ	%	2.07	7,700	8,090	L001010016 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 1個当りの管長さ（実数入力）	据付 300㎜ 2 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB222850

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	34,820
規格	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,883		
労務構成比率		%	27.72			
普通作業員		%	7.9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.78	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.6	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.52	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.49			
台付管	φ600 L=2500 耐震性高性能ゴムジョイント付き	%	69.11	23,400	24,840	ZYX0000010 管理費区分 無
軽油		%	0.99	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB222850

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	34,820
規格	据付 600㎜ 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.79			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．５～０．６m３　吊能力２．９ｔ	%	1.28	7,700	8,090	L001010016 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 1個当りの管長さ（実数入力）	据付 600㎜ 2.5 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	6,377
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,504.4		
労務構成比率		%	85.02			
運転手（特殊）		%	37.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.48	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.96	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.59	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.38			
軽油		%	2.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.6			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	6,377
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	9.36	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	80,000
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
CD側溝桝Ⅱ	300×300×1100　T-25　普通目	%	100	1	80,000	ZYX0000011 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,120
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				35,879		
労務構成比率		%	36.15			
普通作業員		%	21.28	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	6.58	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	5.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	63.85			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	63.85	21,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	有り					
J13 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	39,830
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				39,328		
労務構成比率		%	37.29			
普通作業員		%	11.03	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	9.88	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.66	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.28	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	59.45			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.72	21,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.64	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,830
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.26			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	3.08	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,364
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,318.2		
労務構成比率		%	79.15			
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.74			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	10.65	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,364
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.11			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	5.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-84号　　WB810770

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	690
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100	690	69,000	Q001168004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					69,000	
単価					690	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

桑名市

参考資料（1）

単-85号　　WB810530

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	単位	m	数量	1	単価	1,660
規格	コンクリート建込・標準型 Gr−C−2B 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,660	1,660	Q001116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,660	
単価					1,660	円／m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	コンクリート建込・標準型 Gr−C−2B 無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

桑名市

参考資料（1）

単-86号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,752	8,752	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,752	
単価					8,752	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-87号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,865	17,865	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,870	
単価					17,870	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,297
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）　無し　6.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,046.5		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,246
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,155.3		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,136
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,980.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	8,055
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,128.2		
労務構成比率		%	83.98			
運転手（特殊）		%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 14.0km以下					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB010420

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,942
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,033		
労務構成比率		%	84.05			
運転手（特殊）		%	42.25	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.39	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86			
軽油		%	2.86	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.09			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.09	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	5,204
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,250.9		
労務構成比率		%	83.98			
運転手（特殊）		%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 9.0km以下					

桑名市

参考資料（1）

単-96号　　WB252620

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	13,470
規格	製作・積立 小口並べ 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m３	3.4	0	0	Y001613000-001 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ（普通）	袋	170	19	3,230	Z006082001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.34	30,400	10,336	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.93	24,500	120,785	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	0.3%	式	1		349	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					134,700	
単価					13,470	円／m2
J01 作業内容 J02 作業区分 J03 土のう種類	製作・積立 小口並べ 普通					

桑名市

参考資料（1）

単-97号　　WB252620

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	6,677
規格	撤去 小口並べ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.72	24,500	66,640	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		130	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					66,770	
単価					6,677	円／m2
J01 作業内容 J02 作業区分	撤去 小口並べ					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	2,619
規格	据付･撤去 波状管 ダブル構造 呼径300㎜ 要　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,567		
労務構成比率		%	11.43			
普通作業員		%	7.94	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.49	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.57			
高密度ポリエチレン管	φ300　ダブル構造	%	88.57	4,320	1,780	ZYX0000022 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 管規格	据付･撤去 波状管 ダブル構造 呼径300㎜					
J05 継手材料費 J06 費用の内訳	要 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理	単位	m２	数量	1	単価	3,933
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 7.735t/100m2 各種						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,295.5		
労務構成比率		%	45.44			
運転手（特殊）		%	23.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.72	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.29	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	47.71			
セメント固化材	発塵抑制型	%	44.42	101,850	268,404.5	ZYX0000023 管理費区分 無
軽油		%	3.29	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.85			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	2.85	6,720	7,440	L001010009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.28	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理	単位	m２	数量	1	単価	3,933
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 7.735t/100m2 各種						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.72	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種 J02 施工箇所 J03 混合深さ	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下					
J04 固化材100m2当り使用量（実数） J06 固化材区分	7.735 t/100m2 各種					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	724
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,337.9		
労務構成比率		%	18.62			
運転手（特殊）		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.88			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.09	780,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	724
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.5			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,049
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	550,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,049
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,111
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,608.9		
労務構成比率		%	12.06			
普通作業員		%	4.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	86.39			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	77.03	492,500	680,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.69	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,111
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.99	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.15	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.15	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	966.7
規格	100㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				956.69		
労務構成比率		%	70.96			
運転手（特殊）		%	25.56	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.56			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.56	170,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.91	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	966.7
規格	100㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.48			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．０９ｍ３	%	2.68	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.59	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 ㎜ 1層施工 路盤材（各種）					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-104号　　WB240730

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	4,027
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ　18-8-25（20）（高炉）　無し 10m3/100m2 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,400	18,240	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,700	31,570	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	12.1	22,500	272,250	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	45,930	40,877	WK240050 管理費区分 無 単-117号
諸雑費（率＋まるめ）	0.7%	式	1		563	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					402,700	
単価					4,027	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 無し					

参考資料（1）

単-105号　　WB240720

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,002
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,400	13,072	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	0.86	32,300	27,778	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		6,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,020	
単価					6,002	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）

単-106号　　WB240740

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	105.3
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,530	
単価					105.3	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	7,718
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.5		
労務構成比率		%	67.56			
普通作業員		%	25.64	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	10.24	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.14			
歩車道境界ブロック	A種 一般部	%	21.54	1,730	1,594.85	ZYX0000021 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	9.66	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	0.64	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	7,718
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.3	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.3			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	7,717
規格	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.5		
労務構成比率		%	67.56			
普通作業員		%	25.64	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	10.24	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.14			
歩車道境界ブロック	A種 擦付部	%	21.54	1,730	1,593.18	ZYX0000015 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	9.66	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	0.64	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	7,717
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.3	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.3			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	9,315
規格	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.5		
労務構成比率		%	67.56			
普通作業員		%	25.64	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	10.24	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.14			
歩車道境界ブロック	A種 切下部	%	21.54	1,730	3,189.7	ZYX0000016 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	9.66	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	0.64	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	9,315
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.3	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.3			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り					

桑名市

参考資料（1）

単-110号　　WB810760

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	11,870
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,800	380,000	Q001154004 管理費区分 無 Z1
転落防止柵	４段ビーム型　H＝1100　独立基礎　色：ダークブラウン	m	100	8,070	807,000	ZYX0000017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,187,000	
単価					11,870	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

桑名市

参考資料（1）

単-111号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,698	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					436,500	
単価					436.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-111号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	2,840
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,870		
労務構成比率		%	70.89			
運転手（特殊）		%	70.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.91			
軽油		%	7.91	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.2			
小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．１３ｍ３	%	21.2	6,860	6,780	M000201047 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,034.7		
労務構成比率		%	44.56			
特殊作業員		%	19.7	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.27	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.02			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.19	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.6	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.42			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-115号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,400	
単価					21,400	円／人日

参考資料（1）

単-116号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

参考資料（2）

単-117号　　WK240050

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	45,930
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	37	146	5,402	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,930	
単価					45,930	円／日

桑名市

登録単価／オプション単価

		工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000004000-001	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	ｔ	0	令和 8	8	単-69
Y001613000-001	購入土		ｍ３	0	令和 8	8	単-96
Y007600000-001	処分費	土砂	ｍ３	1,800	令和 8	8	単-58

登録単価／オプション単価

		工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
RYX0000004	室内CBR試験用試料採取	締め固めた土　70kg採取	回	18,100	令和 8	8	単-53取込
RYX0000005	締め固めた土のCBR試験	設計CBR　２モールド/試料	回	53,000	令和 8	8	単-54取込
RYX0000006	六価クロム溶出試験		回	7,800	令和 8	8	単-55取込
ZYX0000002	BOXカルバート	2000×1500×2000	個	605,200	令和 8	8	内-1取込
ZYX0000003	BOXカルバート	2000×1500×2000 側壁開口φ800,φ800	個	682,300	令和 8	8	内-1取込
ZYX0000004	BOXカルバート	2000×1500×1835　凸目地フラット　差筋付き	個	810,800	令和 8	8	内-1取込
ZYX0000005	BOXカルバート	2000×1500×1035/1221　凹目地カット　差筋付き	個	669,000	令和 8	8	内-1取込
ZYX0000006	BOXカルバート	2000×1500/*1690×2000 底版階段タイプ	個	872,200	令和 8	8	内-1取込
ZYX0000007	BOXカルバート	2000×1500/*1690×600 底版階段タイプ　差筋付き	個	648,700	令和 8	8	内-1取込
ZYX0000008	U型側溝	PU-180　L=600	個	1,240	令和 8	8	単-75取込
ZYX0000009	台付管	φ300　L=2000 耐震性高性能ゴムジョイント付き	本	20,100	令和 8	8	単-76取込
ZYX0000010	台付管	φ600　L=2500 耐震性高性能ゴムジョイント付き	本	62,100	令和 8	8	単-77取込
ZYX0000011	CD側溝桝Ⅱ	300×300×1100　T-25　普通目	基	80,000	令和 8	8	単-79取込
ZYX0000012	グレーチング	800×800　T-2　滑り止めタイプ　細目　ゴム付き	枚	57,880	令和 8	8	単-26取込
ZYX0000014	処分費	廃プラスチック	t	3,000	令和 8	8	単-36取込
ZYX0000015	歩車道境界ブロック	A種　擦付部	個	954	令和 8	8	単-108取込
ZYX0000016	歩車道境界ブロック	A種　切下部	個	1,910	令和 8	8	単-109取込
ZYX0000017	転落防止柵	４段ビーム型　H＝1100　独立基礎　色：ダークブラ	m	8,070	令和 8	8	単-110取込
ZYX0000020	BOXカルバート	2000×1500×2000 側壁開口φ500	個	624,500	令和 8	8	内-1取込
ZYX0000021	歩車道境界ブロック	A種　一般部	個	955	令和 8	8	単-107取込
ZYX0000022	高密度ポリエチレン管	φ300　ダブル構造	m	1,780	令和 8	8	単-98取込
ZYX0000023	セメント固化材	発塵抑制型	t	34,700	令和 8	8	単-99取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	（都）桑名北部東員線道路改良（ＢＯＸ水路）工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考