設計審査

実施設計書

施工箇所が点在する工事

桑名市

【試算】

積　算　情　報（全体）

設計書番号		508-205c000-00221-11-00(0)	設計者名	205-013
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年　月　日		
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日		
単価適用年月日		令和 8年 8月 3日		
適用単価地区	一般材料			
	生コン			
	石材			
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

<計算処理>2026/08/19 16:10:03

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	（小貝須）狭あい道路整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	（新地）狭あい道路整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	（森忠）狭あい道路整備工事

工事概要	No	当　　初	変　　更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	（増田）狭あい道路整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工箇所点在

桑名市

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

桑名市

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

桑名市

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

桑名市

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

桑名市

設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分		主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		2,613,060			
共通仮設		式	1		399,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		399,000			
純工事費		式	1		3,012,060			
現場管理費		式	1		1,128,000			
工事原価		式	1		4,140,060			
一般管理費等		式	1		1,041,940			
工事価格		式	1		5,182,000			
消費税相当額 5,182,000×10%		式	1		518,200			
工事費計		式	1		5,700,200			

桑名市

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	2,613,060	
4	直接工事費	2,613,060	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	74,608	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,613,060	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,538,452	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.34%	
30	計上額　単独（追加工事）	400,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	400,000	

桑名市

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費	2,613,060	
35	直接工事費	2,613,060	
36	非対象額計（－）	74,608	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	74,608	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	2,538,452	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	3.48%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	3.48%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	400,000	

桑名市

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,013,060	
3	単独（追加工事）　直接工事費	2,613,060	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	400,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,013,060	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	2,938,452	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.5%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,129,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,129,000	

桑名市

一般管理費等（一般管理費算出用）

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	4,142,060	
2	純工事費	3,013,060	
3	現場管理費	1,129,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	4,142,060	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	4,067,452	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,142,060	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　1,656 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.17%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,041,940	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,041,940	

設計審査

（小貝須）狭あい道路整備工事　実施設計書

分割設計書　　1/ 4

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-205c000-00221-11(0)	設計者名	
所属名		桑名市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月日				
単価適用年月日		令和 8年 8月 3日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A02：桑名／小型４ｔ		
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	

<計算処理>2026/08/19 16:10:03
<一括更新>

設計内訳書

工事名	（小貝須）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		113,815			
排水構造物工		式	1		113,815			
作業土工		式	1		113,815			
床掘り	土質土砂	m3	12	2,315	27,780			単-1号
土砂等運搬・処分	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	12	6,629	79,548			単-2号
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-40	m3	1	6,487	6,487			単-3号
舗装		式	1		977,985			
舗装工		式	1		856,248			
舗装準備工		式	1		2,529			
不陸整正	補足材無し	m2	14	180.7	2,529			単-4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		157,418			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	m2	25	1,286	32,150			単-5号

桑名市

設計内訳書

工事名	（小貝須）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	m2	39	3,212	125,268			単-6号
コンクリート工		式	1		1,381			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	式	1		1,381			内-1号
側溝工		式	1		694,920			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	L型乗入用　1-250B	m	35	15,030	526,050			単-7号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	再利用撤去・設置	m	13	12,990	168,870			単-8号
構造物撤去工		式	1		121,737			
構造物取壊し工		式	1		121,737			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	96	732.6	70,329			単-9号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	37	219.9	8,136			単-10号
殻運搬・処分(As塊)	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	7,598	15,196			単-11号

桑名市

設計内訳書

工事名	（小貝須）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Co切断	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	m	1	1,324	1,324			単-12号
構造物取壊し	有筋Co　機械施工	m3	1	17,870	17,870			単-13号
殻運搬・処分(有筋Co)	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	8,882	8,882			単-14号
道路改良		式	1		68,800			
仮設工		式	1		68,800			
交通管理工		式	1		68,800			
交通誘導警備員		人日	4	17,200	68,800			単-15号
直接工事費		式	1		1,160,600			
共通仮設		式	1		178,000			
共通仮設費（率計上） 1,160,600×15.34%		式	1		178,000			
純工事費		式	1		1,338,600			
現場管理費 1,338,600×37.5%		式	1		501,000			

設計内訳書

工事名	（小貝須）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		1,839,600			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,160,600	
4	直接工事費	1,160,600	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	34,140	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,160,600	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,126,460	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.34%	
30	計上額　単独（追加工事）	178,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	178,000	

桑名市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,160,600	
35	直接工事費	1,160,600	
36	非対象額計（－）	34,140	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	34,140	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	1,126,460	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	4.01%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	4.01%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	178,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,338,600	
3	単独（追加工事）　直接工事費	1,160,600	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	178,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,338,600	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	1,304,460	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.5%	
29	計上額　単独（追加工事）	501,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	501,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	1,839,600	
2	純工事費	1,338,600	
3	現場管理費	501,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	1,839,600	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	1,805,460	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,839,600	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　735 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.17%	
25	計上額　単独（追加工事）	462,400	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	462,400	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	0.2	4,102	820			WB240730 管理費区分 無 単-23号
型枠工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.09	6,002	540			WB240720 管理費区分 無 単-24号
養生工	同上	m2	0.2	105.3	21			WB240740 管理費区分 無 単-25号
合　計					1,381			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-16号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	6,629
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	4,829	4,829	CB210110 管理費区分 無 単-17号
残土等処分		ｍ３	1	1,800	1,800	CB210560 管理費区分 T 単-18号
計					6,629	
単価					6,629	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,487
規格	土質区分土砂;土質RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-19号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,000	2,400	ZYX0000003 管理費区分 無
計					6,487	
単価					6,487	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	180.7
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	180.7	180.7	CB410010 管理費区分 無 単-20号
計					180.7	
単価					180.7	円／m2

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,286
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,286	1,286	CB410040 管理費区分 無 単-21号
計					1,286	
単価					1,286	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	3,212	3,212	CB410260 管理費区分 無 単-22号
計					3,212	
単価					3,212	円／m2

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	単位	m	数量	10	単価	15,030
規格	L型乗入用　1-250B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	作業区分＝据付：基礎砕石の有無＝有り：L形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	11,150	111,500	CB222710 管理費区分 無 単-26号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	ｍ２	2	10,410	20,820	CB240210 管理費区分 無 単-27号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5	35,920	17,960	CB240010 管理費区分 無 単-28号
計					150,280	
単価					15,030	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	単位	m	数量	10	単価	12,990
規格	再利用撤去・設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	作業区分＝据付･撤去：基礎砕石の有無＝有り：L形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	9,104	91,040	CB222710 管理費区分 無 単-29号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5	35,920	17,960	CB240010 管理費区分 無 単-28号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	2	10,410	20,820	CB240210 管理費区分 無 単-27号
計					129,820	
単価					12,990	円／m

桑名市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-30号
計					732.6	
単価					732.6	円／m

桑名市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-31号
計					219.9	
単価					219.9	円／m2

桑名市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分(As塊)	単位	m3	数量	1	単価	7,598
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	4,078	4,078	CB227010 管理費区分 無 単-32号
廃棄物受入料金（As塊）	（株）リサイクル中部	m3	1	3,520	3,520	ZA10650091 管理費区分 T
計					7,598	
単価					7,598	円／m3

桑名市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,324	1,324	CB430510 管理費区分 無 単-33号
計					1,324	
単価					1,324	円／m

桑名市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	有筋Co　機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-34号
計					17,870	
単価					17,870	円／m3

桑名市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分(有筋Co)	単位	m3	数量	1	単価	8,882
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,382	3,382	CB227010 管理費区分 無 単-35号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	（株）ピースクリエイト	m3	1	5,500	5,500	ZA10652740 管理費区分 T
計					8,882	
単価					8,882	円／m3

桑名市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-36号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	4,829
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 6.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,580.7		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 6.5km以下					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	1,800
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
建設発生土処分費	土砂	%	100	1	1,800	Y007600000-002 管理費区分 T

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				182.07		
労務構成比率		%	72.6			
運転手（特殊）		%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油		%	6.75	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.65			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,286
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	735,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,286
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,034.7		
労務構成比率		%	44.56			
特殊作業員		%	19.7	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.27	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.02			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.19	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.6	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.42			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-23号　　WB240730

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	4,102
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.9	24,500	71,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	ｍ３	12.1	25,500	308,550	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		200	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					410,200	
単価					4,102	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 無し					

桑名市

参考資料（1）

単-24号　　WB240720

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,002
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,400	13,072	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	0.86	32,300	27,778	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		6,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,020	
単価					6,002	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）

単-25号　　WB240740

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	105.3
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,530	
単価					105.3	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB222710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	11,150
規格	据付 有り 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,639.4		
労務構成比率		%	59.88			
普通作業員		%	25.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.08	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.45	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.31			
プレキャストL型側溝	L型乗入用　1-250B	%	29.61	1,730	2,813	Y000300000-005 管理費区分 無
軽油		%	2.02	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB222710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	11,150
規格	据付 有り 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	7.81			
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガス対策２０１４年　バケット容量０．５ｍ３吊能力２．９ｔ	%	5.83	18,300	20,000	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 基礎砕石の有無 J03 L形側溝の種類	据付 有り 各種					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	35,920
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	71.23	21,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB222710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	9,104
規格	据付･撤去 有り 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,475		
労務構成比率		%	65.6			
普通作業員		%	29.05	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.68	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	7.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.59	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.84			
プレキャストL型側溝	L型乗入用　1-300	%	22.88	1,730	0	Y000300000-004 管理費区分 無
軽油		%	2.34	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB222710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	9,104
規格	据付･撤去 有り 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	8.56			
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガス対策２０１４年　バケット容量０．５ｍ３吊能力２．９ｔ	%	6.76	18,300	20,000	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 基礎砕石の有無 J03 L形側溝の種類	据付･撤去 有り 各種					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	4,078
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）　有り　10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,768.1		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,322		
労務構成比率		%	51.33			
特殊作業員		%	17.57	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.86	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.13			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	32.44	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.51	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.54			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	8.53	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-34号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,865	17,865	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,870	
単価					17,870	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,382
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,135.7		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（㎞）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4㎞以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-36号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

登録単価／オプション単価

		工事名	（小貝須）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-004	プレキャストL型側溝	L型乗入用　1-300	個数	0	令和 8	8	単-29
Y000300000-005	プレキャストL型側溝	L型乗入用　1-250B	個数	2,813	令和 8	8	単-26
Y007600000-002	建設発生土処分費	土砂	m3	1,800	令和 8	8	単-18
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	4,900	令和 8	8	単-21

登録単価／オプション単価

		工事名	（小貝須）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,000	令和 8	8	単-3取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	（小貝須）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

設計審査

（新地）狭あい道路整備工事　実施設計書

分割設計書　　2/ 4

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-205c000-00221-11-01(0)	設計者名	
所属名		桑名市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月日				
単価適用年月日		令和 8年 8月 3日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A02：桑名／小型４ｔ		
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	

<計算処理>2026/08/19 16:10:03
<一括更新>

設計内訳書

工事名	（新地）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		25,436			
排水構造物工		式	1		25,436			
作業土工		式	1		25,436			
床掘り	土質土砂	m3	3	2,315	6,945			単-1号
土砂等運搬・処分	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3	5,515	16,545			単-2号
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-40	m3	0.3	6,487	1,946			単-3号
舗装		式	1		178,771			
舗装工		式	1		67,546			
舗装準備工		式	1		722			
不陸整正	補足材無し	m2	4	180.7	722			単-4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		66,824			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	m2	12	1,286	15,432			単-5号

桑名市

設計内訳書

工事名	（新地）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	m2	16	3,212	51,392			単-6号
縁石工		式	1		82,836			
縁石工		式	1		82,836			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	12	6,903	82,836			単-7号
構造物撤去工		式	1		11,189			
構造物取壊し工		式	1		11,189			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	12	732.6	8,791			単-8号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	4	219.9	879			単-9号
殻運搬・処分(As塊)	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	7,598	1,519			単-10号
仮設工		式	1		17,200			
交通管理工		式	1		17,200			

桑名市

設計内訳書

工事名	（新地）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	1	17,200	17,200			単-11号
直接工事費		式	1		204,207			
共通仮設		式	1		31,000			
共通仮設費（率計上） 204,207×15.34%		式	1		31,000			
純工事費		式	1		235,207			
現場管理費 235,207×37.5%		式	1		88,000			
工事原価		式	1		323,207			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	204,207	
4	直接工事費	204,207	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	6,104	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	204,207	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	198,103	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.34%	
30	計上額　単独（追加工事）	31,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	31,000	

桑名市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	204,207	
35	直接工事費	204,207	
36	非対象額計（－）	6,104	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	6,104	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	198,103	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	5.43%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	5.43%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	31,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	235,207	
3	単独（追加工事）　直接工事費	204,207	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	31,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	235,207	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	229,103	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.5%	
29	計上額　単独（追加工事）	88,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	88,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	323,207	
2	純工事費	235,207	
3	現場管理費	88,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	323,207	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	317,103	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	323,207	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　129 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.17%	
25	計上額　単独（追加工事）	80,793	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	80,793	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-12号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	5,515
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,715	3,715	CB210110 管理費区分 無 単-13号
残土等処分		ｍ３	1	1,800	1,800	CB210560 管理費区分 T 単-14号
計					5,515	
単価					5,515	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,487
規格	土質区分土砂;土質RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-15号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,000	2,400	ZYX0000001 管理費区分 無
計					6,487	
単価					6,487	円／m3

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	180.7
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	180.7	180.7	CB410010 管理費区分 無 単-16号
計					180.7	
単価					180.7	円／m2

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,286
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,286	1,286	CB410040 管理費区分 無 単-17号
計					1,286	
単価					1,286	円／m2

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	3,212	3,212	CB410260 管理費区分 無 単-18号
計					3,212	
単価					3,212	円／m2

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	6,903
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.67個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1	6,903	6,903	CB422520 管理費区分 無 単-19号
計					6,903	
単価					6,903	円／m

桑名市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-20号
計					732.6	
単価					732.6	円／m

桑名市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-21号
計					219.9	
単価					219.9	円／m2

桑名市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分(As塊)	単位	m3	数量	1	単価	7,598
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	4,078	4,078	CB227010 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金（As塊）	（株）リサイクル中部	m3	1	3,520	3,520	ZA10650091 管理費区分 T
計					7,598	
単価					7,598	円／m3

桑名市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-23号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,715
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,523.6		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.5km以下					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	1,800
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
建設発生土処分費	土砂	%	100	1	1,800	Y007600000-002 管理費区分 T

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				182.07		
労務構成比率		%	72.6			
運転手（特殊）		%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油		%	6.75	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.65			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,286
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	735,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,286
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,034.7		
労務構成比率		%	44.56			
特殊作業員		%	19.7	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.27	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.02			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.19	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.6	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.42			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB422520

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,903
規格	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,962.9		
労務構成比率		%	76.49			
普通作業員		%	28.9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.24	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	11.83	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.21			
地先境界ブロック		%	13.03	907	951.9	Y000285000-001 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	9.24	20,750	25,500	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	0.64	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB422520

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,903
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.3	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.3			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 有り					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	4,078
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）　有り　10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,768.1		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-23号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

登録単価／オプション単価

		工事名	（新地）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000285000-001	地先境界ブロック		個	570	令和 8	8	単-19
Y007600000-002	建設発生土処分費	土砂	m3	1,800	令和 8	8	単-14
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,000	令和 8	8	単-19
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	4,900	令和 8	8	単-17

登録単価／オプション単価

		工事名	（新地）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,000	令和 8	8	単-3取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	（新地）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

設計審査

（森忠）狭あい道路整備工事　実施設計書

分割設計書　　3/ 4

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-205c000-00221-11-02(0)	設計者名	
所属名		桑名市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月日				
単価適用年月日		令和 8年 8月 3日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A02：桑名／小型４ｔ		
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	

<計算処理>2026/08/19 16:10:03
<一括更新>

設計内訳書

工事名	（森忠）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		71,446			
道路土工		式	1		0			
排水構造物工		式	1		71,446			
作業土工		式	1		71,446			
床掘り	土質土砂	m3	8	2,315	18,520			単-1号
土砂等運搬・処分	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8	5,886	47,088			単-2号
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-40	m3	0.9	6,487	5,838			単-3号
舗装		式	1		664,830			
舗装工		式	1		546,438			
舗装準備工		式	1		1,626			
不陸整正	補足材無し	m2	9	180.7	1,626			単-4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		106,660			

桑名市

設計内訳書

工事名	（森忠）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	m2	18	1,286	23,148			単-5号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	26	3,212	83,512			単-6号
コンクリート工		式	1		2,282			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	式	1		2,282			内-1号
側溝工		式	1		435,870			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	L型乗入用　1-250B	m	29	15,030	435,870			単-7号
構造物撤去工		式	1		49,592			
構造物取壊し工		式	1		49,592			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	29	732.6	21,245			単-8号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	9	219.9	1,979			単-9号
殻運搬・処分(As塊)	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4	6,210	2,484			単-10号

桑名市

設計内訳書

工事名	（森忠）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Co切断	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	m	0.8	1,324	1,059			単-11号
構造物取壊し	有筋Co　機械施工	m3	0.9	17,870	16,083			単-12号
殻運搬・処分(有筋Co)	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.9	7,492	6,742			単-13号
仮設工		式	1		68,800			
交通管理工		式	1		68,800			
交通誘導警備員		人日	4	17,200	68,800			単-14号
直接工事費		式	1		736,276			
共通仮設		式	1		112,000			
共通仮設費（率計上） 736,276×15.34%		式	1		112,000			
純工事費		式	1		848,276			
現場管理費 848,276×37.5%		式	1		318,000			
工事原価		式	1		1,166,276			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	736,276	
4	直接工事費	736,276	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	20,308	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	736,276	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	715,968	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.34%	
30	計上額　単独（追加工事）	112,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	112,000	

桑名市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	736,276	
35	直接工事費	736,276	
36	非対象額計（－）	20,308	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	20,308	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	715,968	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.13%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.13%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	112,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	848,276	
3	単独（追加工事）　直接工事費	736,276	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	112,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	848,276	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	827,968	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.5%	
29	計上額　単独（追加工事）	318,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	318,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	1,166,276	
2	純工事費	848,276	
3	現場管理費	318,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	1,166,276	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	1,145,968	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,166,276	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　466 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.17%	
25	計上額　単独（追加工事）	292,724	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	292,724	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.1	6,002	600			WB240720 管理費区分 無 単-22号
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	0.4	4,102	1,640			WB240730 管理費区分 無 単-23号
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.4	105.3	42			WB240740 管理費区分 無 単-24号
合　計					2,282			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-15号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	5,886
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	4,086	4,086	CB210110 管理費区分 無 単-16号
残土等処分		ｍ３	1	1,800	1,800	CB210560 管理費区分 T 単-17号
計					5,886	
単価					5,886	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,487
規格	土質区分土砂;土質RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-18号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,000	2,400	ZYX0000001 管理費区分 無
計					6,487	
単価					6,487	円／m3

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	180.7
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	180.7	180.7	CB410010 管理費区分 無 単-19号
計					180.7	
単価					180.7	円／m2

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,286
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,286	1,286	CB410040 管理費区分 無 単-20号
計					1,286	
単価					1,286	円／m2

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,212	3,212	CB410260 管理費区分 無 単-21号
計					3,212	
単価					3,212	円／m2

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	単位	m	数量	10	単価	15,030
規格	L型乗入用　1-250B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	作業区分＝据付：基礎砕石の有無＝有り：L形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	11,150	111,500	CB222710 管理費区分 無 単-25号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	ｍ２	2	10,410	20,820	CB240210 管理費区分 無 単-26号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5	35,920	17,960	CB240010 管理費区分 無 単-27号
計					150,280	
単価					15,030	円／m

桑名市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-28号
計					732.6	
単価					732.6	円／m

桑名市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-29号
計					219.9	
単価					219.9	円／m2

桑名市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分(As塊)	単位	m3	数量	1	単価	6,210
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,690	2,690	CB227010 管理費区分 無 単-30号
廃棄物受入料金（As塊）	（株）リサイクル中部	m3	1	3,520	3,520	ZA10650091 管理費区分 T
計					6,210	
単価					6,210	円／m3

桑名市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,324	1,324	CB430510 管理費区分 無 単-31号
計					1,324	
単価					1,324	円／m

桑名市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	有筋Co　機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-32号
計					17,870	
単価					17,870	円／m3

桑名市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分(有筋Co)	単位	m3	数量	1	単価	7,492
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,492	2,492	CB227010 管理費区分 無 単-33号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	（株）旭興業	m3	1	5,000	5,000	ZA10651390 管理費区分 T
計					7,492	
単価					7,492	円／m3

桑名市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-34号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	4,086
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,876		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 5.0km以下					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	1,800
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
建設発生土処分費	土砂	%	100	1	1,800	Y007600000-002 管理費区分 T

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				182.07		
労務構成比率		%	72.6			
運転手（特殊）		%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油		%	6.75	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.65			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,286
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	735,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,286
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,034.7		
労務構成比率		%	44.56			
特殊作業員		%	19.7	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.27	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.02			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.19	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.6	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.42			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-22号　　WB240720

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,002
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,400	13,072	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	0.86	32,300	27,778	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		6,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,020	
単価					6,002	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）

単-23号　　WB240730

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	4,102
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.9	24,500	71,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	ｍ３	12.1	25,500	308,550	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		200	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					410,200	
単価					4,102	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 無し					

参考資料（1）

単-24号　　WB240740

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	105.3
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,530	
単価					105.3	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB222710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	11,150
規格	据付 有り 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,639.4		
労務構成比率		%	59.88			
普通作業員		%	25.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.08	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.45	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.31			
プレキャストL型側溝	L型乗入用　1-250B	%	29.61	1,730	2,813	Y000300000-003 管理費区分 無
軽油		%	2.02	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB222710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	11,150
規格	据付 有り 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	7.81			
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガス対策２０１４年　バケット容量０．５ｍ３吊能力２．９ｔ	%	5.83	18,300	20,000	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 基礎砕石の有無 J03 L形側溝の種類	据付 有り 各種					
J04 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	35,920
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	71.23	21,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,690
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下）　無し　3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,485.3		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,322		
労務構成比率		%	51.33			
特殊作業員		%	17.57	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.86	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.13			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	32.44	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.51	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.54			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	8.53	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-32号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,865	17,865	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,870	
単価					17,870	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,492
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,310.5		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9㎞以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-34号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

登録単価／オプション単価

		工事名	（森忠）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-003	プレキャストL型側溝	L型乗入用　1-250B	個数	2,813	令和 8	8	単-25
Y007600000-002	建設発生土処分費	土砂	m3	1,800	令和 8	8	単-17
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	4,900	令和 8	8	単-20

登録単価／オプション単価

		工事名	（森忠）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,000	令和 8	8	単-3取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	（森忠）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

設計審査

（増田）狭あい道路整備工事　実施設計書

分割設計書　　4/ 4

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-205c000-00221-11-03(0)	設計者名	
所属名		桑名市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月日				
単価適用年月日		令和 8年 8月 3日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A02：桑名／小型４ｔ		
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	

<計算処理>2026/08/19 16:10:03
<一括更新>2026/08/14 10:02:45

設計内訳書

工事名	（増田）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		39,418			
道路土工		式	1		0			
排水構造物工		式	1		39,418			
作業土工		式	1		39,418			
床掘り	土質土砂	m3	5	2,315	11,575			単-1号
土砂等運搬・処分	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5	4,401	22,005			単-2号
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-40	m3	0.9	6,487	5,838			単-3号
舗装		式	1		472,559			
舗装工		式	1		362,819			
舗装準備工		式	1		1,084			
不陸整正	補足材無し	m2	6	180.7	1,084			単-4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		59,754			

桑名市

設計内訳書

工事名	（増田）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	m2	9	1,286	11,574			単-5号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	m2	15	3,212	48,180			単-6号
コンクリート工		式	1		1,381			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	式	1		1,381			内-1号
側溝工		式	1		300,600			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	L型乗入用　1-250B	m	20	15,030	300,600			単-7号
構造物撤去工		式	1		40,940			
構造物取壊し工		式	1		40,940			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	21	732.6	15,384			単-8号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	6	219.9	1,319			単-9号
殻運搬・処分(As塊)	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3	6,817	2,045			単-10号

桑名市

設計内訳書

工事名	（増田）狭あい道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Co切断	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	m	0.9	1,324	1,191			単-11号
構造物取壊し	有筋Co　機械施工	m3	0.8	17,870	14,296			単-12号
殻運搬・処分(有筋Co)	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.8	8,382	6,705			単-13号
仮設工		式	1		68,800			
交通管理工		式	1		68,800			
交通誘導警備員		人日	4	17,200	68,800			単-14号
直接工事費		式	1		511,977			
共通仮設		式	1		78,000			
共通仮設費（率計上） 511,977×15.34%		式	1		78,000			
純工事費		式	1		589,977			
現場管理費 589,977×37.5%		式	1		221,000			
工事原価		式	1		810,977			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	511,977	
4	直接工事費	511,977	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	14,056	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	511,977	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	497,921	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.34%	
30	計上額　単独（追加工事）	78,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	78,000	

桑名市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	511,977	
35	直接工事費	511,977	
36	非対象額計（－）	14,056	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	14,056	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	497,921	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.3%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.3%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	78,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	589,977	
3	単独（追加工事）　直接工事費	511,977	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	78,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	589,977	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	575,921	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.5%	
29	計上額　単独（追加工事）	221,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	221,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	810,977	
2	純工事費	589,977	
3	現場管理費	221,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	810,977	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	796,921	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	810,977	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　324 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.17%	
25	計上額　単独（追加工事）	204,023	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	204,023	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.09	6,002	540			WB240720 管理費区分 無 単-22号
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	0.2	4,102	820			WB240730 管理費区分 無 単-23号
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.2	105.3	21			WB240740 管理費区分 無 単-24号
合　計					1,381			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-15号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	4,401
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,601	2,601	CB210110 管理費区分 無 単-16号
残土等処分		ｍ３	1	1,800	1,800	CB210560 管理費区分 T 単-17号
計					4,401	
単価					4,401	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,487
規格	土質区分土砂;土質RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-18号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,000	2,400	ZYX0000001 管理費区分 無
計					6,487	
単価					6,487	円／m3

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	180.7
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	180.7	180.7	CB410010 管理費区分 無 単-19号
計					180.7	
単価					180.7	円／m2

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,286
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,286	1,286	CB410040 管理費区分 無 単-20号
計					1,286	
単価					1,286	円／m2

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	3,212	3,212	CB410260 管理費区分 無 単-21号
計					3,212	
単価					3,212	円／m2

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	単位	m	数量	10	単価	15,030
規格	L型乗入用　1-250B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	作業区分＝据付：基礎砕石の有無＝有り：L形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	11,150	111,500	CB222710 管理費区分 無 単-25号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	ｍ２	2	10,410	20,820	CB240210 管理費区分 無 単-26号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5	35,920	17,960	CB240010 管理費区分 無 単-27号
計					150,280	
単価					15,030	円／m

桑名市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-28号
計					732.6	
単価					732.6	円／m

桑名市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-29号
計					219.9	
単価					219.9	円／m2

桑名市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分(As塊)	単位	m3	数量	1	単価	6,817
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,297	3,297	CB227010 管理費区分 無 単-30号
廃棄物受入料金（As塊）	（株）リサイクル中部	m3	1	3,520	3,520	ZA10650091 管理費区分 T
計					6,817	
単価					6,817	円／m3

桑名市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,324	1,324	CB430510 管理費区分 無 単-31号
計					1,324	
単価					1,324	円／m

桑名市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	有筋Co　機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-32号
計					17,870	
単価					17,870	円／m3

桑名市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬・処分(有筋Co)	単位	m3	数量	1	単価	8,382
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,382	3,382	CB227010 管理費区分 無 単-33号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	（株）旭興業	m3	1	5,000	5,000	ZA10651390 管理費区分 T
計					8,382	
単価					8,382	円／m3

桑名市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-34号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,601
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,466.5		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.5km以下					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	1,800
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
建設発生土処分費	土砂	%	100	1	1,800	Y007600000-002 管理費区分 T

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				182.07		
労務構成比率		%	72.6			
運転手（特殊）		%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油		%	6.75	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.65			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,286
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	735,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,286
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,034.7		
労務構成比率		%	44.56			
特殊作業員		%	19.7	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.27	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.02			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.19	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.6	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.42			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-22号　　WB240720

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,002
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,400	13,072	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	0.86	32,300	27,778	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		6,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,020	
単価					6,002	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）

単-23号　　WB240730

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	4,102
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.9	24,500	71,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	ｍ３	12.1	25,500	308,550	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		200	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					410,200	
単価					4,102	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 無し					

桑名市

参考資料（1）

単-24号　　WB240740

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	105.3
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,530	
単価					105.3	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB222710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	11,150
規格	据付 有り 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,639.4		
労務構成比率		%	59.88			
普通作業員		%	25.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.08	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.45	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.31			
プレキャストL型側溝	L型乗入用　1-250B	%	29.61	1,730	2,813	Y000300000-003 管理費区分 無
軽油		%	2.02	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB222710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	11,150
規格	据付 有り 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	7.81			
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガス対策２０１４年　バケット容量０．５ｍ３吊能力２．９ｔ	%	5.83	18,300	20,000	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 基礎砕石の有無 J03 L形側溝の種類	据付 有り 各種					
J04 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	35,920
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	71.23	21,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,297
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下）　有り　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,046.5		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,322		
労務構成比率		%	51.33			
特殊作業員		%	17.57	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.86	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.13			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	32.44	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.51	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.54			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	8.53	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-32号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,865	17,865	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,870	
単価					17,870	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,382
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,135.7		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（㎞）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4㎞以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-34号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

登録単価／オプション単価

		工事名	（増田）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-003	プレキャストL型側溝	L型乗入用　1-250B	個数	2,813	令和 8	8	単-25
Y007600000-002	建設発生土処分費	土砂	m3	1,800	令和 8	8	単-17
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	4,900	令和 8	8	単-20

登録単価／オプション単価

		工事名	（増田）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,000	令和 8	8	単-3取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	（増田）狭あい道路整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考