

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	1,348,122	
計			1,348,122	
共通費				
共通仮設費	1	式	87,764	
現場管理費	1	式	533,930	
一般管理費等	1	式	330,184	
計			951,878	
工事価格	1	式	2,300,000	
消費税等相当額	1	式	230,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	2,530,000	

外壁補修		外壁補修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁事前調査	目視、計測、図面記入	208	m ²	300	62,400	
外壁高圧洗浄	10MPa～15MPa	208	m ²	230	47,840	
シーリング撤去	集積共	212	m	780	165,360	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10 縦目地	106	m	620	65,720	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10 サッシ・シャッター・アルミ製ガリ廻り	79.5	m	620	49,290	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10 アルミ庇廻り	13.4	m	620	8,308	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 給気口・フード・照明器具廻り	13.1	m	520	6,812	
外壁破損部補修	ポリマーセメント系 防錆・防食・機能性 無機質複合塗材 □100程度	1	式		5,140	
外壁ひび割れ補修 シル工法	ひび割れ0.2mm未満 パテ状エポキシ樹脂塗り 幅10mm×厚2mm程度	6.4	m	2,230	14,272	
外壁ひび割れ補修 OGS工法	ひび割れ0.3mm～1.0mm以下 1液性弾性エポキシ 注入深さ15mm未満	12.5	m	5,810	72,625	
外壁ひび割れ補修 Uカットシル工法	ひび割れ1.0mm以上 弾性シーリング 10×15mm程度	6.9	m	7,330	50,577	
下地調整 改修仕様	押出成形セメント板面 RC種(塗替え面) 39.8m ²	1	式		3,460	
DP塗装	コンクリート・押出成形セメント板面 A-2種 フッ素樹脂 1級	39.8	m ²	3,300	131,340	
計					683,144	

