

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	187,185,408	
電気設備工事	1	式	30,161,689	
機械設備工事	1	式	131,696,836	
計			349,043,933	
共通費				
共通仮設費	1	式	16,278,675	
現場管理費	1	式	39,023,664	
一般管理費等	1	式	45,353,728	
計			100,656,067	
工事価格	1	式	449,700,000	
消費税等相当額	1	式	44,970,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	494,670,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
這方	外構（自転車置場）	1	式		93,150	別紙 00-0001
墨出し	内部改修	1	式		218,790	別紙 00-0002
墨出し	屋上防水改修	1	式		171,600	別紙 00-0003
墨出し	外壁改修	1	式		136,700	別紙 00-0004
墨出し	外構	1	式		132,300	別紙 00-0005
養生	内部改修	1	式		424,710	別紙 00-0006
養生	搬出入路部分	1	式		64,920	別紙 00-0007
養生	屋上防水改修	1	式		102,960	別紙 00-0008
養生	外壁改修	1	式		148,050	別紙 00-0009
養生	開口部養生	1	式		1,859,690	別紙 00-0010
養生	外構	1	式		71,550	別紙 00-0011
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		1,570,140	別紙 00-0012
整理清掃後片付け	搬出入路部分	1	式		243,950	別紙 00-0013
整理清掃後片付け	屋上防水改修	1	式		343,200	別紙 00-0014
整理清掃後片付け (外壁改修)	外壁改修	1	式		523,110	別紙 00-0015

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドレン廻り修正		28	か所	6,400	179,200	
改修用ドレン	改修用ドレン横引用	24	か所	31,600	758,400	
改修用ドレン	改修用ドレン縦引用	4	か所	36,300	145,200	
防水改修(平場)	特化物無配合1成分形ウレタン塗膜防水機械固定工法	1,009	m ²	20,490	20,674,410	
防水改修(平場)	特化物無配合1成分形ウレタン塗膜防水機械固定工法 (狭小部位)	288	m ²	34,800	10,022,400	
防水改修(平場)	超速硬化ウレタン塗膜防水機械固定工法	815	m ²	22,700	18,500,500	
端末処理	フラットバー	396	m	4,920	1,948,320	
防水改修(立上)	特化物無配合1成分形ウレタン塗膜防水密着工法	114	m ²	23,000	2,622,000	
防水改修(立上)	超速硬化ウレタン塗膜防水密着工法	58	m ²	18,600	1,078,800	
脱気筒	ステンレス	17	か所	13,400	227,800	
計					56,157,030	

外壁改修

[illegible]

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	1,742	m ²	420	731,640	
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	595	m ²	320	190,400	
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	377	m ²	1,760	663,520	
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	92.8	m ²	960	89,088	
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	126	m ²	5,820	733,320	
目地シーリング*	一般部 シリコン系(SR-2) 20×10	1,081	m	1,100	1,189,100	
建具廻りシーリング*	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 20×10	1,238	m	740	916,120	
下地調整 改修仕様	堅樋 鉄鋼RB種(塗替え面)	59.7	m ²	130	7,761	
アクリルシリコン樹脂塗料		59.7	m ²	2,970	177,309	
Vカットシール材充填工 法	ひび割れ処理 出窓上部	246	m	4,880	1,200,480	
Vカットシール材充填工 法	ひび割れ処理 出窓下部	164	m	4,880	800,320	
Vカットシール材充填工 法	ひび割れ処理 出窓面台	166	m	4,880	810,080	
アンカービッドニング部分エ ポキシ樹脂注入工法	外壁タイル浮き部分	4.3	m ²	27,500	118,250	
自動低圧式エポキシ 樹脂注入工法	外壁ひび割れ部分	87.6	m	13,100	1,147,560	
計					8,774,948	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレブース解体費	TB-1	3	か所	29,600	88,800	
トイレブース解体費	TB-2	3	か所	44,300	132,900	
トイレブース解体費	TB-3	1	か所	14,800	14,800	
スチール間仕切解体費	P-1	1	か所	46,500	46,500	
スチール間仕切解体費	P-2	1	か所	30,300	30,300	
目隠しフィルム撤去	集積共	120	m ²	900	108,000	
ガラス撤去	集積共	11.6	m ²	7,710	89,436	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	12.6	m ²	1,410	17,766	
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	10.4	m ²	1,230	12,792	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	5.7	m ²	4,680	26,676	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	25.9	m ²	4,010	103,859	
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	46.4	m	5,980	277,472	
計					949,301	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレベース	TB-1 W4010×H2000・2400×D40	3	か所	408,000	1,224,000	
運搬, 取付け		1	式		86,400	別紙 00-0024
小計					1,310,400	
トイレベース	TB-2 W5430×H2000・2400×D40	3	か所	521,000	1,563,000	
運搬, 取付け		1	式		121,100	別紙 00-0025
小計					1,684,100	
トイレベース	TB-3 W2365×H2000×D40	1	か所	212,000	212,000	
運搬, 取付け		1	式		42,800	別紙 00-0026
小計					254,800	
トイレベース	TB-4 W4300×H2000・2400×D40	1	か所	434,000	434,000	
運搬, 取付け		1	式		95,500	別紙 00-0027
小計					529,500	
スチール間仕切	P-I W14605×H2750×D70	1	か所	1,190,000	1,190,000	
運搬, 取付け		1	式		285,000	別紙 00-0028
小計					1,475,000	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
スチール間仕切	P-2 W9858×H2500×D70	1	か所	969,000	969,000		
運搬, 取付け		1	式		201,600	別紙 00-0029	
小計					1,170,600		
スチール間仕切	P-3 W13440×H400×D70	1	か所	460,080	460,080		
運搬, 取付け		1	式		69,200	別紙 00-0030	
小計					529,280		
スチール間仕切	P-4 W4845×H2600×D70	1	か所	550,000	550,000		
運搬, 取付け		1	式		109,200	別紙 00-0031	
小計					659,200		
鋼製軽量建具	LSD-1 W800×H2000	5	か所	276,000	1,380,000		
運搬, 取付け		1	式		68,300	別紙 00-0032	
小計					1,448,300		
鋼製軽量建具	LSD-2 W1500×H2000	1	か所	477,000	477,000		
運搬, 取付け		1	式		108,400	別紙 00-0033	
小計					585,400		

建築物工事 細目別内訳

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具	LSD-3 W1500×H2000	1	か所	294,000	294,000	
運搬, 取付け		1	式		69,900	別紙 00-0034
小計					363,900	
アルミ製建具	JD-1 ランマFIX付引分自動ドア W3900×H2460	1	か所	1,146,960	1,146,960	
運搬, 取付け		1	式		234,700	別紙 00-0035
小計					1,381,660	
アルミ製建具	JD-2 二重片引自動ドア W3100×H2000	1	か所	1,521,840	1,521,840	
運搬, 取付け		1	式		283,500	別紙 00-0036
小計					1,805,340	
鋼製建具	SD-1 片開き両面フラッシュドア W800×H2000	1	か所	91,200	91,200	
運搬, 取付け		1	式		52,700	別紙 00-0037
小計					143,900	
鋼製建具	SD-2 片開き両面フラッシュドア W800×H2000	2	か所	107,000	214,000	
運搬, 取付け		1	式		105,400	別紙 00-0038
小計					319,400	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製建具	SD-3 両開き両面フラッシュドア W1800×H2000	1	か所	249,000	249,000	
運搬, 取付け		1	式		102,500	別紙 00-0039
小計					351,500	
既設シャッター危害防止装置取付費	SS-1 W1800×H2000 材工共	1	か所	928,000	928,000	
既設シャッター危害防止装置取付費	SS-2 W2980×H2490 材工共	2	か所	928,000	1,856,000	
既設シャッター危害防止装置取付費	SS-3 W4450×H2490 材工共	1	か所	928,000	928,000	
既設シャッター危害防止装置取付費	SS-1 W2455×H2490 材工共	1	か所	928,000	928,000	
小計					4,640,000	
木製建具	WD-1 片開きドア W800×H2000	3	か所	172,000	516,000	
木製建具	WD-2 片開きドア W800×H2000	2	か所	112,000	224,000	
木製建具	WD-3 両開きフラッシュ戸 W1740×H1970	2	か所	283,000	566,000	
木製建具	WD-4 両開きフラッシュ戸 W1600×H2000	1	か所	224,000	224,000	
木製建具	WD-5 片開きドア W800×H2000	2	か所	165,000	330,000	
木製建具	WD-6 片開き自由戸 W800×H700	2	か所	34,000	68,000	
木製建具	WD-7 片開きドア W820×H2000	1	か所	103,000	103,000	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
出入口枠 (片開き)	施工手間	12	か所	32,100	385,200	
出入口枠 (両開き)	施工手間	3	か所	37,800	113,400	
SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	55.4	m	750	41,550	
小計					2,571,150	
排煙ハレレータ-改修 工事費	ワンタッチハレレータ-4連窓	8	か所	298,000	2,384,000	
取付施工費		1	式		224,000	別紙 00-0040
小計					2,608,000	
ガラス						
強化ガラス	厚さ 4mm 2.0㎡以下	11.8	㎡	4,630	54,634	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	0.5	㎡	2,510	1,255	
すり板ガラス	厚さ3 特寸 2.18㎡以下	2.4	㎡	2,510	6,024	
強化フロストガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下	3.4	㎡	6,230	21,182	
飛散防止フィルム	UVカット機能付き	11.8	㎡	9,440	111,392	
小計					194,487	
自動ドアエンジン改修						

建具改修

改修

[illegible]

内装改修

[illegible]

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	9.4	m ³	51,700	485,980	
ビニル床シート撤去	集積共	74.6	m ²	1,200	89,520	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	36.7	m ²	2,400	88,080	
ビニル床シート接着剤撤去	アスベスト含有	74.6	m ²	22,200	1,656,120	
畳撤去	一畳 集積共	17	枚	900	15,300	
畳撤去	半畳 集積共	1	枚	540	540	
大理石貼り撤去	集積共	2.4	m ²	1,200	2,880	
難燃合板撤去	一重張り 一般 集積共	84.2	m ²	1,200	101,040	
壁ボード撤去	一重張り 一般 集積共	33.6	m ²	1,200	40,320	
壁クロス撤去	集積共	33.6	m ²	900	30,240	
CB撤去	人力 集積共	8.7	m ³	46,600	405,420	
壁タイル撤去	石綿含有 集積共	6.7	m ²	28,000	187,600	
壁下地撤去	集積共	75.7	m ²	600	45,420	
天井合板・ボード撤去	岩綿吸音板 t9 二重張り 一般 集積共	382	m ²	1,800	687,600	
天井合板・ボード撤去	岩綿吸音板 t15 二重張り 一般 集積共	23.7	m ²	1,800	42,660	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
和便器撤去補修						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	1.3	m ³	22,500	29,250	
コンクリート打設手間		1	式		18,330	別紙 00-0044
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.12	t	110,000	13,200	
鉄筋加工、運搬		1	式		11,605	別紙 00-0045
あと施工アンカー	D13 横向	188	本	1,487	279,556	
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	9.4	m ²	8,630	81,122	
型枠運搬費		1	式		3,008	別紙 00-0046
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	24.3	m ²	5,820	141,426	
小計					577,497	
床						
モルタル補修	床レール撤去跡補修	36.7	m ²	3,240	118,908	
ビニル床シート	防 滑 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	31.9	m ²	3,310	105,589	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	114	m ²	1,650	188,100	
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	17	枚	10,800	183,600	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 半畳 施工規模30枚以下程度	1	枚	6,480	6,480	
小計					602,677	
幅木・壁						
大理石貼	400角 材工共	2.4	m ²	110,000	264,000	
壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 ポート面 素地B種 接着剤 2種1号	654	m ²	2,360	1,543,440	
難燃化粧合板	厚9	173	m ²	3,870	669,510	
ディスプレイ下地	吊木共	1	m ²	4,450	4,450	
E P - G 塗り 改修仕様	ポート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	39.7	m ²	1,510	59,947	
多目的トイレ腰壁	抗菌ワシ不燃化粧板	1	式		59,800	
プラスターボード12.5 ビニルクロス仕上		116	m ²	3,700	429,200	
建具周囲補修	コンクリート D13 モルタル補修 複層塗材E	1	式		77,345	別紙 00-0047
ビニル幅木張り	高さ75	302	m	830	250,660	
木製巾木	ワンH=60 OSCL塗り共	19.5	m	4,220	82,290	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし@300 標準	337	m ²	3,180	1,071,660	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップみぞ形鋼補強 片開き(900×2000程度)	15	か所	15,400	231,000	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 出入口等 リップ みぞ形鋼補強 両開き(1800×2000程度)	4	か所	16,900	67,600	
小計					4,810,902	
天井						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	420	m ²	2,940	1,234,800	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	384	m ²	4,870	1,870,080	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	28.9	m ²	8,530	246,517	
フレキシブルボード	厚 6 目透し EP-G塗装共	1.6	m ²	5,920	9,472	
グラスウール吸音板		22.8	m ²	790	18,012	
難燃化粧合板		31.3	m ²	5,650	176,845	
天井廻縁	塩化ビニル製	604	m	1,300	785,200	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	104	か所	11,000	1,144,000	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	15	か所	13,000	195,000	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含 標準	355	m ²	2,680	951,400	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含 標準	405	m ²	2,510	1,016,550	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 450角、450φ以下 ボード切込み共	104	か所	3,610	375,440	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		家具工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設ﾌﾟﾗｲﾝﾄ撤去		255	m ²	560	142,800	
既設防火衣ロッカー撤去		1	式		400,000	
エキスパﾝションジョイント撤去	内壁+内壁	9.2	m	4,800	44,160	
エキスパﾝションジョイント撤去	天井+天井	6.1	m	4,800	29,280	
窓下カウンター撤去	H800×D900	61	m	15,200	927,200	
スライディングウォール撤去		15.7	m	2,400	37,680	
スライディングウォール撤去	上部レール	24.9	m	2,800	69,720	
スライディングウォール撤去	袖壁	1	個	5,600	5,600	
カウンター撤去①	消防・予防・総務各課	6	m ²	3,600	21,600	
カウンター撤去②	消防・予防・総務各課	6	m ²	3,600	21,600	
カウンター撤去③	消防・予防・総務各課	3.8	m ²	3,600	13,680	
カウンター撤去④	消防・予防・総務各課	5	m ²	3,600	18,000	
書庫ロッカー(大) 撤去		6	台	44,000	264,000	
書庫ロッカー(小) 撤去		1	台	40,000	40,000	
書庫ロッカー撤去	下部レール	24.1	m	4,400	106,040	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブラインド						
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 1階 W1100 H2000	1	か所	23,300	23,300	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 1階 W1800 H2000	3	か所	28,600	85,800	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 1階 W1950 H2000	10	か所	31,600	316,000	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 1階 W2250 H2000	3	か所	35,800	107,400	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 2階 W1100 H2000	1	か所	23,300	23,300	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 2階 W1800 H2000	2	か所	28,600	57,200	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 2階 W1950 H2000	6	か所	31,600	189,600	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 2階 W2250 H2000	3	か所	35,800	107,400	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 2階 W660 H2000	4	か所	20,900	83,600	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 3階 W1100 H2000	2	か所	23,300	46,600	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 3階 W1700 H2000	2	か所	28,600	57,200	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 3階 W1950 H2000	9	か所	31,600	284,400	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 3階 W2000 H2000	6	か所	31,600	189,600	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 3階 W2300 H2000	2	か所	35,800	71,600	

建築工事 細目別内訳

32

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 3階 W2250 H2000	3	か所	35,800	107,400	
新設ブラインド	スラット25 標準仕様 3階 W2500 H2000	9	か所	37,500	337,500	
新設ブラインド 取付工事費		1	式		204,000	別紙 00-0048
小計					2,291,900	
ロールスクリーン						
新設ロールスクリーン	標準生地 チェーン式 3階 W2400 H1600	6	か所	34,000	204,000	
新設ロールスクリーン	標準生地 チェーン式 3階 W2000 H1600	6	か所	27,000	162,000	
新設ロールスクリーン 取付工事費		1	式		42,200	別紙 00-0049
小計					408,200	
カーテンレール						
新設カーテンレール	アルミ シングル	3.6	m	2,470	8,892	
新設カーテンレール	アルミ シングル	1.3	m	2,470	3,211	
新設カーテンレール 取付工事費		1	式		3,920	別紙 00-0050
カーテン吊費		1	式		1,568	別紙 00-0051
小計					17,591	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カーテン						
新設カーテン	片開き スタンダード W900 H2000 タッセル1 3倍ヒダ 材工共	4	か所	23,900	95,600	
新設カーテン	片開き スタンダード W1300 H2000 タッセル1 3倍ヒダ 材工共	1	か所	32,200	32,200	
小計					127,800	
キッチン						
新設キッチン	3階給湯室 壁付I型	1	台	1,040,000	1,040,000	
新設キッチン	3階湯沸室 壁付I型	1	台	554,000	554,000	
新設キッチン 組立、運搬費		1	式		269,000	別紙 00-0052
小計					1,863,000	
回転式防火衣ロッカー						
回転式防火衣ロッカー	RⅡ-1型 W1375×D650・550×H2100 2連4人用 粉体焼付塗装 施工、運搬含む	10	台	352,000	3,520,000	
回転式防火衣ロッカー	RⅡ-1型 W700×D650・550×H2100 2連4人用 粉体焼付塗装 施工、運搬含む	6	台	196,000	1,176,000	
小計					4,696,000	
看板・サイン						
総合案内板	1階～3階 サイズ800 x 800 額幅17mm、厚25.5mm アルミ押出材(ステ ンアルマイト仕 表示 複合板+出力シート					

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	貼透明塩ビ0.5mm付	3	台	20,800	62,400	
案内板	1階・2階 サイズ1300×1000 額幅17mm、厚25.5mm アルミ押出材(ステ ン)アルミ仕 表示 複合板+出力シート 貼透明塩ビ0.5mm付	2	台	100,000	200,000	
外部看板	アクリルパネルt=5 文字耐候性カッティングシート 225角6文字	2	台	22,400	44,800	
室名札	平付タイプ 300×120 アクリル板厚5 シルク印刷	7	か所	4,800	33,600	
室名札	平付タイプ 200×70 アクリル板厚5 シルク印刷	21	か所	4,000	84,000	
ビ・外サイン	平付タイプ 150×150 アクリル板厚5 シルク印刷	8	か所	6,400	51,200	
ビ・外サイン	平付タイプ 200×200 アクリル板厚5 シルク印刷	3	か所	9,600	28,800	
取付、運搬費		1	式		135,200	別紙 00-0053
小計					640,000	
垂直式救助袋						
垂直式救助袋	SSSシューター 袋本体 袋長6m以下	1	本	236,000	236,000	
垂直式救助袋	SSSシューター 袋本体 袋長10m以下	1	本	332,000	332,000	
入口金具		2	台	124,000	248,000	
取付具(屋内用)		2	台	83,200	166,400	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
格納箱(スチール製・分解型)		2	台	93,600	187,200	
取付工事費 官庁届出費		1	式		233,360	別紙 00-0054
小計					1,402,960	
エキスパンションジョイント						
エキスパンションジョイント	内壁+内壁 シルバークラウド	9.2	m	24,800	228,160	
エキスパンションジョイント	天井+天井 シルバークラウド	6.1	m	24,800	151,280	
小計					379,440	
窓下面台カウンター						
窓下面台カウンター	W8500×D500× t 40 材工共	3	か所	352,000	1,056,000	
窓下面台カウンター	W7000×D500× t 40 材工共	1	か所	336,000	336,000	
窓下面台カウンター	W7000×D500～600× t 40 材工共	2	か所	376,000	752,000	
小計					2,144,000	
受付・会計・薬局兼 用カウンター						
受付・会計・薬局兼 用カウンター		1	式		652,000	
カウンター天板		1	式		51,600	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付費		1	式		204,000	別紙 00-0055
小計					907,600	
SUS面台						
SUS面台	3階料理教室 W150×H25×L2625	1	か所	25,500	25,500	
SUS面台	3階給湯室 W150×H25×L1830	1	か所	20,400	20,400	
SUS面台	3階多目的便所 W150×H25×L995	2	か所	14,500	29,000	
SUS面台	3階多目的便所 W200×H25×L1285	2	か所	18,700	37,400	
SUS面台	2階多目的トイレ W200×H25×L1075	1	か所	15,300	15,300	
SUS面台	2階授乳室 W150×H25×L800	1	か所	13,600	13,600	
取付費		1	式		40,800	別紙 00-0056
小計					182,000	
その他	3階料理教室 W150×H25×L2625					
卓上コンロ	IH 卓上1口コンロ	1	台	4,980	4,980	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	1.4	m ²	13,200	18,480	
小計					23,460	

[illegible]

改修

信

1

式

9, 844, 380

9, 844, 380

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		E V 工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御リニューアル工事						
制御盤		1	台	1,040,000	1,040,000	
巻上機		1	台	1,128,960	1,128,960	
主ロープ・ガイドロープ		1	組	47,000	47,000	
マシンベルト		1	組	80,600	80,600	
調速機		1	台	67,200	67,200	
機械室内床 安全 ライン・防塵塗装施工		1	式		4,000	
かご内操作盤	抗菌仕様 点字	1	か所	187,000	187,000	
乗り場操作盤	抗菌仕様 点字	3	か所	87,000	261,000	
着床センサー		1	組	67,200	67,200	
リミットスイッチ		1	組	20,100	20,100	
ヒットスイッチ		1	組	6,720	6,720	
制御ケーブル		1	組	208,000	208,000	
かご上ジャンクションボックス		1	組	73,900	73,900	
トアモーター・トアコントローラー		1	組	147,000	147,000	

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		E V 工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部インターフォン		1	台	26,800	26,800	
かご内 天井照明器具LED化		1	組	20,100	20,100	
かご内停電灯	電源装置含む	1	個	40,000	40,000	
耐震対策工事		1	組	99,800	99,800	
地震時官制運転装置	S/P波	1	台	120,000	120,000	
停電時管制運転装置	予備バッテリー	1	台	268,000	268,000	
小計					3,913,380	
福祉対応機能・安心メニュー						
乗り場副操作盤	抗菌仕様 点字	3	か所	24,000	72,000	
かご内副操作盤	抗菌仕様 点字	2	か所	120,000	240,000	
小計					312,000	
安全プラスメニュー						
マルチビームセンサー		1	式		422,000	
戸開走行保護装置		1	式		1,120,000	
小計					1,542,000	

EV工事

改修

[illegible]

外構工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

複合化改修工事		外構工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 500㎡未満	66.5	㎡	4,700	312,550	
縁石	9-11-6 再生クラッシュラン	14.5	m	9,290	134,705	
タイヤ止めブロック	コンクリート製	102	個	2,650	270,300	
実線（駐車ライン）	W=15cm 白	298	m	290	86,420	
車いす使用者用駐 車場マーク		2	か所	7,230	14,460	
自転車置場						
自転車置場	アルミ製 車止めセット（ステンレス）	1	か所	1,360,000	1,360,000	
取付、運搬費		1	式		617,000	別紙 00-0059
根切り	人力土工	34.9	m3	11,700	408,330	
砂利地業	再生クラッシュラン	21	m3	8,200	172,200	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	3.7	m3	22,500	83,250	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	20.2	m3	22,000	444,400	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	2	t	110,000	220,000	
鉄筋加工組立	小型構造物	1.9	t	104,000	197,600	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.9	t	5,050	9,595	

外構工事

改修

[illegible]

発生材処理

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

内装工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

女性用スペース整備工事		内装工事		金属工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	29.1	m ²	2,230	64,893	
軽量鉄骨壁下地	65形 千鳥 下地張りあり @450	50.9	m ²	1,930	98,237	
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		91,860	別紙 00-0062
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	78.9	m ²	1,990	157,011	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	16.1	m ²	1,810	29,141	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	52.2	m ²	1,700	88,740	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		16,240	別紙 00-0063
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	6.7	m	1,960	13,132	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	か所	10,800	86,400	
計					645,654	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

女性用スペース整備工事		内装工事		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポジットビニル床タイルKT 一般床 帯電防止 既設面下地調整共	16	m ²	4,250	68,000	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 既設面下地調整共	50.7	m ²	4,150	210,405	
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 既設面下地調整共	34.3	m ²	4,370	149,891	
ビニル幅木	高さ60	104	m	360	37,440	
ビニル幅木	高さ75	11.9	m	360	4,284	
壁 遮音間仕切	TLD-45相当 LGS 65型 千鳥 GB-F厚12.5+12.5 両面 グラスウール充填 厚50 24k	99.9	m ²	8,900	889,110	
壁遮音間仕切面 継目処理	継目処理工法(テープ・エッジ)	120	m ²	550	66,000	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	0.7	m ²	1,160	812	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	0.8	m ²	2,450	1,960	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	30.4	m ²	1,720	52,288	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	34.8	m ²	3,010	104,748	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.4	m ²	2,370	948	
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚12.5共	1.4	m ²	2,580	3,612	
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	57.2	m ²	3,140	179,608	
壁 不燃ビニルクロス	ボード面 下地調整共	242	m ²	915	221,430	

建築工事 細目別内訳

女性用スペース整備工事		内装工事		内装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 不燃ビニルクロス	既設ボード面 下地調整共	44.2	m ²	2,350	103,870	
天井 化粧 せつこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	78.9	m ²	1,530	120,717	
天井 フレキシブルボード	厚6 目透	16.1	m ²	3,870	62,307	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	52.2	m ²	5,190	270,918	
下り壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	2.1	m ²	1,790	3,759	
下り壁 不燃ビニルクロス	ボード面 下地調整共	2.1	m ²	950	1,995	
天井廻縁	塩化ビニル製	208	m	1,240	257,920	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	6.7	m	1,610	10,787	
2階洗面脱衣室 手箱	4×4	1	か所	236,000	236,000	
ユニットバス	1317型	1	か所	1,100,000	1,100,000	
ユニットバス開口額縁	塩ビシート貼	5.4	m	1,120	6,048	
計					4,164,857	

[illegible]

撤去費

積込費

運搬費

処分費

1114

建築工事 細目別内訳

女性用スペース整備工事		発生材処分		撤去費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.4	m ³	51,100	20,440	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	13.2	m	1,880	24,816	
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	90.6	m ²	1,770	160,362	
ビニル床シート撤去	集積共	19.1	m ²	1,180	22,538	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	62.7	m	300	18,810	
壁下地撤去	集積共	15.4	m ²	590	9,086	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	84.3	m ²	1,180	99,474	
天井下地撤去	集積共	156	m ²	890	138,840	
下り壁下地撤去	集積共	2.1	m ²	890	1,869	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	56.2	m ²	1,480	83,176	
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	99.7	m ²	1,770	176,469	
下り壁 ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2.1	m ²	1,480	3,108	
天井廻縁撤去	集積共	139	m	200	27,800	
天井点検口撤去	集積共	7	か所	2,960	20,720	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直接仮設

[illegible]

撤去

[illegible]

発生材処理

[illegible]

発生材処理

運搬

[illegible]

[illegible]

無線アンテナ

[illegible]

その他設備

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

複合化改修工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式	18,011,970	
動力設備	1	式	3,924,711	
構内情報通信網設備	1	式	496,800	
構内交換設備	1	式	90,026	
情報表示設備	1	式	3,020	
拡声設備	1	式	760,510	
ITV設備	1	式	291,000	
誘導支援設備	1	式	287,040	
テレビ共同受信設備	1	式	25,910	
火災報知設備	1	式	569,120	
発生材処理 (女性スペース整備分含む)	1	式	74,100	
計			24,534,207	

電灯設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		電灯設備		電灯幹線			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
電灯盤	L-1-2・G	1	面	258,000	258,000		
電灯盤	L-2-2・1	1	面	431,000	431,000		
電灯盤	L-3-1・1	1	面	382,000	382,000		
電線		1	式		1,240	別紙 00-0069	
ケーブル		1	式		210,600	別紙 00-0070	
既設盤改修	L-1-1	1	式		29,800	別紙 00-0071	
既設盤改修	L-1-2	1	式		43,200	別紙 00-0072	
既設盤改修	L-2-1	1	式		29,800	別紙 00-0073	
既設盤改修	L-2-2	1	式		43,200	別紙 00-0074	
既設盤改修	L-3-1	1	式		43,200	別紙 00-0075	
既設盤改修	L-3-2	1	式		43,200	別紙 00-0076	
はつり工		1	式		196,840	別紙 00-0077	
撤去費		1	式		22,120	別紙 00-0078	
計					1,734,200		

電気設備工事 細目別内訳

複合化改修工事				電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (A)	LSS9	-2 -30	LN	2	個	14,400	28,800	
LED照明器具 (B)	LSS9	-4 -30	LN	2	個	16,700	33,400	
LED照明器具 (C2)	LSS10	-4 -48	LN	38	個	20,600	782,800	
LED照明器具 (D)	LDS1-LSS10	-4 -47	LN	12	個	25,400	304,800	
LED照明器具 (E)				8	個	47,000	376,000	
LED照明器具 (F)				6	個	32,100	192,600	
LED照明器具 (G)				4	個	77,200	308,800	
LED照明器具 (H1)	LRS20	-4 -48	LN	26	個	28,600	743,600	
LED照明器具 (H2)	LRS20	-4 -65	LN	99	個	30,300	2,999,700	
LED照明器具 (I1)				1	個	91,900	91,900	
LED照明器具 (I2)				16	個	95,300	1,524,800	
LED照明器具 (J)	LRS15	-4 -58	LN	8	個	34,200	273,600	
LED照明器具 (K1)	LRS1	- -08	LN	45	個	15,200	684,000	
LED照明器具 (K1) 1				12	個	30,000	360,000	
LED照明器具 (K2)	LRS1	- -13	LN	28	個	17,900	501,200	

電気設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 (K3)	LRS1 - -17 LN	11	個	20,400	224,400	
LED照明器具 (L)	LDS2-LRS1 - -13 LN	2	個	27,600	55,200	
非常用 LED照明器具 (M)	K1-LRS11 -1 -	17	個	26,200	445,400	
非常用 LED照明器具 (N)	K1-LRS11 -2 -	13	個	27,200	353,600	
非常用 LED照明器具 (O)	K1-LSS14MP -2 -	5	個	34,600	173,000	
LED照明器具 (YA)		3	個	65,700	197,100	
LED照明器具 (YB)		1	個	102,000	102,000	
LED照明器具 (YC)		2	個	75,700	151,400	
LED照明器具 (YD)		1	個	65,600	65,600	
LED照明器具 (YE)		2	個	65,700	131,400	
LED照明器具 (YF)		1	個	70,800	70,800	
配線器具		1	式		697,080	別紙 00-0079
ケーブル		1	式		734,560	別紙 00-0080
金属線び		1	式		189,860	別紙 00-0081
ボックス類		1	式		84,360	別紙 00-0082

[illegible]

[illegible]

動力設備

[illegible]

[illegible]

[illegible]

構内情報通信網設備

[illegible]

[illegible]

構内交換設備

[illegible]

[illegible]

情報表示設備

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		拡声設備		放送設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		193,070	別紙 00-0104
電線管		1	式		35,420	別紙 00-0105
金属線ぴ		1	式		12,960	別紙 00-0106
ボックス類		1	式		11,940	別紙 00-0107
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	15	個	14,200	213,000	
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	10	個	12,700	127,000	
クリアホン		2	個	15,900	31,800	
アッテネータ	5W S(金属製)	9	個	4,510	40,590	
取外し再取付		1	式		65,400	別紙 00-0108
撤去費		1	式		29,330	別紙 00-0109
計					760,510	

ITV設備

[illegible]

[illegible]

誘導支援設備

[illegible]

[illegible]

テレビ共同受信設備

[illegible]

火災報知設備

[illegible]

発生材処理（女性スペース整備分含む）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電灯設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

107

女性用スペース整備工事			電灯設備		ハ. コンセント分岐								
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電線管				1			式				83,000	別紙	00-0126
金属線び				1			式				27,500	別紙	00-0127
電線				1			式				5,000	別紙	00-0128
ケーブル				1			式				214,240	別紙	00-0129
プロボックス SS形	200×	200×	100	1			個	10,600			10,600		
プロボックスSS形 屋外(SUS)	200×	200×	100	1			個	18,100			18,100		
配線器具				1			式				302,740	別紙	00-0130
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm	50mm		5			か所	8,430			42,150		
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(19)			1			か所	4,370			4,370		
金属短管貫通処理 (壁・床共用) (基準単価)	(25)			1			か所	4,710			4,710		
天井撤去新設				1			式				2,610	別紙	00-0131
撤去費				1			式				40,926	別紙	00-0132
計											755,946		

電気設備工事 細目別内訳

女性用スペース整備工事

電灯設備

二. 照明器具

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	A1 シーリング 3700lm	4	個	21,700	86,800	
LED照明器具	B1 ダウンライト 60形	4	個	18,400	73,600	
LED照明器具	B2 ダウンライト 100形	14	個	21,500	301,000	
LED照明器具	B3 ダウンライト 150形	5	個	26,300	131,500	
LED照明器具	B4 ダウンライト 60形 センサ付	2	個	35,800	71,600	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	7	個	26,200	183,400	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL	1	個	25,500	25,500	
誘導灯	ST1-FSF 22 - - C	1	個	18,600	18,600	
器具取外再取付		1	式		103,940	別紙 00-0133
撤去費		1	式		105,160	別紙 00-0134
計					1,101,100	

動力設備

[illegible]

情報表示設備

[illegible]

映像・音響設備

[illegible]

拡声設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

117

女性用スペース整備工事		拡声設備		放送		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		79,030	別紙 00-0144
ケーブル		1			134,790	別紙 00-0145
アウトレットボックス	中形 44	2	個	3,790	7,580	
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所	8,430	8,430	
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	2	個	14,900	29,800	
スピーカ	SC6Hi-1(3) V3	2	個	16,300	32,600	
スピーカ 取外再取付	壁掛形	1	個	4,740	4,740	
アッテネータ	1W S(金属製)	2	個	4,280	8,560	
非常放送アンプ 取外再取付	10局240W ラック形	1	式		197,000	
端子盤 取外再取付	T-2B 40P	1	式		14,300	
端子接続	30P	1	式		14,800	
撤去費		1	式		67,610	別紙 00-0146
計					599,240	

[illegible]

誘導支援設備

誘導支援設備

[illegible]

自動火災報知設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

121

121

女性用スペース整備工事		自動火災報知設備		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		196,000	別紙 00-0150
ケーブル		1	式		302,740	別紙 00-0151
フルボックス SS形	200× 200× 200	1	個	13,200	13,200	
スポット形感知器	定温式 1種 防水	4	個	5,540	22,160	
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	5	個	13,500	67,500	
機械はつり(パイロ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	4	か所	8,430	33,720	
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	1	か所	1,460	1,460	
受信機 取外再取付	複合P型1級 25窓+10窓	1	面	650,000	650,000	
端子盤	T-1-1 壁掛 50P(30P+20P)セパレータ付	1	面	171,000	171,000	
端子接続		1	式		46,300	別紙 00-0152
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事	108,000	108,000	
撤去費		1	式		18,422	別紙 00-0153
計					1,630,502	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式	102,973,636	
換気設備	1	式	6,396,520	
自動制御設備	1	式	1,846,540	
衛生器具設備	1	式	6,066,620	
給水設備	1	式	1,357,520	
排水設備	1	式	2,428,380	
給湯設備	1	式	751,130	
消火設備	1	式	17,460	
ガス設備	1	式	1,440,000	
発生材処理 (女性スペース整備分含む)	1	式	1,272,720	
計			124,550,526	

空氣調和設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房85.0kw 暖房95.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	4,840,000	4,840,000	
GHP-1-1 ビール用マルチエアコン	形式 天埋型 冷房14.0kw 暖房16.0kw 付属品 トレンアップ、他一式共	1	台	401,000	401,000	
GHP-1-2 ビール用マルチエアコン	形式 天埋型 冷房5.6kw 暖房6.3kw 付属品 トレンアップ、他一式共	3	台	263,000	789,000	
GHP-1-3 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房14.0kw 暖房16.0kw 付属品 リトパネ、他一式共	2	台	460,000	920,000	
GHP-1-4 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房8.0kw 暖房9.0kw 付属品 他一式共	1	台	315,000	315,000	
GHP-1-5 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット4方向 冷房8.0kw 暖房9.0kw 付属品 他一式共	1	台	255,000	255,000	
GHP-2 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房71.0kw 暖房80.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	4,150,000	4,150,000	
GHP-2-1 ビール用マルチエアコン	形式 壁掛け型 冷房2.8kw 暖房3.2kw 付属品 トレンアップ、他一式共	7	台	188,000	1,316,000	
GHP-2-2 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房8.0kw 暖房9.0kw 付属品 他一式共	2	台	315,000	630,000	
GHP-2-3 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット4方向 冷房8.0kw 暖房9.0kw 付属品 他一式共	3	台	255,000	765,000	
GHP-2-4 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット4方向 冷房7.1kw 暖房8.0kw 付属品 他一式共	1	台	240,000	240,000	
GHP-3 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房71.0kw 暖房80.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	4,100,000	4,100,000	
GHP-3-1 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット4方向 冷房11.2kw 暖房12.5kw 付属品 リトパネ、他一式共	3	台	336,000	1,008,000	
GHP-3-2 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房11.2kw 暖房12.5kw 付属品 リトパネ、他一式共	2	台	414,000	828,000	
GHP-3-3 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット4方向 冷房3.6kw 暖房4.0kw 付属品 他一式共	3	台	231,000	693,000	

機械設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-3-4 ビール用マルチエアコン	形式 壁掛け型 冷房2.8kw 暖房3.2kw 付属品 ドレンアップ、他一式共	1	台	188,000	188,000	
GHP-4 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房71.0kw 暖房80.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	4,130,000	4,130,000	
GHP-4-1 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房3.6kw 暖房4.0kw 付属品 ワイドパネル、他一式共	2	台	296,000	592,000	
GHP-4-2 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房4.5kw 暖房5.0kw 付属品 ワイドパネル、他一式共	1	台	298,000	298,000	
GHP-4-3 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房8.0kw 暖房9.0kw 付属品 ワイドパネル、他一式共	5	台	331,000	1,655,000	
GHP-4-4 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房5.6kw 暖房6.3kw 付属品 ワイドパネル、他一式共	1	台	301,000	301,000	
GHP-4-5 ビール用マルチエアコン	形式 天埋型 冷房4.5kw 暖房5.0kw 付属品 ドレンアップ、他一式共	2	台	261,000	522,000	
GHP-5 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房56.0kw 暖房63.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	3,550,000	3,550,000	
GHP-5-1 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房11.2kw 暖房12.5kw 付属品 ワイドパネル、他一式共	5	台	414,000	2,070,000	
GHP-6 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房45.0kw 暖房50.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	3,110,000	3,110,000	
GHP-6-1 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房11.2kw 暖房12.5kw 付属品 ワイドパネル、他一式共	4	台	414,000	1,656,000	
GHP-7 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房85.0kw 暖房95.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	4,890,000	4,890,000	
GHP-7-1 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房5.6kw 暖房6.3kw 付属品 ワイドパネル×4、他一式共	4	台	301,000	1,204,000	
GHP-7-1 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房5.6kw 暖房6.3kw 付属品 他一式共	3	台	286,000	858,000	
GHP-7-2 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房7.1kw 暖房8.0kw 付属品 ワイドパネル、他一式共	2	台	307,000	614,000	

機械設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-7-3 ビール用マルチエアコン	形式 床置きダクト接続型 冷房22.4kw 暖房25.0kw 付属品 防振架台、他一式共	1	台	782,000	782,000	
GHP-7-4 ビール用マルチエアコン	形式 天井セット2方向 冷房4.5kw 暖房5.0kw 付属品 リフトハネ、他一式共	2	台	298,000	596,000	
GHP-8 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房56.0kw 暖房63.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	3,520,000	3,520,000	
GHP-8-1 ビール用マルチエアコン	形式 天埋型 冷房28.0kw 暖房31.5kw 付属品 防振架台、他一式共	2	台	720,000	1,440,000	
GHP-9 ビール用マルチエアコン (耐塩害仕様)	形式 屋外機 冷房56.0kw 暖房63.0kw 付属品 分岐ジョイント、臭気低減機能	1	台	3,520,000	3,520,000	
GHP-9-1 ビール用マルチエアコン	形式 床置きダクト接続型 冷房28.0kw 暖房31.0kw 付属品 防振架台、他一式共	2	台	983,000	1,966,000	
機器搬入費		1	式		1,458,000	別紙 00-0154
機器搬出費		1	式		1,245,820	別紙 00-0155
機器架台費		1	式		213,136	別紙 00-0156
臭化リチウム溶液改修 処理費		1	式		1,080,000	別紙 00-0157
冷媒回収破壊処理 費		1	式		32,000	別紙 00-0158
既設撤去費		1	式		1,996,480	別紙 00-0159
計					64,737,436	

機械設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	113	m	2,990	337,870	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	276	m	4,060	1,120,560	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	38	m	4,950	188,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	447	m	6,590	2,945,730	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	230	m	8,450	1,943,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	33	m	5,910	195,030	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	80	m	7,060	564,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	161	m	8,950	1,440,950	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	13	m	10,600	137,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	101	m	12,700	1,282,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	374	m	18,800	7,031,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	259	m	21,500	5,568,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	82	m	28,500	2,337,000	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	63	m	4,070	256,410	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	10	m	2,960	29,600	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V-1 天井換気扇	形式 低騒音型 風量150m ³ /h 60Pa 付属品 SUS深型フード、他一式共	3	台	36,700	110,100	
V-2 天井換気扇	形式 低騒音型 風量100m ³ /h 40Pa 付属品 SUS深型フード、他一式共	3	台	34,400	103,200	
V-3 天井換気扇	形式 低騒音型 風量200m ³ /h 70Pa 付属品 SUS深型フード、他一式共	1	台	41,700	41,700	
V-4 天井換気扇	形式 低騒音型 風量400m ³ /h 80Pa 付属品 SUS深型フード、他一式共	3	台	48,700	146,100	
V-5 天井換気扇	形式 低騒音型 風量140m ³ /h 40Pa 付属品 SUS深型フード、他一式共	1	台	34,800	34,800	
V-6 天井換気扇	形式 低騒音型 風量280m ³ /h 70Pa 付属品 他一式共	2	台	43,800	87,600	
OA-1 給気口	形式 シャッター・フィルター付き 付属品 SUS深型フード(防虫網)	28	台	22,800	638,400	
OA-2 給気口	形式 シャッター・フィルター付き 付属品 SUS深型フード(防虫網) ×2	7	台	30,100	210,700	
EF-1 送風機	形式 格子、電動シャッター付 風量410m ³ /h 80Pa 付属品 SUS深型フード、防振吊金物、他一式共	1	台	63,500	63,500	
EF-2 送風機	形式 格子、電動シャッター付 風量510m ³ /h 140Pa 付属品 SUS深型フード、防振吊金物、他一式共	1	台	76,400	76,400	
EF-3 送風機	形式 消音型 風量850m ³ /h 160Pa 付属品 SUS深型フード、防振吊金物、他一式共	2	台	120,000	240,000	
VHS	1000×300	2	個	49,900	99,800	

機械設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VHS	450×450	1	個	45,200	45,200	
HS	300×300	4	個	21,600	86,400	
HS	200×200	1	個	15,700	15,700	
HS	150×150	7	個	15,700	109,900	
チャンバー	t1.0	11	m ²	16,300	179,300	
チャンバー	t0.8	26	m ²	14,400	374,400	
チャンバー	t0.6	2	m ²	12,900	25,800	
チャンバー	t0.5	6	m ²	11,200	67,200	
クリップ ネット	1600×500×300H	2	個	6,460	12,920	
クリップ ネット	1300×400×300H	3	個	6,460	19,380	
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	109	m	6,930	755,370	
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	147	m	5,490	807,030	
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	79	m	4,550	359,450	
アーク プランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	1	m ²	10,700	10,700	
アーク プランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	57	m ²	9,680	551,760	

機械設備工事 細目別内訳

複合化改修工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	4	m ²	9,070	36,280	
チャッキダンプ	200φ	2	個	9,660	19,320	
チャッキダンプ	1000 300	2	個	30,900	61,800	
丸形 風量調節 ダンプ	200φ	2	個	5,540	11,080	
風量調節ダンプ	1000 600	2	個	25,300	50,600	
天井開口補強費		1	式		74,520	別紙 00-0168
断熱工事費		1	式		34,040	別紙 00-0169
脱着工事費		1	式		129,800	別紙 00-0170
はつり補修費		1	式		364,200	別紙 00-0171
既設撤去費		1	式		342,070	別紙 00-0172
計					6,396,520	

自動制御設備

[illegible]

[illegible]

衛生器具設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

137

複合化改修工事		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風便器(リトル)		11	組	177,000	1,947,000	
洋風便器		2	組	168,000	336,000	
洋風便器	便フタ無し、フロート便器洗浄	2	組	266,000	532,000	
棚付二連紙巻器		13	個	8,400	109,200	
小便器		1	組	193,000	193,000	
カウンター洗面器ボウル 一体タイプ		1	組	247,000	247,000	
一体形洗面器		2	組	95,300	190,600	
手洗器		1	組	73,700	73,700	
自動単水栓		15	個	52,800	792,000	
汚物流し		1	組	235,000	235,000	
手すり(小便器用)		1	個	43,900	43,900	
手すり(L型)		2	個	35,600	71,200	
手すり(はねあげ)		2	個	76,000	152,000	
背もたれ		2	個	41,800	83,600	
化粧鏡		4	枚	23,000	92,000	

[illegible]

給水設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

140

複合化改修工事			給水設備		給水設備		
名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 40A	機械室・便所	1	m	10,800	10,800	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 32A	機械室・便所	1	m	9,690	9,690	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 25A	機械室・便所	7	m	7,700	53,900	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 20A	機械室・便所	24	m	6,040	144,960	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 40A	屋内一般	6	m	9,110	54,660	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 25A	屋内一般	15	m	6,460	96,900	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 20A	屋内一般	27	m	5,080	137,160	
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A		2	個	6,670	13,340	
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A		1	本	7,610	7,610	
防水保護ゴム			4	個	1,970	7,880	
掘方埋戻し工事費			1	式		43,730	別紙 00-0179
保温工事費			1	式		160,290	別紙 00-0180
脱着工事費			1	式		29,120	別紙 00-0181
閉塞費			1	式		1,920	別紙 00-0182
はつり補修費			1	式		322,720	別紙 00-0183

[illegible]

排水設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

複合化改修工事			排水設備		排水設備		
名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所	75A	7	m	9,540	66,780	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所	50A	2	m	6,170	12,340	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	100A	14	m	17,400	243,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	75A	24	m	13,000	312,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	65A	6	m	11,000	66,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	50A	17	m	8,540	145,180	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	40A	8	m	6,790	54,320	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般	65A	17	m	8,800	149,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般	50A	10	m	6,850	68,500	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般	40A	13	m	5,460	70,980	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	50A	4	m	8,540	34,160	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	40A	2	m	6,790	13,580	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	32A	6	m	3,870	23,220	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A		5	個	16,100	80,500	
床上掃除口(非防水形)	COA 80A		2	個	13,700	27,400	

排水設備

排水設備

[illegible]

給湯設備

[illegible]

[illegible]

消火設備

[illegible]

[illegible]

ガス設備

[illegible]

[illegible]

発生材処理（女性スペース整備分含む）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

衛生器具設備

[illegible]

給水設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

女性用スペース整備工事		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 20A 機械室・便所	11	m	5,230	57,530	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 25A 機械室・便所	3	m	6,690	20,070	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 20A 屋内一般	10	m	4,800	48,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 25A 屋内一般	11	m	6,120	67,320	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 50A 屋内一般	1	m	11,100	11,100	
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	16	m	2,090	33,440	
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	14	m	2,160	30,240	
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハイブシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1	m	2,570	2,570	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	5	m	7,190	35,950	
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 20A	1	m	3,130	3,130	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個	8,690	8,690	
フレキ管	ステンレス製 20A	3	本	7,610	22,830	
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	6	か所	8,430	50,580	
配管接続	鋼管 50A	1	か所	17,800	17,800	
計					409,250	

排水通気設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

160

女性用スペース整備工事			排水通気設備		排水通気設備		
名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般	65A	7	m	8,800	61,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般	100A	11	m	13,900	152,900	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	40A	4	m	6,790	27,160	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	50A	6	m	8,540	51,240	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	65A	3	m	11,000	33,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	75A	4	m	13,000	52,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	100A	2	m	17,400	34,800	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	屋内一般	50A	7	m	6,850	47,950	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所	50A	11	m	8,540	93,940	
床上掃除口	COA 50A		2	個	9,270	18,540	
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm		6	か所	11,200	67,200	
機械はつり(パイプカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm		2	か所	15,800	31,600	
配管接続	FDP 50A		1	か所	4,500	4,500	
配管接続	FDP 65A		1	か所	4,850	4,850	
配管接続	FDP 100A		1	か所	6,240	6,240	

[illegible]

給湯設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

163

女性用スペース整備工事		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス給湯器	屋外壁掛けタイプ 給湯能力 24号 配管カバー、メインリモコン	1	台	269,000	269,000	
飲用電気温水器	貯湯式床置き形・先止め式 貯湯量 12L、定格加熱能力 1.1kW 耐震用脚、排水ソケット、その他	1	台	167,000	167,000	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	13	m	4,260	55,380	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	1	m	5,300	5,300	
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	10	m	1,960	19,600	
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	5	m	6,420	32,100	
フレキ管	ステンレス製 20A	2	本	7,610	15,220	
機械はつり(パイプ ボルト・ナットによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	2	か所	8,430	16,860	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m	1,060	8,480	
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	露出配管 22mm	4	m	2,500	10,000	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m	630	5,040	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	4	m	680	2,720	
スイッチボックス	1個用	1	個	3,780	3,780	
計					610,480	

空調設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

女性用スペース整備工事		空調設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
MAC-1 室外機 (耐塩害仕様)	空冷式ヒートポンプマルチパッケージ 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	1	台	624,000	624,000	
MAC-1-1～4 室内機	天井埋込キャット形/1方向吹出し 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW ワイヤードリモコン、天井パネル、冷媒漏洩検知警報器、遮断弁キット等付属品共	4	台	321,000	1,284,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	6	m	2,990	17,940	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	22	m	4,060	89,320	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	6	m	7,060	42,360	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	22	m	8,950	196,900	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	5	m	3,170	15,850	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	13	m	3,450	44,850	
溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング	100φ	5	m	12,900	64,500	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	5	m	2,100	10,500	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	13	m	2,310	30,030	
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 100mm	1	か所	7,640	7,640	
配管接続	VP 40A	1	か所	5,290	5,290	
簡易コンクリート基礎	300×110×100H	6	個	3,480	20,880	

換気設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

女性用スペース整備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEX-1 天井埋込 全熱交換器	200m3/h×150Pa、電源1Φ200V 加湿機能付	1	台	368,000	368,000	
FE-1 ストレートシロッコファン	100m3/h×80Pa、電源1Φ100V	1	台	93,800	93,800	
FE-2 ストレートシロッコファン	300m3/h×80Pa、電源1Φ100V	1	台	110,000	110,000	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	21	m	4,550	95,550	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 125mm	8	m	4,770	38,160	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	12	m	5,490	65,880	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	8	m	6,930	55,440	
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 100mm 保温厚25	1	m	3,270	3,270	
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 150mm 保温厚25	3	m	4,270	12,810	
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 200mm 保温厚25	6	m	5,230	31,380	
丸形 防火ダンパー	150φ	1	個	16,700	16,700	
丸形 防火ダンパー	200φ	2	個	17,300	34,600	
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	1	個	14,200	14,200	
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	1	個	15,200	15,200	
外気取入口	VHS 300×300	1	個	29,700	29,700	

機械設備工事 細目別内訳

169

女性用スペース整備工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹出口	VHS 100×100	4	個	22,900	91,600	
吸込口	HS 100×100	3	個	19,700	59,100	
吸込口	HS 150×150	2	個	19,700	39,400	
吸込口	HS 200×200	1	個	19,700	19,700	
ボックス	400×400×300H GW25内貼	1	個	15,000	15,000	
ボックス	200×200×300H GW25内貼	4	個	6,010	24,040	
ボックス	200×200×300H	3	個	2,850	8,550	
ボックス	250×250×300H	2	個	3,790	7,580	
ボックス	300×300×300H GW25内貼	1	個	10,100	10,100	
給気がラ 取外し再取付	1,200×1,000	1	個	137,000	137,000	
吹出口 取外し再取付	VHS-300×200	1	個	17,100	17,100	
吸込口 取外し再取付	空調換気扇用100Φ	4	個	35,500	142,000	
天井扇 取外し再取付	150Φ	1	個	27,400	27,400	
撤去費		1	式		81,520	別紙 00-0196
計					1,664,780	

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	外構（自転車置場）	1	式		93,150	別紙 00-0001
遣方	小規模	135	m ²	690	93,150	
計					93,150	
墨出し	内部改修	1	式		218,790	別紙 00-0002
墨出し(内部改修)	複合改修	1,287	m ²	170	218,790	
計					218,790	
墨出し	屋上防水改修	1	式		171,600	別紙 00-0003
墨出し (屋上防水改修)		1,716	m ²	100	171,600	
計					171,600	
墨出し	外壁改修	1	式		136,700	別紙 00-0004
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	1,367	m ²	100	136,700	
計					136,700	

建築工事 別紙明細

171

複合化改修工事		直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
墨出し	外構	1	式		132,300	別紙 00-0005		
墨出し	小規模 S造 地上階	135	m ²	980	132,300			
計					132,300			
養生	内部改修	1	式		424,710	別紙 00-0006		
養生(内部改修)	複合改修	1,287	m ²	330	424,710			
計					424,710			
養生	搬出入路部分	1	式		64,920	別紙 00-0007		
養生(内部改修)	搬出入路部分	541	m ²	120	64,920			
計					64,920			
養生	屋上防水改修	1	式		102,960	別紙 00-0008		
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,716	m ²	60	102,960			
計					102,960			

建築工事 別紙明細

172

複合化改修工事		直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
養生	外壁改修	1	式		148,050	別紙 00-0009		
養生(外壁改修)		329	m ²	450	148,050			
計					148,050			
養生	開口部養生	1	式		1,859,690	別紙 00-0010		
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	857	m ²	2,170	1,859,690			
計					1,859,690			
養生	外構	1	式		71,550	別紙 00-0011		
養生	小規模 S造 地上階	135	m ²	530	71,550			
計					71,550			
整理清掃後片付け	内部改修	1	式		1,570,140	別紙 00-0012		
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,287	m ²	1,220	1,570,140			
計					1,570,140			

建築工事 別紙明細

複合化改修工事

直接仮設

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け	搬出入路部分	1	式		243,950	別紙 00-0013
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	595	m ²	410	243,950	
計					243,950	
整理清掃後片付け	屋上防水改修	1	式		343,200	別紙 00-0014
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,716	m ²	200	343,200	
計					343,200	
整理清掃後片付け (外壁改修)	外壁改修	1	式		523,110	別紙 00-0015
整理清掃後片付け (外壁改修)		329	m ²	1,590	523,110	
計					523,110	
整理清掃後片付け	外構	1	式		3,705,380	別紙 00-0016
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	1,862	m ²	1,990	3,705,380	
計					3,705,380	

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	移動式足場	1	式		105,588	別紙 00-0019
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	52.7	m ²	88	4,637	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高5.7m以上7.4m未満	52.7	m ²	1,020	53,754	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	180	日	230	41,400	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	52.7	m ²	110	5,797	
計					105,588	
災害防止	メッシュシート張り 防災性能 JIS A 8952 II類	1	式		2,641,864	別紙 00-0020
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	2,821	m ²	740	2,087,540	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	2,821	m ²	35	98,735	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,821	m ²	9	25,389	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	180	日	2,390	430,200	
計					2,641,864	

建築工事 別紙明細

176

複合化改修工事		直接仮設					17
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
内部足場	くさび緊結式足場 建地幅600mm 期間3ヶ月 高さ20m未満	1	式		1,158,500	別紙 00-0021	
くさび緊結式足場	くさび緊結式足場 建地幅600mm 期間3ヶ月 高さ20m 架払い手間、運搬費、最上段手すり 含む	662	m ²	1,750	1,158,500		
計					1,158,500		
内部階段仕上足場		1	式		102,900	別紙 00-0022	
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	30	m ²	170	5,100		
内部階段仕上足場	掛払い手間	30	m ²	2,640	79,200		
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		30	m ²	390	11,700		
内部階段仕上足場	供用1日 賃料 修理費含む	30	日	230	6,900		
計					102,900		

直接仮設

[illegible]

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬, 取付け		1	式		86,400	別紙 00-0024
施工費		1	式		44,800	
運搬搬入費		1	式		41,600	
計					86,400	
運搬, 取付け		1	式		121,100	別紙 00-0025
施工費		1	式		68,300	
運搬搬入費		1	式		52,800	
計					121,100	
運搬, 取付け		1	式		42,800	別紙 00-0026
施工費		1	式		21,200	
運搬搬入費		1	式		21,600	
計					42,800	

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬, 取付け		1	式		95,500	別紙 00-0027
施工費		1	式		51,500	
運搬搬入費		1	式		44,000	
計					95,500	
運搬, 取付け		1	式		285,000	別紙 00-0028
施工費		1	式		165,000	
運搬搬入費		1	式		120,000	
計					285,000	
運搬, 取付け		1	式		201,600	別紙 00-0029
施工費		1	式		104,000	
運搬搬入費		1	式		97,600	
計					201,600	

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
運搬, 取付け		1	式		69,200	別紙 00-0030	
施工費		1	式		22,800		
運搬搬入費		1	式		46,400		
計					69,200		
運搬, 取付け		1	式		109,200	別紙 00-0031	
施工費		1	式		54,000		
運搬搬入費		1	式		55,200		
計					109,200		
運搬, 取付け		1	式		68,300	別紙 00-0032	
施工費		1	式		40,300		
運搬搬入費		1	式		28,000		
計					68,300		

建築工事 別紙明細

181

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬, 取付け		1	式		108,400	別紙 00-0033
施工費		1	式		60,400	
運搬搬入費		1	式		48,000	
計					108,400	
運搬, 取付け		1	式		69,900	別紙 00-0034
施工費		1	式		40,300	
運搬搬入費		1	式		29,600	
計					69,900	
運搬, 取付け		1	式		234,700	別紙 00-0035
施工費		1	式		108,000	
運搬搬入費		1	式		46,400	
設計製図費		1	式		80,300	
計					234,700	

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬, 取付け		1	式		283,500	別紙 00-0036
施工費		1	式		118,000	
運搬搬入費		1	式		59,500	
設計製図費		1	式		106,000	
計					283,500	
運搬, 取付け		1	式		52,700	別紙 00-0037
施工費		1	式		34,400	
運搬搬入費		1	式		18,300	
計					52,700	
運搬, 取付け		1	式		105,400	別紙 00-0038
施工費		2	か所	34,400	68,800	
運搬搬入費		2	か所	18,300	36,600	
計					105,400	

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬, 取付け		1	式		102,500	別紙 00-0039
施工費		1	式		61,500	
運搬搬入費		1	式		41,000	
計					102,500	
取付施工費		1	式		224,000	別紙 00-0040
施工費		1	式		224,000	
計					224,000	
取替工事費		1	式		141,000	別紙 00-0041
取替工事費		1	式		141,000	
計					141,000	

[illegible]

建築工事 別紙明細

185

複合化改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		18,330	別紙 00-0044
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	1.3	m3	14,100	18,330	
計					18,330	
鉄筋加工、運搬		1	式		11,605	別紙 00-0045
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t	111,000	11,100	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t	5,050	505	
計					11,605	
型枠運搬費		1	式		3,008	別紙 00-0046
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	9.4	m ²	320	3,008	
計					3,008	

内装改修

改修

[illegible]

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設ﾌﾗｲﾝﾄ [＊] 取付工事費		1	式		204,000	別紙 00-0048
新設ﾌﾗｲﾝﾄ [＊] 取付工事費		255	m ²	800	204,000	
計					204,000	
新設ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 取付工事費		1	式		42,200	別紙 00-0049
新設ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 取付工事費		42.2	m ²	1,000	42,200	
計					42,200	
新設ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ 取付工事費		1	式		3,920	別紙 00-0050
新設ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ 取付工事費		4.9	m	800	3,920	
計					3,920	
ｶｰﾃﾞﾝ吊費		1	式		1,568	別紙 00-0051
ｶｰﾃﾞﾝ吊費		4.9	m	320	1,568	
計					1,568	

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設キッチン 組立、運搬費		1	式		269,000	別紙 00-0052
組立費	3階給湯室 壁付I型	1	台	122,000	122,000	
組立費	3階湯沸室 壁付I型	1	台	117,000	117,000	
運搬費		1	式		30,000	
計					269,000	
取付、運搬費		1	式		135,200	別紙 00-0053
メーカー送料		1	式		7,200	
デザイナー料		1	式		24,000	
施工費		4	人	20,000	80,000	
副資材費		1	式		16,000	
運搬費		1	式		8,000	
計					135,200	

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		家具工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付工事費 官庁用届出費		1	式		233,360	別紙 00-0054
取付工事費		2	台	72,000	144,000	
官庁用届出作成費 ・検査立会費		1	式		89,360	
計					233,360	
取付費		1	式		204,000	別紙 00-0055
取付費		1	式		204,000	
計					204,000	
取付費		1	式		40,800	別紙 00-0056
取付費		1	式		40,800	
計					40,800	

[illegible]

建築工事 別紙明細

複合化改修工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬積み		1	式		197,218	別紙 00-0060
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 10.5km以下	23	m3	2,540	58,420	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	4.9	m3	3,390	16,611	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 アスベスト含有 DID区間有り 10.5km以下	3.6	m3	3,390	12,204	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	1.7	m3	9,770	16,609	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 グラムシェル0.6m3 有筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	8	m3	3,120	24,960	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル類アスベスト含有 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3	9,770	977	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 10.5km以下	2	m3	3,390	6,780	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3	9,770	977	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物 DID区間有り 10.5km以下	4.5	m3	2,540	11,430	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 鉄くず DID区間有り 12.0km以下	5	台	9,650	48,250	
計					197,218	

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

196

鉄塔撤去工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場 (昇降足場)		1	式		93,633	別紙 00-0064
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 1か月 20m未満 掛け払い・運搬費等含む	52.9	m ²	1,770	93,633	
計					93,633	
災害防止		1	式		75,813	別紙 00-0065
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛け払い手間 -	52.9	m ²	730	38,617	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 供用30日賃料 修理費含む -	52.9	m ²	30	1,587	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	52.9	m ²	44	2,327	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		3,698	m ²	9	33,282	
計					75,813	
外部足場 (解体足場)		1	式		481,440	別紙 00-0066
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 1か月 20m未満 掛け払い・運搬費等含む	272	m ²	1,770	481,440	
計					481,440	

建築工事 別紙明細

鉄塔撤去工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式		266,832	別紙 00-0067
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	272	m ²	890	242,080	
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I 類 供用30日賃料 修理費含む -	272	m ²	32	8,704	
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	272	m ²	50	13,600	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		272	m ²	9	2,448	
計					266,832	
屋上面養生	ベニヤ、防火シート	1	式		174,100	別紙 00-0068
養生シート敷	防火性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	100	m ²	890	89,000	
養生シート敷	防火性能 JIS A 8952 I 類 供用30日賃料 修理費含む -	100	m ²	32	3,200	
養生シート敷	防火性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	100	m ²	50	5,000	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		100	m ²	9	900	
コンパネ養生		100	m ²	760	76,000	
計					174,100	

電気設備工事 別紙明細

複合化改修工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電 線		1	式		1,240	別紙 00-0069
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	2	m	620	1,240	
計					1,240	
ケーブル		1	式		210,600	別紙 00-0070
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	42	m	1,680	70,560	
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ヒット・天井	2	m	2,370	4,740	
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	41	m	3,300	135,300	
計					210,600	
既設盤改修	L-1-1	1	式		29,800	別紙 00-0071
ブレーカー	MCB3P50/30	1	個	29,800	29,800	
計					29,800	

電気設備工事 別紙明細

複合化改修工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設盤改修	L-1-2	1	式		43,200	別紙 00-0072
ブレーカー	MCB2P50/20	2	個	21,600	43,200	
計					43,200	
既設盤改修	L-2-1	1	式		29,800	別紙 00-0073
ブレーカー	MCB3P50/50	1	個	29,800	29,800	
計					29,800	
既設盤改修	L-2-2	1	式		43,200	別紙 00-0074
ブレーカー	MCB2P50/20	2	個	21,600	43,200	
計					43,200	
既設盤改修	L-3-1	1	式		43,200	別紙 00-0075
ブレーカー	MCB2P50/20	2	個	21,600	43,200	
計					43,200	

電気設備工事 別紙明細

200

複合化改修工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設盤改修	L-3-2	1	式		43,200	別紙 00-0076
ブレーカー	MCB2P50/20	2	個	21,600	43,200	
計					43,200	
はつり工		1	式		196,840	別紙 00-0077
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	28	か所	7,030	196,840	
計					196,840	
撤去費		1	式		22,120	別紙 00-0078
既設盤改修 ブレーカー 撤去	MCB1P50AF 再使用しない	7	個	3,160	22,120	
計					22,120	

電気設備工事 別紙明細

201

複合化改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式		697,080	別紙 00-0079
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	13	個	2,410	31,330	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 -	6	個	3,560	21,360	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 -	2	個	4,710	9,420	
スイッチ	1P15Ax1+1P15ALx1	9	個	4,190	37,710	
スイッチ	1P15Ax2+1P15ALx1	3	個	5,460	16,380	
スイッチ	1P15Ax2+1P15ALx2	1	個	6,110	6,110	
24H換気用スイッチ	1P15AL ワイドスイッチ ON表示付	4	個	3,210	12,840	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個	2,830	2,830	
人感センサー	換気扇連動型	3	個	18,800	56,400	
人感センサー	親器	9	個	18,800	169,200	
人感センサー	子器	7	個	16,000	112,000	
人感センサー	子器 換気扇連動型	8	個	16,700	133,600	
センサー用切替スイッチ	1連	9	個	6,300	56,700	
センサー用切替スイッチ	2連	3	個	10,400	31,200	

電気設備工事 別紙明細

202

複合化改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式		697,080	別紙 00-0079
計					697,080	
ケーブル		1	式		734,560	別紙 00-0080
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	38	m	870	33,060	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	835	m	660	551,100	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	39	m	800	31,200	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	216	m	480	103,680	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	6	m	590	3,540	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 10P ヒット・天井	9	m	1,180	10,620	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 10P 管内	1	m	1,360	1,360	
計					734,560	

電気設備工事 別紙明細

複合化改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式		189,860	別紙 00-0081
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	26	m	3,140	81,640	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m	4,310	4,310	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	10	個	2,380	23,800	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	1	個	2,710	2,710	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	17	個	4,300	73,100	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,300	4,300	
計					189,860	
ボックス類		1	式		84,360	別紙 00-0082
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	37	個	2,280	84,360	
計					84,360	

電気設備工事 別紙明細

複合化改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式		1,265,750	別紙 00-0083
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	526	m	70	36,820	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1,260	m	77	97,020	
ケーブル 撤去	0.9-2C 再使用しない	20	m	98	1,960	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個	1,360	5,440	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	6	個	2,640	15,840	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個	2,190	8,760	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個	3,280	6,560	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	26	個	2,730	70,980	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	155	個	4,080	632,400	
蛍光灯 撤去	FPL36Wx3 埋込 再使用しない	15	個	5,370	80,550	
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	85	個	2,190	186,150	
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9~30W, I40W 再使用しない	8	個	2,190	17,520	
LED照明器具 撤去	埋込 再使用しない	18	個	3,470	62,460	
誘導灯 撤去	再使用しない	10	個	2,090	20,900	

[illegible]

[illegible]

コンセンスト分岐

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

208

複合化改修工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		667,240	別紙 00-0086
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	548	m	800	438,400	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	56	m	920	51,520	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	190	m	600	114,000	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	62	m	720	44,640	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 3C ヒット・天井	15	m	1,080	16,200	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 3C 管内	2	m	1,240	2,480	
計					667,240	
金属線び		1	式		681,540	別紙 00-0087
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	121	m	3,140	379,940	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	40	個	2,380	95,200	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	48	個	4,300	206,400	
計					681,540	

電気設備工事 別紙明細

複合化改修工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		132,500	別紙 00-0088
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	13	個	2,300	29,900	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	45	個	2,280	102,600	
計					132,500	
撤去費		1	式		45,990	別紙 00-0089
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	85	m	70	5,950	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	170	m	77	13,090	
コンセント 撤去	2P15Ax2 再使用しない	7	個	850	5,950	
コンセント 撤去	床付 再使用しない	21	個	1,000	21,000	
計					45,990	

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

214

複合化改修工事		構内情報通信網設備		LAN用配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		413,600	別紙 00-0096
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	376	m	940	353,440	
導入線 (PF管内)		376	m	160	60,160	
計					413,600	
配線器具		1	式		19,200	別紙 00-0097
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	20	個	960	19,200	
計					19,200	
ボックス類		1	式		64,000	別紙 00-0098
合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	20	個	2,280	45,600	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個	2,300	18,400	
計					64,000	

電気設備工事 別紙明細

複合化改修工事		構内交換設備		電話用配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		29,700	別紙 00-0099
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	27	m	940	25,380	
導入線 (PF管内)		27	m	160	4,320	
計					29,700	
金属線び		1	式		25,920	別紙 00-0100
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	4	m	3,140	12,560	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	2	個	2,380	4,760	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個	4,300	8,600	
計					25,920	
ボックス類		1	式		4,600	別紙 00-0101
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,300	4,600	
計					4,600	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

218

複合化改修工事		拡声設備		放送設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		193,070	別紙 00-0104
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	287	m	610	175,070	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	25	m	720	18,000	
計					193,070	
電線管		1	式		35,420	別紙 00-0105
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	23	m	1,540	35,420	
計					35,420	
金属線び		1	式		12,960	別紙 00-0106
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	3,140	6,280	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個	2,380	2,380	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,300	4,300	
計					12,960	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

221

複合化改修工事		ITV設備		防犯カメラ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		26,000	別紙 00-0110
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF 計	2.0mm- 2C ビット・天井	40	m	650	26,000	
					26,000	
配線器具		1	式		8,120	別紙 00-0111
コンセント（露出）	2P15A（F用） 125V	4	個	2,030	8,120	
計					8,120	
ボックス類		1	式		9,200	別紙 00-0112
合成樹脂製 アウトレットボックス（カバー 付） 計	中四角 浅型 D44	4	個	2,300	9,200	
					9,200	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

223

複合化改修工事		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		6,450	別紙 00-0115
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	6	m	670	4,020	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	3	m	810	2,430	
計					6,450	
金属線ぴ		1	式		16,100	別紙 00-0116
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	3,140	9,420	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個	2,380	2,380	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,300	4,300	
計					16,100	
撤去費		1	式		3,360	別紙 00-0117
ケーブル 撤去	5C-FB 天井 再使用しない	24	m	140	3,360	
計					3,360	

電気設備工事 別紙明細

224

複合化改修工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		109,580	別紙 00-0118
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	68	m	500	34,000	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	21	m	600	12,600	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	94	m	670	62,980	
計					109,580	
ボックス類		1	式		18,400	別紙 00-0119
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	8	個	2,300	18,400	
計					18,400	
取外し再取付		1	式		44,520	別紙 00-0120
差動スポット感知器 取外し再取付	再使用する	6	個	7,420	44,520	
計					44,520	

電気設備工事 別紙明細

226

女性用スペース整備工事		電灯設備		口・電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		10,910	別紙 00-0122
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	810	2,430	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m	1,060	8,480	
計					10,910	
ケーブル		1	式		87,560	別紙 00-0123
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	39	m	670	26,130	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m	750	3,750	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	52	m	900	46,800	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	4	m	1,040	4,160	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m	960	6,720	
計					87,560	

電気設備工事 別紙明細

227

女性用スペース整備工事			電灯設備		ロ. 電灯分岐		
名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具			1	式		107,100	別紙 00-0124
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 -	ネーム無 -	2	個	2,350	4,700	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 -	ネーム無 -	4	個	3,440	13,760	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 PL ×1	ネーム無 -	1	個	3,690	3,690	
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N		2	個	15,500	31,000	
照明制御器 (センサ)	子機		4	個	12,600	50,400	
センサ切替スイッチ			1	個	3,550	3,550	
計						107,100	
撤去費			1	式		17,170	別紙 00-0125
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	14 再使用しない		22	m	210	4,620	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない		43	m	63	2,709	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない		129	m	69	8,901	
タンブラスイッチ 撤去	1P 15A ×4 再使用しない	ネーム無	1	個	940	940	
計						17,170	

電気設備工事 別紙明細

228

女性用スペース整備工事		電灯設備		ハ.コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		83,000	別紙 00-0126
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 22mm	5	m	3,260	16,300	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	1	m	1,320	1,320	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m	1,700	5,100	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	5	m	1,710	8,550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	39	m	810	31,590	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	19	m	1,060	20,140	
計					83,000	
金属線ぴ		1	式		27,500	別紙 00-0127
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	3,140	25,120	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個	2,380	2,380	
計					27,500	

電気設備工事 別紙明細

229

女性用スペース整備工事		電灯設備		ハ. コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式		5,000	別紙 00-0128
EM-IE電線	2.0mm × 1本	10	m	500	5,000	
計					5,000	
ケーブル		1	式		214,240	別紙 00-0129
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	9	m	670	6,030	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	37	m	1,040	38,480	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	138	m	900	124,200	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m	960	18,240	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 管内	4	m	680	2,720	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	39	m	630	24,570	
計					214,240	

電気設備工事 別紙明細

230

女性用スペース整備工事		電灯設備		ハ. コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式		302,740	別紙 00-0130
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	18	個	3,130	56,340	
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個	3,430	3,430	
アウトレットボックス	中形 44	63	個	3,790	238,770	
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	1	個	4,200	4,200	
計					302,740	
天井撤去新設		1	式		2,610	別紙 00-0131
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	1	m ²	1,130	1,130	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1	m ²	1,480	1,480	
計					2,610	

電気設備工事 別紙明細

女性用スペース整備工事		電灯設備		二. 照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
器具取外再取付		1	式		103,940	別紙 00-0133
Hf蛍光灯器具 (施工費)	埋込形 FHF 16W ×2	1	個	7,920	7,920	
Hf蛍光灯器具 (施工費)	露出形 FHF 16W ×1	1	個	4,080	4,080	
Hf蛍光灯器具 (施工費)	露出形 FHF 16W ×2	2	個	5,200	10,400	
Hf蛍光灯器具 (施工費)	露出形 FHF 32W ×2	3	個	7,740	23,220	
非常用白熱灯器具 (施工費)	埋込形 JE9~30W, I40W	4	個	7,290	29,160	
Hf蛍光灯器具 取外し	埋込形 FHF 16W ×2 再使用する	1	個	3,090	3,090	
Hf蛍光灯器具 取外し	露出形 FHF 16W ×1 再使用する	1	個	1,590	1,590	
Hf蛍光灯器具 取外し	露出形 FHF 16W ×2 再使用する	2	個	2,030	4,060	
Hf蛍光灯器具 取外し	露出形 FHF 32W ×2 再使用する	3	個	3,020	9,060	
非常用白熱灯器具 取外し	埋込形 JE9~30W, I40W 再使用する	4	個	2,840	11,360	
計					103,940	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

女性用スペース整備工事		動力設備		口 動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		48,570	別紙 00-0137
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	14	m	1,570	21,980	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット・天井	17	m	1,390	23,630	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	1,480	2,960	
計					48,570	
撤去費		1	式		26,794	別紙 00-0138
鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	9	m	630	5,670	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	19	m	490	9,310	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	33	m	98	3,234	
600V絶縁ケーブル 撤去	CV14mm2-3C 再使用しない	33	mm	260	8,580	
計					26,794	

電気設備工事 別紙明細

236

女性用スペース整備工事		情報表示設備		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		7,920	別紙 00-0139
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	6	m	1,320	7,920	
計					7,920	
電線		1	式		3,200	別紙 00-0140
EM-IE電線	1.2mm × 1本	8	m	400	3,200	
計					3,200	
ケーブル		1	式		2,040	別紙 00-0141
EM-FCPEEケーブル	1.2mm 1P 管内	3	m	680	2,040	
計					2,040	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

女性用スペース整備工事		拡声設備		放送		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		79,030	別紙 00-0144
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	2	m	2,270	4,540	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,950	8,850	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m	810	24,300	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	39	m	1,060	41,340	
計					79,030	
ケーブル		1	式		134,790	別紙 00-0145
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	2	m	1,040	2,080	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	9	m	900	8,100	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	15	m	720	10,800	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	30	m	670	20,100	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	11	m	1,960	21,560	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	39	m	1,850	72,150	
計					134,790	

電気設備工事 別紙明細

241

女性用スペース整備工事		拡声設備		放送		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐熱ケーブル 撤去	再使用しない	1	式		6,160	別紙 00-0146/00-001
耐熱ケーブル 撤去	HP1.2-3C 再使用しない	33	m	120	3,960	
耐熱ケーブル 撤去	HP1.2-4C 再使用しない	6	m	130	780	
耐熱ケーブル 撤去	HP1.2-5P 再使用しない	4	m	190	760	
耐熱ケーブル 撤去	HP1.2-10P 再使用しない	3	m	220	660	
計					6,160	
スピーカー 撤去	再使用しない	1	式		4,080	別紙 00-0146/00-002
スピーカー 撤去	壁掛型 再使用しない	2	台	680	1,360	
スピーカー 撤去	天井埋込型 再使用しない	2	台	1,360	2,720	
計					4,080	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

女性用スペース整備工事		誘導支援設備		誘導支援設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		112,470	別紙 00-0148
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 20P 管内	8	m	960	7,680	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 20P ビッド・天井	52	m	820	42,640	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 20P FEP内 (PF・CD)	15	m	890	13,350	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	14	m	580	8,120	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビッド・天井	14	m	480	6,720	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 2P 管内	14	m	720	10,080	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 2P ビッド・天井	15	m	600	9,000	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	8	m	660	5,280	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 20P 管内	2	m	1,740	3,480	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 20P ビッド・天井	4	m	1,530	6,120	
計					112,470	

電気設備工事 別紙明細

245

女性用スペース整備工事		自動火災報知設備		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		196,000	別紙 00-0150
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	5	m	2,950	14,750	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m	810	20,250	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) (基準単価) 計	隠ぺい・埋込配管 28mm	140	m	1,150	161,000	
					196,000	
ケーブル		1	式		302,740	別紙 00-0151
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	9	m	900	8,100	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	2	m	1,040	2,080	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	11	m	1,960	21,560	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	140	m	1,850	259,000	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	25	m	480	12,000	
計					302,740	

電気設備工事 別紙明細

女性用スペース整備工事		自動火災報知設備		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子接続		1	式		46,300	別紙 00-0152
端子接続	20P	1	か所	12,100	12,100	
端子接続	30P	1	か所	14,800	14,800	
端子接続	50P	1	か所	19,400	19,400	
計					46,300	
撤去費		1	式		18,422	別紙 00-0153
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	14	m	210	2,940	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	28 再使用しない	7	m	350	2,450	
耐熱ケーブル 撤去	HP1. 2-10P 再使用しない	15	m	220	3,300	
警報用ケーブル 撤去	AE0. 9-2C 再使用しない	14	m	98	1,372	
スポット形感知器 撤去	差動式 2種 露出 再使用しない	2	台	930	1,860	
スポット形感知器 取外再取付	差動式 2種 露出	1	台	6,500	6,500	
計					18,422	

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式		1,458,000	別紙 00-0154
GHP-1	搬入	1	台	164,000	164,000	
GHP-2	搬入	1	台	158,000	158,000	
GHP-3	搬入	1	台	158,000	158,000	
GHP-4	搬入	1	台	158,000	158,000	
GHP-5	搬入	1	台	155,000	155,000	
GHP-6	搬入	1	台	191,000	191,000	
GHP-7	搬入	1	台	164,000	164,000	
GHP-8	搬入	1	台	155,000	155,000	
GHP-9	搬入	1	台	155,000	155,000	
計					1,458,000	

機械設備工事 別紙明細

248

複合化改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬出費		1	式		1,245,820	別紙 00-0155
R-1	搬出	2	基	247,000	494,000	
CT-1	搬出	2	基	316,000	632,000	
CWP-1	搬出	2	台	9,460	18,920	
EXT-1	搬出	1	台	55,200	55,200	
CHS-1	搬出	1	台	24,500	24,500	
CHR-1	搬出	1	台	21,200	21,200	
計					1,245,820	
機器架台費		1	式		213,136	別紙 00-0156
鉄骨架台	溝形鋼100×50	512.93	kg	110	56,422	
亜鉛溶融メッキ		512.93	kg	82	42,060	
工場製作費		512.93	kg	59	30,262	
現場溶接費		54.8	m	1,540	84,392	
計					213,136	

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式		1,996,480	別紙 00-0159
R-1 ガス焚冷温水発生機	撤去	2	基	289,000	578,000	
CT-1 冷却塔	撤去	2	基	70,500	141,000	
CWP-1 冷却水ポンプ	撤去	2	台	35,500	71,000	
CHP-1 冷温水一次ポンプ	撤去	2	台	21,300	42,600	
CHP-2 冷温水一次ポンプ	撤去	2	台	21,300	42,600	
EXT-1 膨張タンク500L	撤去	1	基	10,900	10,900	
CHS-1 冷温水ヘッダー 300φ×2900L	撤去	1	台	47,800	47,800	
CHR-1 冷温水ヘッダー 300φ×2500L	撤去	1	台	41,300	41,300	
AC-1 外気処理空調器	撤去	1	台	24,200	24,200	
AC-2 外気処理空調器	撤去	1	台	24,200	24,200	
AC-3 外気処理空調器	撤去	1	台	20,100	20,100	
AC-4 空調器	撤去	2	台	28,500	57,000	
AC-5 空調器	撤去	2	台	28,500	57,000	
AC-6 空調器	撤去	2	台	24,200	48,400	

251

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事費		1	式		8,412,800	別紙 00-0160
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	523	m	15,800	8,263,400	
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 100A	18	m	8,300	149,400	
計					8,412,800	
配管支持架台費		1	式		337,060	別紙 00-0161
配管支持金物	L形鋼 L6x50(SUS)	244.61	kg	140	34,245	
工場製作費		244.61	kg	59	14,431	
現場溶接費		51.6	m	1,540	79,464	
タイガーベース	L=450	122	個	1,600	195,200	
防水保護ゴム		140	個	98	13,720	
計					337,060	

機械設備工事 別紙明細

253

253

複合化改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
閉塞費		1	式		8,880	別紙 00-0162
キャップ	25A	1	個	360	360	
キャップ	20A	4	個	290	1,160	
フ ラグ	100A	2	個	2,280	4,560	
フ ラグ	40A	2	個	420	840	
フ ラグ	20A	8	個	200	1,600	
クーラースリーブ		1	個	360	360	
計					8,880	
はつり補修費		1	式		237,000	別紙 00-0163
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	15	か所	15,800	237,000	
計					237,000	

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断・分岐費		1	式		227,720	別紙 00-0164
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	2	か所	6,330	12,660	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	4,850	9,700	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	51	か所	3,860	196,860	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	2	か所	4,250	8,500	
計					227,720	
脱着工事費		1	式		131,040	別紙 00-0165
架台⑤⑥	取外し	18	個	2,080	37,440	
架台⑤⑥	再取付	18	個	5,200	93,600	
計					131,040	
二次側配線工事費		1	式		748,680	別紙 00-0166
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	1,101	m	680	748,680	
計					748,680	

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式		2,214,550	別紙 00-0167
SGP-白 100A	撤去	109	m	4,170	454,530	
SGP-白 80A	撤去	79	m	3,190	252,010	
SGP-白 50A	撤去	20	m	2,160	43,200	
SGP-白 20A	撤去	71	m	1,040	73,840	
冷媒管 9.5φ	撤去	10	m	620	6,200	
冷媒管 15.8φ	撤去	10	m	940	9,400	
温水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	120	m	3,340	400,800	
温水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	79	m	2,600	205,400	
温水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	20	m	2,160	43,200	
温水管 保温撤去	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	71	m	590	41,890	
TMVP 25A ドレン	撤去	36	m	770	27,720	
TMVP 20A ドレン	撤去	15	m	640	9,600	
G 40A 電線管	撤去	71	m	360	25,560	
EM-CEE1.25-2C	撤去	71	m	160	11,360	

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式		2,214,550	別紙 00-0167
プルボックス 500□	撤去	3	個	4,080	12,240	
プルボックス 300□	撤去	1	個	940	940	
GV 50A	撤去	3	個	1,660	4,980	
GV 40A	撤去	10	個	1,350	13,500	
GV 32A	撤去	4	個	1,140	4,560	
GV 25A	撤去	1	個	500	500	
GV 20A	撤去	21	個	440	9,240	
FJ 100A	撤去	10	個	12,100	121,000	
FJ 80A	撤去	12	個	16,300	195,600	
FJ 25A	撤去	1	個	8,000	8,000	
BT 25A	撤去	2	個	940	1,880	
CV 100A	撤去	2	個	4,160	8,320	
CV 80A	撤去	4	個	1,060	4,240	
CV 50A	撤去	2	個	440	880	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井開口補強費		1	式		74,520	別紙 00-0168
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ホート等切込み共	54	か所	1,380	74,520	
計					74,520	
断熱工事費		1	式		34,040	別紙 00-0169
スライダ*外保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい,タ*外シャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	9.2	m	3,700	34,040	
計					34,040	
脱着工事費		1	式		129,800	別紙 00-0170
風量調節ダンパー (VD) 取外し	0.5㎡以下 再使用する	4	個	6,840	27,360	
VF-4 天井扇	取外し	4	台	5,910	23,640	
VF-4 天井扇	再取付	4	台	19,700	78,800	
計					129,800	

機械設備工事 別紙明細

260

複合化改修工事		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式		342,070	別紙 00-0172
VF-2	撤去	2	台	5,910	11,820	
VF-3	撤去	1	台	5,910	5,910	
VF-5	撤去	1	台	5,910	5,910	
チャンバー	撤去	10	m ²	10,400	104,000	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	4	m	1,840	7,360	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	61	m	1,410	86,010	
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	125mm 再使用しない	8	m	1,240	9,920	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	5	m ²	2,650	13,250	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	13	m ²	2,550	33,150	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	16	m ²	2,330	37,280	
モーターダクトンパー (MD)撤去	1.0m ² 以下 再使用しない	2	個	7,960	15,920	
モーターダクトンパー (MD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	1	個	5,310	5,310	
モーターダクトンパー (MD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	1	個	4,460	4,460	
空気清浄機	撤去	1	台	1,770	1,770	

機械設備工事 別紙明細

262

複合化改修工事		自動制御設備		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再設定・再設定後 動作確認工事費		1	式		69,800	別紙 00-0173
再設定・再設定後 動作確認	中央監視装置	1	箇所	69,800	69,800	
計					69,800	
停止処置・離線処 理工事費		1	式		139,600	別紙 00-0174
停止処置・離線処 理	空調用自動制御盤	4	箇所	34,900	139,600	
計					139,600	
閉塞費		1	式		93,000	別紙 00-0175
リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	1回路用	31	個	3,000	93,000	
計					93,000	
はつり補修費		1	式		173,800	別紙 00-0176
機械はつり(パイプ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	11	箇所	15,800	173,800	
計					173,800	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式		305,620	別紙 00-0178
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	11	組	11,000	121,000	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組	11,800	23,600	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	3,120	3,120	
紙巻器	撤去	11	個	1,350	14,850	
水栓類	撤去	19	個	730	13,870	
混合水栓	撤去	1	個	1,140	1,140	
ド raftチャンパー	撤去	1	組	56,100	56,100	
FV	撤去	11	個	3,640	40,040	
キッチン	撤去	1	組	31,900	31,900	
計					305,620	

機械設備工事 別紙明細

265

複合化改修工事		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘方埋戻し工事費		1	式		43,730	別紙 00-0179
山砂		1	m3	11,400	11,400	
根切り(人力)		2	m3	11,700	23,400	
埋戻し	人 力 根切り土	1	m3	8,930	8,930	
計					43,730	
保温工事費		1	式		160,290	別紙 00-0180
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミガラスクロス 40A	7	m	2,420	16,940	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミガラスクロス 32A	1	m	2,310	2,310	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミガラスクロス 25A	22	m	2,100	46,200	
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミガラスクロス 20A	42	m	1,960	82,320	
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A	4	m	3,130	12,520	
計					160,290	

機械設備工事 別紙明細

267

複合化改修工事		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式		322,720	別紙 00-0183
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	11,200	11,200	
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所	9,840	9,840	
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	26	か所	8,430	219,180	
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 75mm	15	か所	5,500	82,500	
計					322,720	
配管切断・分岐費		1	式		199,430	別紙 00-0184
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	34	か所	4,900	166,600	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	4	か所	4,500	18,000	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	2	か所	5,290	10,580	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	1	か所	4,250	4,250	
計					199,430	

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式		63,410	別紙 00-0185
VA 25A 給水 屋外	撤去	3	m	1,150	3,450	
VA 20A 給水 便所	撤去	7	m	1,250	8,750	
VA 20A 給水 一般	撤去	12	m	1,040	12,480	
GV 25A	撤去	2	個	940	1,880	
GV 20A	撤去	4	個	830	3,320	
BT 25A	撤去	1	個	940	940	
SUS製フレ継手20A ×300L	撤去	3	個	5,610	16,830	
給水管 保温撤去	ホ°リスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	3	m	1,880	5,640	
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製か°-1及び2 20A 再使用しない	1	m	680	680	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミグラスクロス 20A 再使用しない	16	m	590	9,440	
計					63,410	

機械設備工事 別紙明細

複合化改修工事		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式		58,710	別紙 00-0190
VP 75A 排水 便所	撤去	4	m	2,370	9,480	
TMVP 75A 排水 便所	撤去	7	m	2,370	16,590	
TMVP 40A 排水 便所	撤去	2	m	1,260	2,520	
TMVP 65A 排水 一般	撤去	3	m	1,690	5,070	
TMVP 50A 排水 一般	撤去	7	m	1,330	9,310	
TMVP 50A 排水 一般通気	撤去	3	m	1,330	3,990	
COA 100A	撤去	2	個	3,330	6,660	
COA 65A	撤去	1	個	2,700	2,700	
COA 50A	撤去	1	個	2,390	2,390	
計					58,710	

機械設備工事 別紙明細

276

女性用スペース整備工事		空調設備		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式		124,470	別紙 00-0195
MAHP-1-0 室外機 撤去	更新用空冷式ヒートポンプマルチパッケージ 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW	1	台	46,200	46,200	
MAHP-1-1 室内機 撤去	天井埋込ダクト形/4方向吹出し 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	2	台	4,810	9,620	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径 液管 厚10mm以上	5	m	620	3,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7外径 液管 厚10mm以上	19	m	770	14,630	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.9外径 ガス管 厚20mm以上	5	m	940	4,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.9外径 ガス管 厚20mm以上	19	m	940	17,860	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管撤去 (VP)	屋内一般 25A	3	m	770	2,310	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管撤去 (VP)	屋内一般 30A	12	m	820	9,840	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管撤去 (VP)	屋内一般 40A	5	m	1,050	5,250	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	15	m	280	4,200	
連絡配線撤去	CVVS1.25□-2C、冷媒共巻	31	m	130	4,030	
連絡配線撤去	CVVS1.25□-2C、管内	15	m	140	2,100	
リモコンスイッチ 撤去		1	個	630	630	
計					124,470	

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

279

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式		742,932	別紙 00-0197
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m -	88.4	m	4,000	353,600	
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m -	88.4	m	2,150	190,060	
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	88.4	m	330	29,172	
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	270	日	630	170,100	
計					742,932	
クロスゲート		1	式		112,000	別紙 00-0198
クロスゲート	W4.0	1	か所	112,000	112,000	
計					112,000	
交通整理員		1	式		2,934,000	別紙 00-0199
交通整理員		180	人	16,300	2,934,000	
計					2,934,000	

