

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

長島ふれあい学習館

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

長島ふれあい学習館		空調設備工事		機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PAC-G-2 室外機	ビル用マルチエアコン（耐塩仕様） 冷房能力67.0kW 分岐管、防振架台、保護網含む	1	台	3,030,000	3,030,000	
PAC-G-201 室内機 (和仁)	天井埋込ダクト形 冷房能力28.0kW プレフィルター、フィルターチャンバー含む	1	台	556,000	556,000	
PAC-G-202 室内機 (プラネタリウム)	天井埋込ダクト形 冷房能力22.4kW プレフィルター、フィルターチャンバー含む	1	台	483,000	483,000	
PAC-G-203 室内機 (控室)	天井セット2方向 冷房能力4.5kW ワイトパネル含む	1	台	173,000	173,000	
PAC-G-204 室内機 (打合・会議室)	天井セット2方向 冷房能力7.1kW ワイトパネル含む	2	台	180,000	360,000	
ワイヤードリモコン		4	台	18,600	74,400	
撤去搬出費		1	式		270,000	
搬入費	ラフテレンスクリーン含む	1	式		110,000	
室外機風向チャンバー 改造費	取外し、再取付手間含む	1	式		221,000	
試験調整費		1	式		153,000	
フロン回収費	証明書込み	1	式		205,000	
計					5,635,400	

機械設備工事 細目別内訳

長島ふれあい学習館		空調設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設配管撤去費		1	式		24,770	別紙 00-0001
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	1	m	2,960	2,960	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	2	m	4,010	8,020	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	1	m	6,530	6,530	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2	m	7,010	14,020	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m	10,500	10,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m	12,600	12,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m	18,700	18,700	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	3	m	3,120	9,360	
冷媒管 保温 取外し	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用する	3	m	5,480	16,440	
配管切断・再接続	室外機1台+室内機5台 ドレン管	1	式		85,900	
計					209,800	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

長島ふれあい学習館		空調設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設配管撤去費		1	式		24,770	別紙 00-0001
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	1	m	890	890	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	2	m	1,200	2,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	1	m	1,960	1,960	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2	m	2,100	4,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m	3,150	3,150	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m	3,780	3,780	
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m	5,600	5,600	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A	3	m	930	2,790	
計					24,770	