

建築工事 科目別内訳

西森忠市営住宅236号室

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

西森忠市営住宅236号室		西森忠市営住宅236号室退去修繕		浴室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 DP塗装 (配管含む)	下地調整 RB種(塗替え面) DP塗装(C-1種)	2.4	m ²	3,020	7,248	✓
壁 DP塗装	下地調整 RB種(塗替え面) DP塗装(C-1種)	13.7	m ²	3,020	41,374	✓
床 クリーニング	薬品洗浄	2.4	m ²	410	984	✓
扉取替	2枚折れドア カバー枠共 樹脂パネル入り 枠内外シーリング(防カビ)	1	か所	62,200	62,200	✓
双口水栓取替	双口水栓取替(洗濯機用双口水栓(70 4-121-13同等品以上)取付後スワン フレキパイプ(795-25-300同等品以 上)に取替)	1	式		15,800	✓
ガス栓取替	I型可とう管ガス栓 プラグ止め共	1	か所	8,530	8,530	✓
排水金具取替	腕トラップ(樹脂性) 排水溝清掃共	1	式		1,820	✓
防水パン廻り シーリング打替	一般部 シリコン系(SR-1) 防かびタイプ 10×10	12.6	m	1,420	17,892	✓
窓ガラス内側 シーリング打替 内倒し・FIX共	シリコン1成分系	3.4	m	1,420	4,828	✓
照明器具取替	LED88920同等品以上	1	か所	18,000	18,000	✓
計					178,676	✓

[illegible]

建築工事 細目別内訳

西森忠市営住宅236号室		西森忠市営住宅236号室退去修繕		就寢室 1		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 SOP塗装	工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	24	m ²	1,570	37,680	
サッシ額縁 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.3	m	490	3,087	
カーテンレール 取付	ダブル	1.7	m	1,180	2,006	
カーテンフック 取付	樹脂製	2	か所	370	740	
クーラースリーブ キャップ取付	屋内用 (KS-107PA-SG同等品以上) 屋外用 (KS-107PB-SG同等品以上)	1	か所	8,350	8,350	
エアコン専用 コンセント取替	2P20A×1 樹脂プレート共	1	か所	3,240	3,240	
押入襖貼替	片面 新鳥の子 引手取替共	1	枚	6,680	6,680	
間仕切襖貼替	片面 新鳥の子	2	枚	5,800	11,600	
計					73,383	

建築工事 細目別内訳

西森忠市営住宅236号室		西森忠市営住宅236号室退去修繕			就寢室 2	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 EP塗装	ビニルクロス用塗装 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	21.3	m ²	1,730	36,849	／
サッシ額縁 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	5.6	m	490	2,744	／
カーテンレール 取付	ダブル	1.5	m	1,180	1,770	／
カーテンフック 取付	樹脂製	2	か所	370	740	／
コンセント取替	2P15A×2 樹脂プレート共 アース付	2	か所	3,470	6,940	／
引掛シーリング取 替		1	か所	1,990	1,990	／
戸襖貼替	両面 新鳥の子	1	枚	11,900	11,900	／
押入襖貼替	片面 新鳥の子	2	枚	5,970	11,940	／
天袋襖貼替	片面 新鳥の子	3	枚	3,610	10,830	／
換気口取替	KS-8803PRN-#同等品以上	1	か所	9,800	9,800	／
計					95,503	／

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible][illegible]

西森忠市営住宅236号室

建築工事 科目別内訳

西森忠市営住宅321号室

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

西森忠市営住宅321号室		西森忠市営住宅321号室退去修繕		洗面脱衣所		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 SOP塗装 (扉、配管含む)	工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	14.1	m ²	1,570	22,137	
床 クッションフロア 貼替	CF 一般床	3.1	m ²	3,880	12,028	
出入口枠・浴室枠 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	10.1	m	490	4,949	
サッシ額縁 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	2	m	490	980	
カーテンレール 取付	シングル	0.8	m	1,180	944	
洗面化粧台取替	FTV2N-504Y/MFK-501S同等品以上 配管工事一式	1	式		97,000	
洗濯機用水栓取替	TW11R同等品以上	1	式		11,500	
換気口取替	KS-8803PRN-#同等品以上	1	か所	9,800	9,800	
洗濯機パン取替	周囲シーリング打替共 洗濯機用排水トラップ437-221同等 品以上取付共	1	式		30,600	
照明器具取替	LEDG87910N-LS同等品以上	1	か所	21,700	21,700	
計					211,638	

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

西森忠市営住宅321号室		西森忠市営住宅321号室退去修繕		台所・食事室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 EP塗装	室内環境配慮型 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	12.9	m ²	1,730	22,317	✓
壁 SOP塗装	工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	23.4	m ²	1,570	36,738	✓
床 クッションフロア 貼付	CF 一般床	11.2	m ²	2,680	30,016	✓
サッシ額縁 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.3	m	490	3,087	✓
カーテンレール 取付	ダブル	1.5	m	1,180	1,770	✓
カーテンフック 取付	樹脂製	1	か所	370	370	✓
木製片引きフラッシュ戸取替	付属金物(戸車・Vレール等)共 両面ポリエステル合板	1	か所	39,900	39,900	
換気口取替	KS-8803PRN-#同等品以上	1	か所	9,800	9,800	✓
流し台取替	GSE-S-180JXT同等品以上	1	式		77,100	✓
ガス台取替	GSE-K-60K(ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付) 同等品以上	1	式		26,900	✓
自在水栓取替	K16NDFR24同等品以上	1	か所	8,130	8,130	
分岐水栓取替	K19NU4同等品以上	1	か所	6,050	6,050	
ガス栓取替	I型可とう管ガス栓 プラグ止め共	1	か所	8,530	8,530	
ガスコック取替	2口ホースエンド	1	か所	9,980	9,980	
水切りカバー取替	ステンレス製 t=0.8程度 木製見切撤去共	1	式		18,600	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

西森忠市営住宅321号室		西森忠市営住宅321号室退去修繕		就寝室 1		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
畳撤去		6	枚	920	5,520	
床下地板貼	ラワン合板1類 t12mm	10.2	m ²	2,780	28,356	✓
床 クッションフロア 貼付	CF 一般床	10.2	m ²	2,680	27,336	✓
壁 SOP塗装	工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	16.5	m ²	1,570	25,905	✓
敷居撤去		1	本	1,050	1,050	
最上段鴨居あて木 処理	L2, 620×W150程度	2.6	m	2,380	6,188	✓
あて木部塗装 SOP塗装	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	2.6	m	490	1,274	✓
間柱部塗装 SOP塗装	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	4.8	m	490	2,352	✓
サッシ額縁 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.3	m	490	3,087	✓
カーテンレール 取付	ダブル	1.7	m	1,180	2,006	✓
カーテンフック 取付	樹脂製	2	か所	370	740	✓
換気口取替	KS-8803PRN-#同等品以上	1	か所	9,800	9,800	
クーラースリーブ キャップ取付	屋内用 (KS-107PA-SG同等品以上) 屋外用 (KS-107PB-SG同等品以上)	2	か所	8,350	16,700	✓
押入中下段しな合 板貼増	t=5.5mm 小口側やすりがけ共	1.7	m ²	3,540	6,018	✓
押入襖貼替	片面 新鳥の子	4	枚	5,970	23,880	✓

[illegible]

建築工事 細目別内訳

西森忠市営住宅321号室		西森忠市営住宅321号室退去修繕		就寢室 2		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 SOP塗装	工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	25.5	m ²	1,570	40,035	
サッシ額縁 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.3	m	490	3,087	
カーテンレール 取付	ダブル	1.5	m	1,180	1,770	
カーテンフック 取付	樹脂製	2	か所	370	740	
クレセント取替	アルミ建具用	1	か所	4,780	4,780	
換気口取替	KS-8803PRN-#同等品以上	1	か所	9,800	9,800	
戸襖貼替	両面 新鳥の子	1	枚	11,900	11,900	
押入襖貼替	片面 新鳥の子	2	枚	5,970	11,940	
天袋襖貼替	片面 新鳥の子	3	枚	3,610	10,830	
計					94,882	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

桑部市営住宅112号室		桑部市営住宅112号室退去修繕		浴室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 DP塗装 (配管含む)	下地調整 RB種(塗替え面) DP塗装(C-1種)	2.4	m ²	3,020	7,248	✓
壁 DP塗装	下地調整 RB種(塗替え面) DP塗装(C-1種)	13.7	m ²	3,020	41,374	
床 クリーニング	薬品洗浄	2.4	m ²	410	984	✓
防水パン廻り シーリング打替	一般部 シリコン系(SR-1) 防かびタイプ 10×10	6.3	m	1,420	8,946	
爆裂部分モルタル 補修	7か所程度	1	式		20,100	
排水金具取替	桮トラップ(樹脂性) 排水溝清掃共	1	式		1,820	
双口水栓取替	双口水栓取替(洗濯機用双口水栓(70 4-121-13同等品以上)取付後スワン フレキパイプ(795-25-300同等品以 上)に取替)	1	式		15,800	
ガス栓取替	I型可とう管ガス栓 プラグ止め共	1	か所	8,530	8,530	
照明器具取替	LED88920同等品以上	1	か所	18,000	18,000	
計					122,802	✓

建築工事 細目別内訳

桑部市営住宅112号室		桑部市営住宅112号室退去修繕		台所・食事室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 SOP塗装	工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	18	m ²	1,570	28,260	
床 クッションフロア 貼替	CF 一般床	5.3	m ²	3,880	20,564	
サッシ額縁 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.3	m	490	3,087	
木製片引きフラッシュ戸取替	付属金物(戸車・Vレール等)共 両面ポリエステル合板	1	か所	39,900	39,900	
流し台取替	GSE-S-180JXT同等品以上	1	式		77,100	
ガス台取替	GSE-K-60K(バックガード付) 同等品以上	1	式		26,900	
自在水栓取替	K16NDFR24同等品以上	1	か所	8,130	8,130	
分岐水栓取替	K19NU4同等品以上	1	か所	6,050	6,050	
ガス栓取替	I型可とう管ガス栓 プラグ止め共	1	か所	8,530	8,530	
ガスコック取替	2口ホースエンド	1	か所	9,980	9,980	
水切りカバー取替	ステンレス製 t=0.8程度 木製見切撤去共	1	式		18,600	
流し台サイドカバー取替	SG-512X160同等品以上	1	式		5,350	
水切り棚取替	NSR-120-1 同等品以上	1	個	11,700	11,700	
吊戸棚取替	GSE-A-120同等品以上	1	式		33,000	
棚下灯取替	LEDB87006N-LS同等品以上	1	か所	20,000	20,000	

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

桑部市営住宅112号室		桑部市営住宅112号室退去修繕		就寝室 2		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 クロス貼替		21.1	m ²	2,450	51,695 ✓	
サッシ額縁 SOP塗装	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6	m	490	2,940 ✓	
カーテンレール 取付	ダブル	1.7	m	1,180	2,006 ✓	
カーテンフック 取付	樹脂製	2	か所	370	740 ✓	
換気口取替	KS-8803PRN-#同等品以上	1	か所	9,800	9,800	
木製片開き フラッシュ戸取替	付属金物(ドアノブ・丁番等)共 両面ポリエステル合板	1	か所	41,900	41,900	
押入襖貼替	片面 新鳥の子	1	枚	5,970	5,970	
天袋襖貼替	片面 新鳥の子	2	枚	3,610	7,220 ✓	
引掛シーリング取 替		1	か所	1,990	1,990	
計					124,261 ✓	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

桑部市営住宅112号室			桑部市営住宅112号室その他			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不要造作材等撤去	手すり、ガス警報器、不要プレート、シール、釘、壁掛けフック、カーテンレール、カーテンフック、網戸、不要コード、不要コンセント等	1	式		12,500	
建具・襖・敷居調整	敷滑り等取替共	1	式		18,700	
給排水設備点検、調整	パッキン類共 ※点検報告書提出のこと(着工前、完成)	1	式		14,400	
電気設備点検、調整	※点検報告書提出のこと(着工前、完成)	1	式		14,500	
ガス設備点検、調整	※点検報告書提出のこと(着工前、完成)	1	式		14,400	
整理清掃後片付け	全室クリーニング、ワックス掛け含む	53.7	m ²	820	44,034	／
洗濯機用水栓取替	TW11R同等品以上	1	式		11,500	
洗濯機用排水トラップ取付	426-023-50同等品以上	1	式		11,400	
倉庫鍵錠取替	(鍵2本付)	1	式		13,000	
計					154,434	／

[illegible]

