

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	13,494,806	
計			13,494,806	
共通費				
共通仮設費	1	式	842,075	
現場管理費	1	式	3,418,800	
一般管理費等	1	式	2,754,319	
計			7,015,194	
工事価格	1	式	20,510,000	
消費税等相当額	1	式	2,051,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	22,561,000	

防水工事

1

式

13, 494, 806

十

13, 494, 806

防水工事

[illegible]

[illegible]

防水改修工事 細目別内訳

7

会館棟		防水工事		防水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 劣化部のみ	25.6	m ²	2,400	61,440	
仮防水(下地調整 共)	ポ リマーセメント系(1kg/m ²) 既設防水層撤去部	25.6	m ²	3,150	80,640	
高压洗浄	10MPa～15MPa	25.6	m ²	200	5,120	
塗膜防水(平場) (①-1)	X-1 通気緩衝工法 ウレタンゴ ム系 平面 歩行用 環境対応型 サラセ-スAV-X-1EZ同等品以上	25.6	m ²	11,000	281,600	
高压洗浄	10MPa～15MPa	9.8	m ²	200	1,960	
塗膜防水(立上) (①-1)	X-2 密着工法 ウレタンゴ ム系 立上 歩行用 環境対応型 サラセ-スX-2立上りEZ同等品以上	9.8	m ²	8,800	86,240	
脱気筒取付	SUS製	1	か所	13,400	13,400	
改修ドレン取付	横引き φ40用	1	か所	19,400	19,400	
改修ドレン取付	縦型 φ100用 ストレーナー共	1	か所	23,900	23,900	
アルミ笠木撤去復旧	シーリング 撤去復旧共 (MS-2) (防水端部・笠木目地)	14.1	m	5,030	70,923	
端部水切・金物撤 去復旧	シーリング 撤去復旧共 (MS-2) (水切・金物端部)	7.6	m	5,740	43,624	
小計	①-1				688,247	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 劣化部のみ	46.5	m ²	2,400	111,600	
仮防水(下地調整 共)	ポ リマーセメント系(1kg/m ²) 既設防水層撤去部	46.5	m ²	3,150	146,475	
高压洗浄	10MPa～15MPa	48.2	m ²	200	9,640	

防水改修工事 細目別内訳

会館棟		防水工事		防水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水（平場） （①-2）	X-1 通気緩衝工法 ウルタコ [®] ム系 平面 歩行用 環境対応型 サラセ-XAV-X-1EZ同等品以上	48.2	m ²	11,000	530,200	
高压洗浄	10MPa～15MPa	9.1	m ²	200	1,820	
塗膜防水（立上） （①-2）	X-2 密着工法 ウルタコ [®] ム系 立上 歩行用 環境対応型 サラセ-MX-2立上りEZ同等品以上	9.1	m ²	8,800	80,080	
脱気筒取付	SUS製	1	か所	13,400	13,400	
改修ドレン取付	横引き φ40用	1	か所	19,400	19,400	
改修ドレン取付	横引き φ100用 ストレーナー共	1	か所	32,000	32,000	
アルミ笠木撤去復旧	シーリング撤去復旧共（MS-2） （防水端部・笠木目地）	21.2	m	5,030	106,636	
EXP. J部笠木撤去 復旧	シーリング撤去復旧共（MS-2） （防水端部・笠木目地・ホール棟取 合部）	9.3	m	5,240	48,732	
小計	①-2				1,099,983	
既存砂利撤去復旧		16.6	m ²	2,400	39,840	
高压洗浄	10MPa～15MPa	21	m ²	200	4,200	
塗膜防水（平場） （①-3）	X-2 密着工法 ウルタコ [®] ム系 平面 歩行用 環境対応型 サラセ-MX-2EZ同等品以上	21	m ²	8,640	181,440	
高压洗浄	10MPa～15MPa	11.1	m ²	200	2,220	
塗膜防水（立上） （①-3）	X-2 密着工法 ウルタコ [®] ム系 立上 歩行用 環境対応型 サラセ-MX-2立上りEZ同等品以上	11.1	m ²	8,800	97,680	
改修ドレン取付	縦型 φ125用 ドレンキャップ共	1	か所	35,500	35,500	

防水改修工事 細目別内訳

9

会館棟		防水工事		防水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端部金物撤去復旧	シーリング撤去復旧共 (MS-2) (金物端部)	55.7	m	2,870	159,859	
小計	①-3				520,739	
高圧洗浄	10MPa～15MPa	154	m ²	200	30,800	
塗膜防水（平場） （①-4）	X-1 通気緩衝工法 ウレタンゴム系 平面 歩行用 環境対応型 サッポ-スAV-X-1EZ同等品以上	153	m ²	11,000	1,683,000	
高圧洗浄	10MPa～15MPa	38.7	m ²	200	7,740	
塗膜防水（立上） （①-4）	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上 歩行用 環境対応型 サッポ-スX-2立上りEZ同等品以上	28.7	m ²	8,800	252,560	
塗膜防水（設備架 台平場） （①-4）	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 歩行用 環境対応型 サッポ-スX-2EZ同等品以上	1	m ²	8,640	8,640	
塗膜防水（設備架 台立上） （①-4）	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上 歩行用 環境対応型 サッポ-スX-2立上りEZ同等品以上	10	m ²	8,800	88,000	
脱気筒取付	SUS製	2	か所	13,400	26,800	
改修ドレン取付	横引き φ40用	2	か所	19,400	38,800	
改修ドレン取付	横引き φ100用 ストレーナー共	2	か所	32,000	64,000	
アルミ笠木撤去復旧	シーリング撤去復旧共 (MS-2) (防水端部・笠木目地)	22.7	m	5,030	114,181	
端部金物撤去復旧	シーリング撤去復旧共 (MS-2) (金物端部)	41	m	2,870	117,670	
小計	①-4				2,432,191	
高圧洗浄	10MPa～15MPa	444	m ²	200	88,800	

防水改修工事 細目別内訳

10

会館棟		防水工事		防水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水（平場） （①-5）	X-1 通気緩衝工法 ウレタン [®] 系 平面 歩行用 環境対応型 サラセ-XAV-X-1EZ同等品	427	m ²	11,000	4,697,000	
高圧洗浄	10MPa～15MPa	110	m ²	200	22,000	
塗膜防水（立上） （①-5）	X-2 密着工法 ウレタン [®] 系 立上 歩行用 環境対応型 サラセ-XX-2立上りEZ同等品以上	65.7	m ²	8,800	578,160	
塗膜防水（設備架 台平場） （①-5）	X-2 密着工法 ウレタン [®] 系 平面 歩行用 環境対応型 サラセ-XX-2EZ同等品以上	16.8	m ²	8,640	145,152	
塗膜防水（設備架 台立上） （①-5）	X-2 密着工法 ウレタン [®] 系 立上 歩行用 環境対応型 サラセ-XX-2立上りEZ同等品以上	44.5	m ²	8,800	391,600	
脱気筒取付	SUS製	5	か所	13,400	67,000	
改修ドレン取付	横引き φ100用 ストレーナー共	7	か所	32,000	224,000	
アルミ笠木撤去復旧	シーリング 撤去復旧共（MS-2） （防水端部・笠木目地）	67.2	m	5,030	338,016	
端部水切・金物撤 去復旧	シーリング 撤去復旧共（MS-2） （水切・金物端部）	58.8	m	5,740	337,512	
端部金物撤去復旧	シーリング 撤去復旧共（MS-2） （金物端部）	5.4	m	2,870	15,498	
小計	①-5				6,904,738	
高圧洗浄	10MPa～15MPa	68.5	m ²	200	13,700	
塗膜防水（平場） （①-6）	X-1 通気緩衝工法 ウレタン [®] 系 平面 歩行用 環境対応型 サラセ-XAV-X-1EZ同等品以上	68.5	m ²	11,000	753,500	
高圧洗浄	10MPa～15MPa	16.7	m ²	200	3,340	
塗膜防水（立上） （①-6）	X-2 密着工法 ウレタン [®] 系 立上 歩行用 環境対応型 サラセ-XX-2立上りEZ同等品以上	16.7	m ²	8,800	146,960	

[illegible]

[illegible]

防水改修工事 別紙明細

会館棟		防水工事			直接仮設	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生シート張り	防災Ⅰ類	1	式		88,566	別紙 00-0001
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	84	m ²	900	75,600	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	84	m ²	50	4,200	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	90	日	89	8,010	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		84	m ²	9	756	
計					88,566	
墜落防止対策	ハﾟﾗﾟｯﾄ支柱、親綱、緊張器	1	式		335,520	別紙 00-0002
ハﾟﾗﾟｯﾄ手摺支柱	基本料金	38	本	300	11,400	
ハﾟﾗﾟｯﾄ手摺支柱	賃料90日	38	本	2,320	88,160	
親綱、緊張器	基本料金 10m	37	本	400	14,800	
親綱、緊張器	賃料90日	37	本	4,180	154,660	
取付費(架払い共)		133	m	330	43,890	
仮設材運搬		133	m	170	22,610	
計					335,520	

[illegible]

