六華苑離れ屋雨樋設置工事

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	1,998,880	
計			1,998,880	
共通費				
共通仮設費	1	式	158,574	
現場管理費	1	式	836,013	
一般管理費等	1	式	506,533	
計			1,501,120	
工事価格	1	式	3,500,000	
消費税等相当額	1	式	350,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	3,850,000	

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	1,998,880	
計			1,998,880	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
雨樋設置工事	1	式	1,998,880	
計			1,998,880	

建築工事　科目別内訳

雨樋設置工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
雨樋設置工事	1	式	1,998,880	
計			1,998,880	

建築工事　中科目別内訳

雨樋設置工事　　雨樋設置工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
雨樋設置工事	1	式	1,651,152	
北東側雨樋設置工事	1	式	347,728	
計			1,998,880	

建築工事　細目別内訳

雨樋設置工事		雨樋設置工事			雨樋設置工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
脚立足場	直列　架け払い運搬共　30日	35.7	m	360	12,852	
軒樋	半丸120　タニタHG-2005同等品以上 止まり　タニタS4402同等品以上	35.7	m	11,400	406,980	
軒樋受け金具	銅製別注加工　垂木ﾋﾟｯﾁ490 タニタ7142同等品以上	75	本	7,660	574,500	
軒樋落し口	タニタ1型S4002C同等品以上	6	か所	19,500	117,000	
北西側合わせ集水器	銅板t=0.4　加工品	1	か所	28,400	28,400	
竪樋	60φ　タニタHG-3018同等品以上	20	m	10,200	204,000	
ｴﾙﾎﾞ	60φ　銅製	16	か所	3,650	58,400	
掴み金物	60φ　銅製　タニタHG-3342同等品以上	12	本	6,350	76,200	
寄せます	60φ　タニタ2形S4113E同等品以上	4	か所	14,700	58,800	
足元　竪樋	90φ　L330 平板（ドーナツ状）を含む	3	か所	18,500	55,500	
足元　竪樋　ｴﾙﾎﾞ付き	ﾀﾆﾀｻｽｸ90φ　L330･ｴﾙﾎﾞ２か所 平板（ドーナツ状）を含む	1	か所	26,000	26,000	
掴み金物	90φ　タニタ7621同等品以上	4	本	8,130	32,520	
計					1,651,152	

建築工事　細目別内訳

雨樋設置工事　　雨樋設置工事　　北東側雨樋設置工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
脚立足場	直列　架け払い運搬共　30日	6.3	m	360	2,268	
軒樋	半丸120　タニタHG-2005同等品以上 止まり　タニタS4402同等品以上	6.3	m	11,400	71,820	
軒樋受け金具	銅製別注加工　垂木ﾋﾟｯﾁ490 タニタ7142同等品以上	13	本	7,660	99,580	
軒樋落し口	タニタ1型S4002C同等品以上	1	か所	19,500	19,500	
落ち葉除けネット	塩ビ製　ロール型	42	m	3,680	154,560	
計					347,728	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い	カラーコーン、コーンバー、ウェイト	1	式		20,280	別紙 00-0001
計					20,280	

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	カラーコーン、コーンバー、ウェイト	1	式		20,280	別紙 00-0001
カラーコーン	赤色 基本料	26	個	60	1,560	
カラーコーン	赤色 供用30日賃料	26	個	120	3,120	
コーンウェイト	基本料	26	個	50	1,300	
コーンウェイト	供用30日賃料	26	個	120	3,120	
コーンバー	基本料	26	本	160	4,160	
コーンバー	供用30日賃料	26	本	270	7,020	
計					20,280	