設計審査

蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）　実施設計書

桑名市

【試算】

積　算　情　報

設計書番号	507-205c000-00559-11(0)	設計者名	205-018
所属名	桑名市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 6月17日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

<計算処理>2026/04/30 19:09:32
<一括更新>2026/04/24 13:05:21

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	81,967円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	81,967円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		26,588,815			
道路土工（蛎塚益生線）		式	1		1,474,786			
掘削工		式	1		1,474,786			
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	360	337.6	121,536			単-1号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	50	2,289	114,450			単-2号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	50	4,098	204,900			単-3号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	260	1,285	334,100			単-4号 週休有
発生土処理		m3	260	1,800	468,000			単-5号 週休有
路床置換	再生クラッシャーラン RC-40 t=500	m3	20	11,590	231,800			単-6号 週休有
地盤改良工（蛎塚益生線）		式	1		2,484,966			
路床安定処理工		式	1		2,484,966			

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	混合深さ0.6mを超え1m以下;固化材100m2あたり使用量7.01t/100m2;固化材の種類	m2	759	3,274	2,484,966			単-7号 週休有
舗装工（蛎塚益生線）		式	1		7,669,493			
車道舗装		式	1		4,230,514			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	759	1,693	1,284,987			単-8号 週休有
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	759	1,762	1,337,358			単-9号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	m2	759	1,398	1,061,082			単-10号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150mm	m2	759	720.8	547,087			単-11号 週休有
歩道舗装		式	1		2,101,117			
表層	透水性アスコン(13);平均幅員2.4m以上;舗装厚40mm	m2	497	1,979	983,563			単-12号 週休有
路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm	m2	497	978.6	486,364			単-13号 週休有
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂,t=50	m2	497	1,270	631,190			単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗入舗装		式	1		1,178,031			
表層	透水性アスコン(13);平均均幅員2.4m以上;舗装厚50mm	m2	269	2,261	608,209			単-15号 週休有
路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm	m2	269	848.3	228,192			単-16号 週休有
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂,t=50	m2	269	1,270	341,630			単-17号 週休有
支道舗装		式	1		159,831			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	45	1,786	80,370			単-18号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	45	1,045	47,025			単-19号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150mm	m2	45	720.8	32,436			単-20号 週休有
排水構造物工（蛎塚益生線）		式	1		3,796,562			
側溝工		式	1		3,089,201			
都市型側溝工1型		m	126	22,450	2,828,700			単-21号 週休有
都市型側溝工2型		m	2	42,350	84,700			単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工1		m	31	5,671	175,801			単-23号 週休有
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		541,500			
都市型側溝集水桝2型		箇所	3	180,500	541,500			単-24号 週休有
管渠工		式	1		165,861			
取付管	VUφ200	m	22.6	7,339	165,861			単-25号 週休有
縁石工（蛎塚益生線）		式	1		1,846,628			
縁石工		式	1		1,846,628			
歩車道境界工1型	標準	m	99	10,140	1,003,860			単-26号 週休有
歩車道境界工2型	乗入れ用	m	67	9,344	626,048			単-27号 週休有
歩車道境界工3型	切下げ用	m	21	10,320	216,720			単-28号 週休有
区画線工（蛎塚益生線）		式	1		216,337			
区画線工		式	1		216,337			

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(外側線)	白実線　幅15cm　未供用区間	m	360	355.2	127,872			単-29号 週休有
溶融式区画線(ゼブラ)	白ゼブラ　幅45cm　未供用区間	m	59	907.3	53,530			単-30号 週休有
溶融式区画線(ゼブラ中央線)	白実線　幅15cm　未供用区間	m	60	355.2	21,312			単-31号 週休有
溶融式区画線(直線左折予告矢印)	矢印･記号･文字 15cm換算　未供用区間	m	16	780.8	12,492			単-32号 週休有
溶融式区画線(誘導線)	白破線　幅15cm　未供用区間	m	3	377.1	1,131			単-33号 週休有
構造物撤去工（蛎塚益生線）		式	1		735,846			
構造物取壊し工		式	1		308,081			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	1,300	222.2	288,860			単-34号 週休有
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	27	711.9	19,221			単-35号 週休有
運搬処理工		式	1		427,765			
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	65	3,061	198,965			単-36号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	65	3,520	228,800			単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工（矢田用水）		式	1		519,450			
道路土工		式	1		327,840			
盛土(埋戻)	土質区分土砂;土質	m3	80	4,098	327,840			単-38号 週休有
作業土工		式	1		191,610			
床掘り	土質土砂	m3	30	2,289	68,670			単-39号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	30	4,098	122,940			単-40号 週休有
排水構造物工（矢田用水）		式	1		2,868,543			
側溝工		式	1		2,452,162			
可変側溝工	400×800～1100	式	1		2,452,162			内-1号 週休有
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		309,600			
プレキャスト集水桝	PU桝300×300D	基	1	100,600	100,600			単-41号 週休有
プレキャスト集水桝	AS桝600×600×1000	基	1	209,000	209,000			単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1		106,781			
排水管渠工	VUφ300	m	2.5	9,899	24,747			単-43号 週休有
排水管渠工	VUφ200	m	6.2	5,767	35,755			単-44号 週休有
排水管渠工	VUφ150	m	2.5	3,459	8,647			単-45号 週休有
排水管渠工	VUφ100	m	13	2,194	28,522			単-46号 週休有
既設管接続	陶管	式	1		9,110			内-2号 週休有
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工（矢田用水）		式	1		638,120			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		638,120			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅1.4m;内高1.2m	箇所	1	569,400	569,400			単-47号 週休有
隔壁工		箇所	1	68,720	68,720			単-48号 週休有
舗装工（矢田用水）		式	1		663,037			
車道舗装工		式	1		128,333			

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm	m2	40	848.3	33,932			単-49号 週休有
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	40	1,894	75,760			単-50号 週休有
路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm	m2	5	848.3	4,241			単-51号 週休有
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5	2,880	14,400			単-52号 週休有
歩道舗装工		式	1		317,334			
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上	m2	121	1,644	198,924			単-53号 週休有
路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm	m2	121	978.6	118,410			単-54号 週休有
張コンクリート工		式	1		101,650			
張コンクリート	18-8-40　t=100	m2	19	3,973	75,487			単-55号 週休有
基礎砕石	RC-40　t=100	m2	19	1,377	26,163			単-56号 週休有
ポストコーン		式	1		115,720			

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポストコーン	φ80　H=800　ベース φ250	本	4	28,930	115,720			単-57号 週休有
構造物撤去工（矢田用水）		式	1		572,402			
構造物取壊し工		式	1		572,402			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=10cm	m	8	711.9	5,695			単-58号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版 厚10cm	m2	14	222.2	3,110			単-59号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版 厚3cm	m2	100	222.2	22,220			単-60号 週休有
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	3,061	12,244			単-61号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	3,520	14,080			単-62号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	15	8,513	127,695			単-63号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	10	17,380	173,800			単-64号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	1,610	24,150			単-65号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	3,520	52,800			単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	1,999	19,990			単-67号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	4,500	45,000			単-68号 週休有
縞鋼板撤去工	40kg以下	枚	7	252.4	1,766			単-69号 週休有
縞鋼板撤去工	40kg超え170kg以下	枚	4	622.3	2,489			単-70号 週休有
ネットフェンス撤去	H=800	m	49	864.3	42,350			単-71号 週休有
ネットフェンス撤去	H=1000	m	14	864.3	12,100			単-72号 週休有
転落防止柵		m	3	703.8	2,111			単-73号 週休有
スクリーン撤去		箇所	1	252.4	252			単-74号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類スクラップ	t	0.823	12,820	10,550			単-75号 週休有
道路土工（区4-3号道路）		式	1		362,795			
掘削工		式	1		362,795			

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	30	337.6	10,128			単-76号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	7	2,289	16,023			単-77号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	3	4,098	12,294			単-78号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	1,285	38,550			単-79号 週休有
発生土処理		m3	30	1,800	54,000			単-80号 週休有
路床置換	再生クラッシャーラン RC-40 t=500	m3	20	11,590	231,800			単-81号 週休有
舗装工（区4-3号道路）		式	1		139,865			
車道舗装		式	1		139,865			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	39	1,693	66,027			単-82号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	39	1,045	40,755			単-83号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm	m2	39	848.3	33,083			単-84号 週休有

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工（区4-3号道路）		式	1		213,185			
側溝工		式	1		31,925			
可変側溝工	300×400～600(材料支給)	式	1		31,925			内-3号 週休有
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		181,260			
プレキャスト集水桝	AS桝300×300×600	基	2	90,630	181,260			単-85号 週休有
仮設工		式	1		2,386,800			
交通管理工		式	1		2,386,800			
交通誘導警備員		人日	136	17,550	2,386,800			単-86号 週休有
直接工事費		式	1		26,588,815			
共通仮設		式	1		3,921,400			
共通仮設費		式	1		348,400			
運搬費		式	1		142,000			

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000			単-87号 週休有
技術管理費		式	1		206,400			
土質等試験費		式	1		206,400			内-4号 週休有
共通仮設費（率計上） 26,608,225×13.43%		式	1		3,573,000			
純工事費		式	1		30,510,215			
現場管理費 30,323,225×35.48%		式	1		10,758,000			
工事原価		式	1		41,268,215			
一般管理費等 40,999,258×（20.36%＋ 0.04%）		式	1		8,363,413			
スクラップ		式	1		-29,628			
工事価格		式	1		49,602,000			
消費税相当額 49,602,000×10%		式	1		4,960,200			
工事費計		式	1		54,562,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	26,588,815	
4	直接工事費	26,588,815	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	862,680	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	62,557	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	62,557	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	81,967	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	26,608,225	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	25,808,102	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.08%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.43%	週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）	3,573,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,573,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	26,588,815	
35	直接工事費	26,588,815	
36	非対象額計（－）	862,680	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	862,680	
42	対象額支給品（＋）	81,967	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	25,808,102	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.91%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.91%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	348,400	
58	運搬費	142,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	206,400	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,921,400	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	30,510,215	
3	単独（追加工事）　直接工事費	26,588,815	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,921,400	
5	非対象額計（－）	268,957	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	206,400	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	62,557	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	81,967	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	30,323,225	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	29,523,102	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	31.62%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.48%	週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）	10,758,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,758,000	

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	41,268,215	
2	純工事費	30,510,215	
3	現場管理費	10,758,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	268,957	
7	管理費区分９	206,400	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	62,557	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	40,999,258	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	40,199,135	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.36%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	40,999,258	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　16,399 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.4%	
25	計上額　単独（追加工事）	8,363,413	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,363,413	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.32m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.74m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	20	7,671	153,420			WB821420 管理費区分 無 単-133号
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.76m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	12	7,700	92,400			WB821420 管理費区分 無 単-134号
自由勾配側溝	同上	m	7	7,700	53,900			WB821420 管理費区分 無 単-134号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.34m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.78m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	6	9,625	57,750			WB821420 管理費区分 無 単-135号
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.32m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.74m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	12	7,671	92,052			WB821420 管理費区分 無 単-133号
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.76m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	3	7,700	23,100			WB821420 管理費区分 無 単-134号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.34m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.78m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	2	9,625	19,250			WB821420 管理費区分 無 単-135号
材料費	可変側溝400*800L=2000	本	7	32,030	224,210			WYB00073 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1500	本	1	28,830	28,830			WYB00050 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1000	本	3	22,400	67,200			WYB00051 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1669	本	1	51,630	51,630			WYB00052 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	可変側溝400*900L=2000	本	6	38,300	229,800			WYB00053 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*1000L=2000	本	3	41,360	124,080			WYB00054 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*1000L=1000	本	1	28,930	28,930			WYB00055 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*1100L=2000	本	3	48,660	145,980			WYB00056 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1058(平均)	本	1	70,100	70,100			WYB00057 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1034(平均)	本	1	56,900	56,900			WYB00058 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	可変側溝400*800L=1757(平均)	本	1	56,900	56,900			WYB00059 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1480(平均)	本	1	56,900	56,900			WYB00060 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1462(平均)	本	1	56,900	56,900			WYB00061 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1701(平均)	本	1	56,900	56,900			WYB00062 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1758(平均)	本	1	56,900	56,900			WYB00063 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*800L=1767(平均)	本	1	56,900	56,900			WYB00064 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	可変側溝400*1000L=1725(平均)	本	1	65,800	65,800			WYB00065 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*1000L=1754(平均)	本	1	65,800	65,800			WYB00066 管理費区分 無
材料費	可変側溝400*1100L=1761(平均)	本	1	77,930	77,930			WYB00067 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	3	22,500	67,500			Z002012001 管理費区分 無 1.06(ロス率)
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	50	3,307	165,350			WB821430 管理費区分 無 単-136号
蓋版	同上	枚	5	29,770	148,850			WB821430 管理費区分 無 単-137号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,452,162			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	既設管接続	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	φ100×75	個	1	3,110	3,110			WYB00068 管理費区分 無
材料費	φ100×100	個	2	1,810	3,620			WYB00069 管理費区分 無
材料費	φ150×150	個	1	2,380	2,380			WYB00070 管理費区分 無
合　計					9,110			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝5.1m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	5	2,417	12,085			WB821420 管理費区分 無 単-177号 300×400
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.76m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	4	970.1	3,880			WB821420 管理費区分 無 単-178号 300×500
自由勾配側溝	同上	m	3	970.1	2,910			WB821420 管理費区分 無 単-178号 300×600
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	0.58	22,500	13,050			Z002012001 管理費区分 無 1.06(ロス率)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	可変側溝工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	2	0.02	0			WB821430 管理費区分 無 単-179号
蓋版	同上	枚	1	0.02	0			WB821430 管理費区分 無 単-180号
合　計					31,925			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800			WYB00041 管理費区分 9
室内ＣＢＲ用試料採取	変状土　70kg採取	箇所	3	16,400	49,200			ZA10A20060 管理費区分 9
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ　2モールド	試料	3	49,800	149,400			ZA10A20100 管理費区分 9
合　計					206,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	337.6
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	337.6	337.6	CB210100 管理費区分 無 単-88号
計					337.6	
単価					337.6	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,289
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,289	2,289	CB210030 管理費区分 無 単-89号
計					2,289	
単価					2,289	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,098
規格	土質区分土砂;土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-90号
計					4,098	
単価					4,098	円／m3

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,285
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,285	1,285	CB210110 管理費区分 無 単-91号
計					1,285	
単価					1,285	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1	1,800	1,800	WYB00046 管理費区分 T
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床置換	単位	m3	数量	1	単価	11,590
規格	再生クラッシャーランRC-40 t=500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m３	1	2,799	2,799	CB210100 管理費区分 無 単-92号
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	948.3	948.3	CB210520 管理費区分 無 単-93号
土材料		m３	1.2	2,000	2,400	CB210550 管理費区分 無 単-94号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	5,437	5,437	CB210110 管理費区分 無 単-95号
計					11,584.3	
単価					11,590	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	3,274
規格	混合深さ0.6mを超え1m以下;固化材100m2あたり使用量7.01t/100m2;固化材の種類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種＝ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ：混合深さ＝0.6mを超え1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝7.01t/100m2：混合回数＝1回：	m２	1	3,274	3,274	CB211410 管理費区分 無 単-96号
計					3,274	
単価					3,274	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,693
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,693	1,693	CB410260 管理費区分 無 単-97号
計					1,693	
単価					1,693	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,762
規格	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,762	1,762	CB410240 管理費区分 無 単-98号
計					1,762	
単価					1,762	円／m2

桑名市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,398
規格	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,398	1,398	CB410040 管理費区分 無 単-99号
計					1,398	
単価					1,398	円／m2

桑名市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	720.8
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	720.8	720.8	CB410030 管理費区分 無 単-100号
計					720.8	
単価					720.8	円／m2

桑名市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	1,979
規格	透水性アスコン(13);平均幅員2.4m以上;舗装厚40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員＝2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝各種（2.00以上2.10t/m3未満）：	m２	1	1,979	1,979	CB410660 管理費区分 無 単-101号
計					1,979	
単価					1,979	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	978.6
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	978.6	978.6	CB410031 管理費区分 無 単-102号
計					978.6	
単価					978.6	円／m2

桑名市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾌｨﾙﾀｰ層	単位	m2	数量	1	単価	1,270
規格	砂,t=50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ＝40㎜以上60㎜未満：	m２	1	1,270	1,270	CB410650 管理費区分 無 単-103号
計					1,270	
単価					1,270	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	2,261
規格	透水性アスコン(13);平均均幅員2.4m以上;舗装厚50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員＝2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.00以上2.10t/m3未満）：	m２	1	2,261	2,261	CB410660 管理費区分 無 単-104号
計					2,261	
単価					2,261	円／m2

桑名市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	848.3
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	848.3	848.3	CB410030 管理費区分 無 単-105号
計					848.3	
単価					848.3	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾌｨﾙﾀｰ層	単位	m2	数量	1	単価	1,270
規格	砂,t=50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ＝40㎜以上60㎜未満：	m２	1	1,270	1,270	CB410650 管理費区分 無 単-103号
計					1,270	
単価					1,270	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,786
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,786	1,786	CB410260 管理費区分 無 単-106号
計					1,786	
単価					1,786	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,045
規格	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,045	1,045	CB410040 管理費区分 無 単-107号
計					1,045	
単価					1,045	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	720.8
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	720.8	720.8	CB410030 管理費区分 無 単-100号
計					720.8	
単価					720.8	円／m2

桑名市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	都市型側溝工1型	単位	m	数量	10	単価	22,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	22,450	224,500	CB222790 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					224,500	
単価					22,450	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	都市型側溝工2型	単位	m	数量	10	単価	42,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	42,140	421,400	CB222790 管理費区分 無 単-109号 Z1
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	5	407	2,035	WB821430 管理費区分 無 単-110号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		65	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					423,500	
単価					42,350	円／m

桑名市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート工1	単位	m	数量	10	単価	5,671
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	38,950	38,950	CB240010 管理費区分 無 単-111号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-112号 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5	1,377	6,885	CB221110 管理費区分 無 単-113号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					56,710	
単価					5,671	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	都市型側溝集水桝2型	単位	箇所	数量	1	単価	180,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kgを超え600kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	7,778	7,778	CB222800 管理費区分 無 単-114号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	145,500	145,500	CB222810 管理費区分 無 単-115号 Z1
都市型側溝集水桝工用蓋		枚	1	22,400	22,400	WYB00048 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.02	39,130	782.6	CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1
コンクリート	同上	m３	0.06	39,130	2,347.8	CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	0.3	5,434	1,630.2	CB240210 管理費区分 無 単-112号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,499.6	
単価					180,500	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管	単位	m	数量	10	単価	7,339
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	3,146	31,460	CB222770 管理費区分 無 単-117号 Z1
砂基礎		m3	2.3	8,079	18,581.7	WYB00003 管理費区分 無 単-118号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	4.1	2,289	9,384.9	CB210030 管理費区分 無 単-119号 Z1
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.4	4,098	5,737.2	CB210410 管理費区分 無 単-120号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	2.5	3,288	8,220	CB210110 管理費区分 無 単-121号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,389.8	
単価					7,339	円／m

桑名市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界工1型	単位	m	数量	10	単価	10,140
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10	7,079	70,790	CB422510 管理費区分 無 単-122号 Z1
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.4	38,950	15,580	CB240010 管理費区分 無 単-111号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.7	5,434	9,237.8	CB240210 管理費区分 無 単-112号 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	4.2	1,377	5,783.4	CB221110 管理費区分 無 単-113号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					101,399.2	
単価					10,140	円／m

桑名市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界工2型	単位	m	数量	10	単価	9,344
規格	乗入れ用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10	6,283	62,830	CB422510 管理費区分 無 単-123号 Z1
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.4	38,950	15,580	CB240010 管理費区分 無 単-111号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.7	5,434	9,237.8	CB240210 管理費区分 無 単-112号 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	4.2	1,377	5,783.4	CB221110 管理費区分 無 単-113号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					93,439.2	
単価					9,344	円／m

桑名市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界工3型	単位	m	数量	10	単価	10,320
規格	切下げ用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10	6,597	65,970	CB422510 管理費区分 無 単-124号 Z1
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.5	38,950	19,475	CB240010 管理費区分 無 単-111号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2.2	5,434	11,954.8	CB240210 管理費区分 無 単-112号 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	4.2	1,377	5,783.4	CB221110 管理費区分 無 単-113号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					103,199.2	
単価					10,320	円／m

桑名市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線(外側線)	単位	m	数量	1	単価	355.2
規格	白実線　幅15cm　未供用区間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	355.2	355.2	WB821210 管理費区分 無 単-125号
計					355.2	
単価					355.2	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線(ゼブラ)	単位	m	数量	1	単価	907.3
規格	白ゼブラ　幅45cm　未供用区間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	907.3	907.3	WB821210 管理費区分 無 単-126号
計					907.3	
単価					907.3	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線(ゼブラ中央線)	単位	m	数量	1	単価	355.2
規格	白実線　幅15cm　未供用区間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	355.2	355.2	WB821210 管理費区分 無 単-125号
計					355.2	
単価					355.2	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線(直線左折予告矢印)	単位	m	数量		単価	
規格	矢印･記号･文字 15cm換算　未供用区間				1		780.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	780.8	780.8	WB821210 管理費区分 無 単-127号
計					780.8	
単価					780.8	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線(誘導線)	単位	m	数量	1	単価	377.1
規格	白破線　幅15cm　未供用区間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	377.1	377.1	WB821210 管理費区分 無 単-128号
計					377.1	
単価					377.1	円／m

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	アスファルト舗装版　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	222.2	222.2	CB430310 管理費区分 無 単-129号
計					222.2	
単価					222.2	円／m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	アスファルト舗装版　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	711.9	711.9	CB430510 管理費区分 無 単-130号
計					711.9	
単価					711.9	円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,061
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,061	3,061	CB227010 管理費区分 無 単-131号
計					3,061	
単価					3,061	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-132号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土(埋戻)	単位	m3	数量	1	単価	4,098
規格	土質区分土砂;土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-90号
計					4,098	
単価					4,098	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,289
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,289	2,289	CB210030 管理費区分 無 単-89号
計					2,289	
単価					2,289	円／m3

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,098
規格	土質区分土砂;土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-90号
計					4,098	
単価					4,098	円／m3

桑名市

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	100,600
規格	PU桝300×300D						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	6,464	6,464	CB222800 管理費区分 無 単-138号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	86,730	86,730	CB222810 管理費区分 無 単-139号 Z1
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	1,004	1,004	WB821430 管理費区分 無 単-140号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	5,556	5,556	CB222810 管理費区分 無 単-141号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.02	39,130	782.6	CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		63	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,599.6	
単価					100,600	円／基

桑名市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	209,000
規格	AS桝600×600×1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	9,604	9,604	CB222800 管理費区分 無 単-142号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	192,500	192,500	CB222810 管理費区分 無 単-143号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.03	39,130	1,173.9	CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1
コンクリート	同上	m３	0.09	39,130	3,521.7	CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	0.4	5,434	2,173.6	CB240210 管理費区分 無 単-112号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					208,999.2	
単価					209,000	円／基

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水管渠工	単位	m	数量	10	単価	9,899
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	8,399	83,990	CB222770 管理費区分 無 単-144号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2	2,289	4,578	CB210030 管理費区分 無 単-119号 Z1
砂基礎		m３	1.29	8,079	10,421.91	WYB00007 管理費区分 無 単-145号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					98,989.91	
単価					9,899	円／m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水管渠工	単位	m	数量	10	単価	5,767
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	4,358	43,580	CB222770 管理費区分 無 単-146号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.6	2,289	3,662.4	CB210030 管理費区分 無 単-119号 Z1
砂基礎		m３	1.29	8,079	10,421.91	WYB00008 管理費区分 無 単-147号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,669.31	
単価					5,767	円／m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水管渠工	単位	m	数量	10	単価	3,459
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	2,515	25,150	CB222770 管理費区分 無 単-148号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.05	2,289	2,403.45	CB210030 管理費区分 無 単-119号 Z1
砂基礎		m３	0.87	8,079	7,028.73	WYB00014 管理費区分 無 単-149号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,589.18	
単価					3,459	円／m

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水管渠工	単位	m	数量	10	単価	2,194
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	1,325	13,250	CB222770 管理費区分 無 単-150号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.9	2,289	2,060.1	CB210030 管理費区分 無 単-119号 Z1
砂基礎		m３	0.82	8,079	6,624.78	WYB00012 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,939.88	
単価					2,194	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	単位	箇所	数量	1	単価	569,400
規格	内幅1.4m;内高1.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝1.0m/個：内空幅・内空高（m）＝1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	37,590	37,590	CB222880 管理費区分 無 単-152号 Z1
ボックスカルバート(材料)	T-14　1400×1200	個	1	531,800	531,800	WYB00031 管理費区分 無 単-153号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					569,400	
単価					569,400	円／箇所

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	隔壁工	単位	箇所	数量	1	単価	68,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.37	39,670	14,677.9	CB240010 管理費区分 無 単-154号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	4.67	10,620	49,595.4	CB240210 管理費区分 無 単-155号 Z1
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.024	184,900	4,437.6	WB810010 管理費区分 無 単-156号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					68,719.9	
単価					68,720	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	848.3
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	848.3	848.3	CB410030 管理費区分 無 単-105号
計					848.3	
単価					848.3	円／m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,894
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,894	1,894	CB410260 管理費区分 無 単-157号
計					1,894	
単価					1,894	円／m2

桑名市

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	848.3
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	848.3	848.3	CB410030 管理費区分 無 単-105号
計					848.3	
単価					848.3	円／m2

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,880
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,880	2,880	CB410260 管理費区分 無 単-158号
計					2,880	
単価					2,880	円／m2

桑名市

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	1,644
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,644	1,644	CB410261 管理費区分 無 単-159号
計					1,644	
単価					1,644	円／m2

桑名市

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	978.6
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	978.6	978.6	CB410031 管理費区分 無 単-102号
計					978.6	
単価					978.6	円／m2

桑名市

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張コンクリート	単位	m2	数量	1	単価	3,973
規格	18-8-40　t=100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1	3,865	3,865	WB240730 管理費区分 無 単-160号
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	107.4	107.4	WB240740 管理費区分 無 単-161号
計					3,972.4	
単価					3,973	円／m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	RC-40　t=100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,377	1,377	CB221110 管理費区分 無 単-162号
計					1,377	
単価					1,377	円／m2

桑名市

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポストコーン	単位	本	数量	1	単価	28,930
規格	φ80　H=800　ベースφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 （車線分離標［ラバーポール］設置）	施工区分＝可変式（穿孔式・1本脚）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	28,930	28,930	WB812400 管理費区分 無 単-163号
計					28,930	
単価					28,930	円／本

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	アスファルト舗装版　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	711.9	711.9	CB430510 管理費区分 無 単-130号
計					711.9	
単価					711.9	円／m

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	222.2	222.2	CB430310 管理費区分 無 単-129号
計					222.2	
単価					222.2	円／m2

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	222.2	222.2	CB430310 管理費区分 無 単-129号
計					222.2	
単価					222.2	円／m2

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,061
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,061	3,061	CB227010 管理費区分 無 単-131号
計					3,061	
単価					3,061	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-132号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-164号
計					8,513	
単価					8,513	円／m3

桑名市

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-165号
計					17,380	
単価					17,380	円／m3

桑名市

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,610
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,610	1,610	CB227010 管理費区分 無 単-166号
計					1,610	
単価					1,610	円／m3

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-167号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,999
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,999	1,999	CB227010 管理費区分 無 単-168号
計					1,999	
単価					1,999	円／m3

桑名市

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	4,500
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	4,500	4,500	WB020051 管理費区分 有 単-169号
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縞鋼板撤去工	単位	枚	数量	1	単価	252.4
規格	40kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	252.4	252.4	WB821430 管理費区分 無 単-170号
計					252.4	
単価					252.4	円／枚

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縞鋼板撤去工	単位	枚	数量	1	単価	622.3
規格	40kg超え170kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	622.3	622.3	WB821430 管理費区分 無 単-171号
計					622.3	
単価					622.3	円／枚

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス撤去	単位	m	数量	1	単価	864.3
規格	H=800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス（本体）撤去	ネットフェンス柵高（m）＝1.0m：基礎状況＝構造物に設置する場合：作業区分＝廃棄：	m	1	864.3	864.3	DB102670 管理費区分 無 単-172号
計					864.3	
単価					864.3	円／m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス撤去	単位	m	数量	1	単価	864.3
規格	H=1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス（本体）撤去	ネットフェンス柵高（m）＝1.0m：基礎状況＝構造物に設置する場合：作業区分＝廃棄：	m	1	864.3	864.3	DB102670 管理費区分 無 単-172号
計					864.3	
単価					864.3	円／m

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落防止柵	単位	m	数量	1	単価	703.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1	703.8	703.8	WB810770 管理費区分 無 単-173号
計					703.8	
単価					703.8	円／m

桑名市

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スクリーン撤去	単位	箇所	数量	1	単価	252.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	252.4	252.4	WB821430 管理費区分 無 単-174号
計					252.4	
単価					252.4	円／箇所

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	12,820
規格	発生材種類スクラップ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝5.0km以下：	t	1	2,856	2,856	CB010410 管理費区分 無 単-175号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1	9,959	9,959	CB010420 管理費区分 無 単-176号
計					12,815	
単価					12,820	円／t

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	337.6
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	337.6	337.6	CB210100 管理費区分 無 単-88号
計					337.6	
単価					337.6	円／m3

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,289
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,289	2,289	CB210030 管理費区分 無 単-89号
計					2,289	
単価					2,289	円／m3

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,098
規格	土質区分土砂;土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-90号
計					4,098	
単価					4,098	円／m3

桑名市

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)				1		1,285

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,285	1,285	CB210110 管理費区分 無 単-91号
計					1,285	
単価					1,285	円／m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1	1,800	1,800	WYB00047 管理費区分 T
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

桑名市

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床置換	単位	m3	数量	1	単価	11,590
規格	再生クラッシャーランRC-40 t=500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m３	1	2,799	2,799	CB210100 管理費区分 無 単-92号
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	948.3	948.3	CB210520 管理費区分 無 単-93号
土材料		m３	1.2	2,000	2,400	CB210550 管理費区分 無 単-94号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	5,437	5,437	CB210110 管理費区分 無 単-95号
計					11,584.3	
単価					11,590	円／m3

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,693
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,693	1,693	CB410260 管理費区分 無 単-97号
計					1,693	
単価					1,693	円／m2

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,045
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,045	1,045	CB410040 管理費区分 無 単-107号
計					1,045	
単価					1,045	円／m2

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	848.3
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	848.3	848.3	CB410030 管理費区分 無 単-105号
計					848.3	
単価					848.3	円／m2

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	90,630
規格	AS桝300×300×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	4,586	4,586	CB222800 管理費区分 無 単-181号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	74,000	74,000	CB222810 管理費区分 無 単-182号 Z1
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	1,004	1,004	WB821430 管理費区分 無 単-183号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	5,556	5,556	WYB00072 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.14	39,130	5,478.2	CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					90,629.2	
単価					90,630	円／基

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-184号
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	142,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝スタビライザ（路床改良用）D1.2mW2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝10km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 無 単-185号
計					142,000	
単価					142,000	円／台

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	337.6
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手（特殊）		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,289
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,098
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	133	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	138	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,098
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,285
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,225.4		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 6.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,799
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手（特殊）		%	71.97	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210520

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	948.3
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				901.19		
労務構成比率		%	76.3			
運転手（特殊）		%	67.85	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.45	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.43			
軽油		%	8.43	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.27			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.65	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	7.62	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	100	1	2,000	Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	5,437
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,984		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 8.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	3,274
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 7.01t/100m2 1回						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,742.8		
労務構成比率		%	15.39			
運転手（特殊）		%	9.02	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.96	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.41	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.34			
固化材	各種	%	58.48	101,850	253,762	Y001601000-002 管理費区分 無
軽油		%	1.86	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.27			
スタビライザ［路床改良用・排ガス型（第２次）］	処理深さ１．２×幅２．０ｍ	%	22.56	237,000	237,000	M000702018 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	%	0.69	6,430	7,080	L001010005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	3,274
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 7.01t/100m2 1回						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	0.54	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種 J03 混合深さ J04 固化材100m2当り使用量（実数）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 7.01 t/100m2					
J05 混合回数	1回					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,693
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.16	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.7	580,000	565,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,693
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,762
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,532.1		
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.43	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	77.19	470,000	555,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.47	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,762
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,398
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手（特殊）		%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M－３０	%	47.84	240,000	825,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,398
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	720.8
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	720.8
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	1,979
規格	2.4m以上 40mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,878.9		
労務構成比率		%	31.67			
普通作業員		%	13	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.9	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.27			
アスファルト混合物	透水性アスファルト混合物（13）	%	55.24	460,000	500,000	ZA10050240 管理費区分 無
軽油		%	1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	1,979
規格	2.4m以上 40mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	12.06			
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．０～４．５m	%	11.17	72,900	72,900	M001003044 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.54	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料	2.4m以上 40 mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	978.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手（特殊）		%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.77	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	978.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB410650

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター層	単位	m2	数量	1	単価	1,270
規格	40㎜以上60㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				990.13		
労務構成比率		%	84.27			
運転手（特殊）		%	24.41	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	23.8	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.05	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.99			
砂	コンクリート用、洗い	%	8.05	1,400	5,900	Z301040010 管理費区分 無
軽油		%	1.91	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB410650

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター層	単位	m2	数量	1	単価	1,270
規格	40㎜以上60㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.74			
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．１１ｍ３	%	3.55	6,030	6,030	M000201101 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.08	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均厚さ	40㎜以上60㎜未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	2,261
規格	2.4m以上 50mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,878.9		
労務構成比率		%	31.67			
普通作業員		%	13	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.9	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.27			
アスファルト混合物	透水性アスファルト混合物（13）	%	55.24	460,000	625,000	ZA10050240 管理費区分 無
軽油		%	1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	2,261
規格	2.4m以上 50mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	12.06			
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．０～４．５m	%	11.17	72,900	72,900	M001003044 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.54	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料	2.4m以上 50 mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	848.3
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	848.3
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	200 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,786
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.7	580,000	565,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,786
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,045
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手（特殊）		%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M－３０	%	47.84	240,000	550,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,045
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	22,450
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				19,032		
労務構成比率		%	21.93			
普通作業員		%	5.33	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.55	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.48	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.32			
都市型側溝1型		%	75.19	14,300	17,600	Y000300001-003 管理費区分 無
軽油		%	0.84	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	22,450
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.75			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	1.3	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 内径又は内空幅（㎜） J03 基礎砕石の有無	据付 200㎜以上300㎜以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	42,140
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				19,032		
労務構成比率		%	21.93			
普通作業員		%	5.33	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.55	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.48	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.32			
都市型側溝2型		%	75.19	14,300	37,200	Y000300001-004 管理費区分 無
軽油		%	0.84	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	42,140
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.75			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	1.3	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 内径又は内空幅（㎜） J03 基礎砕石の有無	据付 200㎜以上300㎜以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-110号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	407
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋		枚	100	0	0	Y000301000-011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					40,700	
単価					407	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,950
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	7,778
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,536.1		
労務構成比率		%	87.29			
運転手（特殊）		%	30.73	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.59	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.34	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.75	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.71			
軽油		%	2.19	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	7,778
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	8.07	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	145,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
都市型側溝集水桝工2型		%	100	1	145,500	Y000302000-005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	39,130
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	59.8	20,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	3,146
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,064.1		
労務構成比率		%	16.42			
普通作業員		%	11.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.89	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.58			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	%	83.58	4,190	2,300	Z005002019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-118号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	8,079
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m３	1.26	3,160	3,981	CB210550 管理費区分 無 単-186号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-90号
計					8,079	
単価					8,079	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,289
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,098
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	133	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	138	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,098
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,288
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	7,079
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m　無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,080.5		
労務構成比率		%	55.9			
特殊作業員		%	21.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	19.42	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.85	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	41.92			
歩車道境界工1型		%	41.24	2,500	3,465	Y000283000-004 管理費区分 無
軽油		%	0.68	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.18			
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	7,079
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,283
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,837.3		
労務構成比率		%	65.21			
普通作業員		%	28.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.79			
歩車道境界工2型		%	34.79	1,680	3,118.5	Y000283000-005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,597
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,837.3		
労務構成比率		%	65.21			
普通作業員		%	28.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.79			
歩車道境界工3型		%	34.79	1,680	3,432	Y000283000-006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

参考資料（1）

単-125号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	355.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	192.137	192,137	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	36	133	4,788	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,700	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					355,200	
単価					355.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-125号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	355.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-126号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	907.3
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	424.187	424,187	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	81	133	10,773	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		22,965	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					907,300	
単価					907.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-126号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	907.3
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-127号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	780.8
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	479.879	575,854	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	109.2	133	14,523	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,733	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					780,800	
単価					780.8	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-127号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	780.8
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-128号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	377.1
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	213.486	213,486	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,719	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					377,100	
単価					377.1	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-128号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	377.1
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	138	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,061
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-132号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	100	3,520	352,000	ZA10650120 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円／m3

参考資料（1）

単-133号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	7,671
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.32m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,729.96	67,299	Q001366001 管理費区分 無 Z1
側溝		個	5	0	0	Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.339	22,500	7,627	Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	2,000	1,776	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					76,710	
単価					7,671	円／ｍ
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.32 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.74 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-134号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	7,700
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.76m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,729.96	67,299	Q001366001 管理費区分 無 Z1
側溝		個	5	0	0	Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.35	22,500	7,875	Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.912	2,000	1,824	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,000	
単価					7,700	円／ｍ
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.33 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.76 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-135号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	9,625
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し　18-8-40（高炉）　0.34m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.78m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	8,627.16	86,271	Q001366002 管理費区分 無 Z1
側溝		個	5	0	0	Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.36	22,500	8,100	Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.936	2,000	1,872	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					96,250	
単価					9,625	円／ｍ
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.34 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.78 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-136号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	3,307
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無 Z1
可変側溝蓋	コンクリート蓋400用（歩道用）L=500	枚	100	2,900	290,000	Y000301000-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					330,700	
単価					3,307	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-137号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	29,770
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無 Z1
可変側溝蓋	グレーチング蓋400用（T-2）L=500	枚	100	29,360	2,936,000	Y000301000-013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		302	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,977,000	
単価					29,770	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	6,464
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,206.8		
労務構成比率		%	84.54			
運転手（特殊）		%	37.29	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.55	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.3			
軽油		%	2.66	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.16			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量		単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				1		6,464

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	9.81	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	86,730
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
PU桝	300*300D（H=1000）グレーチングT-25細目	%	100	1	86,730	Y000302000-006 管理費区分 無

参考資料（1）

単-140号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	1,004
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	1,003.68	100,368	Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋		枚	100	0	0	Y000301000-011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,400	
単価					1,004	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	5,556
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
桝ベース	300*300用	%	100	1	5,556	Y000302000-007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	9,604
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,343.8		
労務構成比率		%	88.46			
運転手（特殊）		%	27.88	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	27.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.27	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.02	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.46			
軽油		%	1.99	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.08			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	9,604
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	7.33	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 600kgを超え800kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	192,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
AS桝	600*600*1000	%	100	1	192,500	Y000302000-008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	8,399
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,064.1		
労務構成比率		%	16.42			
普通作業員		%	11.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.89	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.58			
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－３００	%	83.58	4,190	7,500	ZA10240470 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-145号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎	単位	m３	数量	1	単価	8,079
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-120号 Z1
土材料		m３	1.26	3,160	3,981	CB210550 管理費区分 無 単-187号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,079	
単価					8,079	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	4,358
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,064.1		
労務構成比率		%	16.42			
普通作業員		%	11.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.89	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.58			
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－２００	%	83.58	4,190	3,500	ZA10240450 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-147号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎	単位	m３	数量	1	単価	8,079
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-120号 Z1
土材料		m３	1.26	3,160	3,981	CB210550 管理費区分 無 単-187号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,079	
単価					8,079	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	2,515
規格	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				837.85		
労務構成比率		%	51.18			
普通作業員		%	36.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.82			
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－１５０	%	48.82	405	2,070	ZA10240440 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-149号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎	単位	m３	数量	1	単価	8,079
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-120号 Z1
土材料		m３	1.26	3,160	3,981	CB210550 管理費区分 無 単-187号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,079	
単価					8,079	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	1,325
規格	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				837.85		
労務構成比率		%	51.18			
普通作業員		%	36.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.82			
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－１００	%	48.82	405	892	ZA10240420 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-151号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎	単位	m３	数量	1	単価	8,079
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,098	4,098	CB210410 管理費区分 無 単-120号 Z1
土材料		m３	1.26	3,160	3,981	CB210550 管理費区分 無 単-187号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,079	
単価					8,079	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB222880

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	37,590
規格	据付 1.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				234,390		
労務構成比率		%	12.92			
普通作業員		%	3.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.56	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.51			
ボックスカルバート		%	84.51	198,000	0	Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.3	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB222880

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	37,590
規格	据付 1.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 1.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5					
J04 基礎材種別 J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 J08 費用の内訳	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 標準 全ての費用					

参考資料（1）

単-153号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボックスカルバート(材料)	単位	個	数量	1	単価	531,800
規格	T-14　1400×1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-14 1400*1200斜角76°44′17″	本	1	531,800	531,800	WYB00071 管理費区分 無
計					531,800	
単価					531,800	円／個

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	39,670
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	59.8	20,400	23,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（1）

単-156号　　WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	184,900
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					184,900	
単価					184,900	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,894
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	76.32	580,000	565,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,894
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,880
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	565,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	138	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,880
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,644
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,461.6		
労務構成比率		%	24.46			
普通作業員		%	9.24	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.17	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.19	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.93			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	63.63	384,000	452,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.87	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.39	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,644
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.61			
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.95	15,200	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.38	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-160号　　WB240730

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	3,865
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.2	24,990	79,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	ｍ３	12.1	22,500	272,250	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		3,274	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					386,500	
単価					3,865	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 有り					

参考資料（1）

単-161号　　WB240740

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	107.4
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,740	
単価					107.4	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-163号　　WB812400

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路付属物設置工 （車線分離標［ラバーポール］設置）	単位	本	数量	1	単価	28,930
規格	可変式（穿孔式・1本脚） 手間＋材料費　本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置　可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800㎜	本	1	28,930.44	28,930	Q001344003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,930	
単価					28,930	円／本
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様	可変式（穿孔式・1本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模 J05 夜間作業の補正 J06 時間制約を受ける場合の補正	10本未満 無 無					

参考資料（1）

単-164号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-165号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,610
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-167号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	桑名砂利（株）	m3	100	3,520	352,000	ZA10651820 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,999
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,895.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-169号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	4,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	桑名砂利（株）	m3	100	4,500	450,000	ZA10651810 管理費区分 T
計					450,000	
単価					4,500	円／m3

参考資料（1）

単-170号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	252.4
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し　無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	252.328	25,232	Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					25,240	
単価					252.4	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-171号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	622.3
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種）　40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100	622.282	62,228	Q001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					62,230	
単価					622.3	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-172号　　DB102670

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス（本体）撤去	単位	m	数量		単価	
規格	1.0m 構造物に設置する場合 廃棄				20		864.3

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	31,008	3,720	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.48	24,990	11,995	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		1,571	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					17,286	
単価					864.3	円／m
J01 ネットフェンス柵高（m） J03 基礎状況 J04 作業区分	1.0m 構造物に設置する場合 廃棄					

参考資料（1）

単-173号　　WB810770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無				100		703.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100	703.8	70,380	Q001168004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					70,380	
単価					703.8	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（1）

単-174号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	252.4
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し　無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	252.328	25,232	Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					25,240	
単価					252.4	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	2,856
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,743.6		
労務構成比率		%	83.4			
運転手（特殊）		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB010420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,959
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,566.6		
労務構成比率		%	83.47			
運転手（特殊）		%	41.98	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.08	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.8			
軽油		%	2.8	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.73			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.73	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t					

参考資料（1）

単-177号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自由勾配側溝 300×400	単位	m	数量	10	単価	2,417
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.5m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 5.1m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,729.96	0	Q001366001 支給品 管理費区分 無 Z1
側溝		個	5	0	0	Y000300000-005 支給品 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.53	22,500	11,925	Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	6.12	2,000	12,240	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					24,171	
単価					2,417	円／ｍ
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.5 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 5.1 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-178号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自由勾配側溝 300×500	単位	m	数量	10	単価	970.1
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.76m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,729.96	0	Q001366001 支給品 管理費区分 無 Z1
側溝	(別途計上)	個	5	0	0	Y000300000-003 支給品 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.35	22,500	7,875	Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.912	2,000	1,824	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,701	
単価					970.1	円／ｍ
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.33 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.76 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-179号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	0.02
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	406.98	0	Q001367001 支給品 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	コンクリート蓋 400用(歩道用) L=500	枚	100	0	0	Y000301000-006 支給品 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2	
単価					0.02	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-180号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	0.02
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	406.98	0	Q001367001 支給品 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	グレーチング蓋 400用(T-2) L=500	枚	100	0	0	Y000301000-007 支給品 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2	
単価					0.02	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,586
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,360.1		
労務構成比率		%	80.75			
運転手（特殊）		%	46.45	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	11.06	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.68	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	3.32	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,586
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	12.21	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	74,000
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
AS桝	300*300*600	%	100	1	74,000	Y000302000-009 管理費区分 無

参考資料（1）

単-183号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	1,004
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	1,003.68	100,368	Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋		枚	100	0	0	Y000301000-011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,400	
単価					1,004	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-184号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

参考資料（1）

単-185号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	スタビライザ（路床改良用）D1.2mW2.0m 10km 無　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	スタビライザ（路床改良用）D1.2mW2.0m 10 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-186号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	3,160
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
砂		%	100	1	3,160	Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-187号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	3,160
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
砂		%	100	1	3,160	Y001613000-002 管理費区分 無

登録単価／オプション単価

		工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000283000-004	歩車道境界工1型		個	2,100	令和 8	5	単-122
Y000283000-005	歩車道境界工2型		個	1,890	令和 8	5	単-123
Y000283000-006	歩車道境界工3型		個	2,080	令和 8	5	単-124
Y000300000-005	側溝		個	0	令和 8	5	単-133
Y000300000-005	側溝		個	0	令和 8	5	単-134
Y000300000-005	側溝		個	0	令和 8	5	単-135
Y000300000-005	側溝		個	0	令和 8	5	単-177
Y000300001-003	都市型側溝1型		m	17,600	令和 8	5	単-108
Y000300001-004	都市型側溝2型		m	37,200	令和 8	5	単-109
Y000301000-011	側溝蓋		枚	0	令和 8	5	単-110
Y000301000-011	側溝蓋		枚	0	令和 8	5	単-140
Y000301000-011	側溝蓋		枚	0	令和 8	5	単-183
Y000301000-012	可変側溝蓋	コンクリート蓋400用（歩道用）L=500	枚	2,900	令和 8	5	単-136
Y000301000-013	可変側溝蓋	グレーチング蓋400用（T-2）L=500	枚	29,360	令和 8	5	単-137
Y000302000-005	都市型側溝集水桝工2型		個	145,500	令和 8	5	単-115
Y000302000-006	PU桝	300*300D（H=1000）グレーチングT-25細目	個	86,730	令和 8	5	単-139
Y000302000-007	桝ベース	300*300用	個	5,556	令和 8	5	単-141
Y000302000-008	AS桝	600*600*1000	個	192,500	令和 8	5	単-143
Y000302000-009	AS桝	300*300*600	個	74,000	令和 8	5	単-182
Y000356000-003	ボックスカルバート		個	0	令和 8	5	単-152
Y001601000-002	固化材	各種	t	36,200	令和 8	5	単-96
Y001613000-002	砂		m３	3,160	令和 8	5	単-186
Y001613000-002	砂		m３	3,160	令和 8	5	単-187
WYB00046	処分費		m3	1,800			単-5
WYB00048	都市型側溝集水桝工用蓋		枚	22,400			単-24
WYB00047	処分費		m3	1,800			単-80
WYB00072	プレキャスト集水桝（材料費）		基	5,556			単-85
WYB00071	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-14 1400*1200斜角76°44′17″	本	531,800			単-153
WYB00073	材料費	可変側溝400*800L=2000	本	32,030			内-1
WYB00050	材料費	可変側溝400*800L=1500	本	28,830			内-1
WYB00051	材料費	可変側溝400*800L=1000	本	22,400			内-1
WYB00052	材料費	可変側溝400*800L=1669	本	51,630			内-1

登録単価／オプション単価

		工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00053	材料費	可変側溝400*900L=2000	本	38,300			内-1
WYB00054	材料費	可変側溝400*1000L=2000	本	41,360			内-1
WYB00055	材料費	可変側溝400*1000L=1000	本	28,930			内-1
WYB00056	材料費	可変側溝400*1100L=2000	本	48,660			内-1
WYB00057	材料費	可変側溝400*800L=1058(平均)	本	70,100			内-1
WYB00058	材料費	可変側溝400*800L=1034(平均)	本	56,900			内-1
WYB00059	材料費	可変側溝400*800L=1757(平均)	本	56,900			内-1
WYB00060	材料費	可変側溝400*800L=1480(平均)	本	56,900			内-1
WYB00061	材料費	可変側溝400*800L=1462(平均)	本	56,900			内-1
WYB00062	材料費	可変側溝400*800L=1701(平均)	本	56,900			内-1
WYB00063	材料費	可変側溝400*800L=1758(平均)	本	56,900			内-1
WYB00064	材料費	可変側溝400*800L=1767(平均)	本	56,900			内-1
WYB00065	材料費	可変側溝400*1000L=1725(平均)	本	65,800			内-1
WYB00066	材料費	可変側溝400*1000L=1754(平均)	本	65,800			内-1
WYB00067	材料費	可変側溝400*1100L=1761(平均)	本	77,930			内-1
WYB00068	材料費	φ100×75	個	3,110			内-2
WYB00069	材料費	φ100×100	個	1,810			内-2
WYB00070	材料費	φ150×150	個	2,380			内-2
WYB00041	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	7,800			内-4

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（矢田工区）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考