設計審査

6-29号道路整備工事　実施設計書

桑名市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-205c000-00179-11(0)	設計者名	205-017
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		令和 8年 9月 9日		
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 8月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/08/13 16:04:25
<一括更新>2026/08/03 16:55:10

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	6-29号道路整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	6-29号道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		7,328,530			
道路土工		式	1		638,500			
作業土工		式	1		638,500			
床掘	土砂	m3	100	2,315	231,500			単-1号
埋戻し	土質流用土	m3	140	2,050	287,000			単-2号
購入土		m3	60	2,000	120,000			単-3号
構造物撤去工		式	1		2,436,170			
構造物撤去工		式	1		2,436,170			
コンクリート切断（1）	コンクリートカッター　鉄筋コンクリート,t=23.5～42.5cm	m	32	9,689	310,048			単-4号
コンクリート切断（2）	ウォールソー工法　鉄筋コンクリート,t=23.5cm	m	27	31,310	845,370			単-5号
コンクリート削孔	コアドリル削孔　鉄筋コンクリート、t=44.0cm	箇所	8	17,810	142,480			単-6号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	46	17,870	822,020			単-7号

桑名市

設計内訳書

工事名	6-29号道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理	鉄筋コンクリート殻	m3	46	6,636	305,256			単-8号
塩ビ管撤去	VUφ100	m	15	733.1	10,996			単-9号
構造物撤去復旧工		式	1		121,890			
構造物撤去復旧工		式	1		121,890			
舗装版取壊し	As版,t=5cm	m2	122	219.9	26,827			単-10号
舗装版切断	As版,t=5cm	m	14	732.6	10,256			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去	PU3-B300-H300撤去(発生材再利用)	m	13	2,213	28,769			単-12号
構造物撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（PC4型）撤去（発生材再利用）	枚	24	610.1	14,642			単-13号
構造物撤去	グレーチング蓋撤去（300用）（発生材再利用）	枚	2	247.4	494			単-14号
殻運搬処理	アスファルト殻	m3	6	6,817	40,902			単-15号
排水構造物工		式	1		391,063			
側溝工		式	1		391,063			

設計内訳書

工事名	6-29号道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PU3-B300-H300（1）	U型側溝規格PU3-B300-H300	m	13	4,473	58,149			単-16号
PU4型ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（1）	PC4型側溝蓋復旧分（発生材再利用）	枚	24	984	23,616			単-17号
グレーチング蓋（1）	300用T-25細目復旧分（発生材再利用）	枚	2	399	798			単-18号
PU3-B300-H300(2)	落ち蓋式U型側溝300A　新材	m	16	11,030	176,480			単-19号
PU4型ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（2）	PC4型側溝蓋　新材	枚	30	3,074	92,220			単-20号
グレーチング蓋（2）	300用T-25細目 新材	枚	2	19,900	39,800			単-21号
車道舗装復旧工		式	1		719,120			
車道舗装復旧工		式	1		719,120			
表層工	再生密粒As（13）　t＝5cm	m2	160	2,241	358,560			単-22号
上層路盤工	粒度調整砕石M-30,t=15cm	m2	160	1,402	224,320			単-23号
下層路盤工	再生クラッシャーランRC-40,t=20cm	m2	160	851.5	136,240			単-24号
仮設工		式	1		3,021,787			

桑名市

設計内訳書

工事名	6-29号道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,925,695			
舗装版取壊し	As版,t=5cm	m2	23	219.9	5,057			単-25号
舗装版切断	As版,t=5cm	m	46	732.6	33,699			単-26号
殻運搬処理	アスファルト殻	m3	1	6,817	6,817			単-27号
仮舗装工	表層工再生密粒As（13）　ｔ＝5ｃｍ	m2	22	2,911	64,042			単-28号
床掘（1）		m3	11	2,315	25,465			単-29号
床掘（2）	砂充填部撤去	m3	11	2,315	25,465			単-30号
砂埋戻し		m3	11	4,087	44,957			単-31号
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	作業区分設置､撤去;施工規模100本未満;ﾎﾟﾝﾌﾟ組数1組	日	13	132,300	1,719,900			単-32号
砂充填	削孔箇所φ40　ウェルポイント設置箇所	m3	0.09	3,260	293			単-33号
電力設備工		式	1		390,892			
受電設備	低圧受電設備	箇所	1	358,900	358,900			単-34号

設計内訳書

工事名	6-29号道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配電設備	低圧配電線路	m	6	5,332	31,992			単-35号
交通管理工		式	1		705,200			
交通誘導警備員		人日	41	17,200	705,200			単-36号
直接工事費		式	1		7,328,530			
共通仮設		式	1		1,127,000			
共通仮設費		式	1		26,000			
役務費		式	1		26,000			
電力基本料金		式	1		26,000			内-1号
共通仮設費（率計上） 7,316,745×15.05%		式	1		1,101,000			
純工事費		式	1		8,455,530			
現場管理費 8,443,745×37.14%		式	1		3,136,000			
工事原価		式	1		11,591,530			

設計内訳書

工事名	6-29号道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 11,579,745×（23.22%＋ 0.04%）		式	1		2,692,470			
工事価格		式	1		14,284,000			
消費税相当額 14,284,000×10%		式	1		1,428,400			
工事費計		式	1		15,712,400			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	7,328,530	
4	直接工事費	7,328,530	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	231,640	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	11,785	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	11,785	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7,316,745	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7,096,890	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.54%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.05%	
30	計上額　単独（追加工事）	1,101,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,101,000	

桑名市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,328,530	
35	直接工事費	7,328,530	
36	非対象額計（－）	231,640	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	231,640	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	7,096,890	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.9%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.9%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	26,000	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	26,000	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,127,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	8,455,530	
3	単独（追加工事）　直接工事費	7,328,530	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	1,127,000	
5	非対象額計（－）	11,785	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	11,785	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	8,443,745	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	8,223,890	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	33.76%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.14%	
29	計上額　単独（追加工事）	3,136,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,136,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	11,591,530	
2	純工事費	8,455,530	
3	現場管理費	3,136,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	11,785	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	11,785	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	11,579,745	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	11,359,890	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.22%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	11,579,745	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　4,631 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.26%	
25	計上額　単独（追加工事）	2,692,470	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,692,470	

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	電力基本料金	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	電力基本料金（千円）＝26千円：	式	1	26,000	26,000			WB010240 管理費区分 無 単-70号
合　計					26,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-37号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,050
規格	土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	ｍ３	1	2,050	2,050	CB210410 管理費区分 無 単-38号
計					2,050	
単価					2,050	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	購入土	単位	m3	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m３	1	2,000	2,000	CB210550 管理費区分 無 単-39号
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート切断（1）	単位	m	数量	1	単価	9,689
規格	コンクリートカッター　鉄筋コンクリート,t=23.5～42.5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断(1)	t ＝425	m	1	9,689	9,689	RYX0000002 管理費区分 無 割増率　0%
計					9,689	
単価					9,689	円／m

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート切断（2）	単位	m	数量	1	単価	31,310
規格	ウォールソー工法　鉄筋コンクリート,t=23.5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断(2)　ウォールソー工法	t ＝235	m	1	31,310	31,310	RYX0000004 管理費区分 無 割増率　0%
計					31,310	
単価					31,310	円／m

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔	単位	箇所	数量	1	単価	17,810
規格	コアドリル削孔　鉄筋コンクリート、t=44.0㎝						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	t ＝440mm	箇所	1	17,810	17,810	WYB00024 管理費区分 無 単-40号 見積り
計					17,810	
単価					17,810	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-41号
計					17,870	
単価					17,870	円／m3

桑名市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	6,636
規格	鉄筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,136	2,136	CB227010 管理費区分 無 単-42号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	桑名砂利（株）	m3	1	4,500	4,500	ZA10651810 管理費区分 T
計					6,636	
単価					6,636	円／m3

桑名市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ管撤去	単位	m	数量	1	単価	733.1
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径＝呼び径100㎜：	m	1	733.1	733.1	DGD10960 管理費区分 無 単-43号
計					733.1	
単価					733.1	円／m

桑名市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し	単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	As版,t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-44号
計					219.9	
単価					219.9	円／m2

桑名市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	As版,t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-45号
計					732.6	
単価					732.6	円／m

桑名市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去	単位	m	数量	1	単価	2,213
規格	PU3-B300-H300撤去(発生材再利用)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	1	2,213	2,213	WB821410 管理費区分 無 単-46号
計					2,213	
単価					2,213	円／m

桑名市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物撤去	単位	枚	数量	1	単価	610.1
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（PC4型）撤去（発生材再利用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	610.1	610.1	WB821430 管理費区分 無 単-47号
計					610.1	
単価					610.1	円／枚

桑名市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物撤去	単位	枚	数量	1	単価	247.4
規格	グレーチング蓋撤去（300用）（発生材再利用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	247.4	247.4	WB821430 管理費区分 無 単-48号
計					247.4	
単価					247.4	円／枚

桑名市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	6,817
規格	アスファルト殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	1	3,520	3,520	ZA10650120 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,297	3,297	CB227010 管理費区分 無 単-49号
計					6,817	
単価					6,817	円／m3

桑名市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PU3-B300-H300（1）	単位	m	数量	1	単価	4,473
規格	U型側溝規格PU3-B300-H300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1	4,473	4,473	WB821410 管理費区分 無 単-50号
計					4,473	
単価					4,473	円／m

桑名市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PU4型ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（1）	単位	枚	数量	1	単価	984
規格	PC4型側溝蓋復旧分（発生材再利用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	984	984	WB821430 管理費区分 無 単-51号
計					984	
単価					984	円／枚

桑名市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	グレーチング蓋（1）	単位	枚	数量	1	単価	399
規格	300用T-25細目復旧分（発生材再利用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	399	399	WB821430 管理費区分 無 単-52号
計					399	
単価					399	円／枚

桑名市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PU3-B300-H300(2)	単位	m	数量	10	単価	11,030
規格	落ち蓋式U型側溝300A　新材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	10	11,030	110,300	WB821410 管理費区分 無 単-53号
計					110,300	
単価					11,030	円／m

桑名市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PU4型ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（2）	単位	枚	数量	1	単価	3,074
規格	PC4型側溝蓋　新材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	3,074	3,074	WB821430 管理費区分 無 単-54号
計					3,074	
単価					3,074	円／枚

桑名市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	グレーチング蓋（2）	単位	枚	数量	1	単価	19,900
規格	300用T-25細目 新材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	19,900	19,900	WB821430 管理費区分 無 単-55号
計					19,900	
単価					19,900	円／枚

桑名市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,241
規格	再生密粒As（13）　ｔ＝5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,241	2,241	CB410260 管理費区分 無 単-56号
計					2,241	
単価					2,241	円／m2

桑名市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,402
規格	粒度調整砕石M-30,t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,402	1,402	CB410040 管理費区分 無 単-57号
計					1,402	
単価					1,402	円／m2

桑名市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	851.5
規格	再生クラッシャーランRC-40,t=20cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	851.5	851.5	CB410030 管理費区分 無 単-58号
計					851.5	
単価					851.5	円／m2

桑名市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し	単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	As版,t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-44号
計					219.9	
単価					219.9	円／m2

桑名市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	As版,t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-45号
計					732.6	
単価					732.6	円／m

桑名市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	6,817
規格	アスファルト殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,297	3,297	CB227010 管理費区分 無 単-49号
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	1	3,520	3,520	ZA10650120 管理費区分 T
計					6,817	
単価					6,817	円／m3

桑名市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮舗装工	単位	m2	数量	1	単価	2,911
規格	表層工再生密粒As（13）　ｔ＝5ｃｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ 無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,911	2,911	CB410260 管理費区分 無 単-59号
計					2,911	
単価					2,911	円／m2

桑名市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘（1）	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-37号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘（2）	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	砂充填部撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-37号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,087
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-60号
計					4,087	
単価					4,087	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	単位	日	数量	13	単価	132,300
規格	作業区分設置、撤去;施工規模100本未満;ﾎﾟﾝﾌﾟ組数1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：	本	1	11,570	11,570	WB252410 管理費区分 無 単-61号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1	137,700	137,700	WB252430 管理費区分 無 単-62号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	13	35,320	459,160	WB252440 管理費区分 無 単-63号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝23本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝42m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝23日：	式	1	919,900	919,900	WB252450 管理費区分 無 単-64号
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝有：供用日数（実数入力）＝1日：	式	1	191,400	191,400	WB252460 管理費区分 無 単-65号
計					1,719,730	
単価					132,300	円／日

桑名市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂充填	単位	m3	数量	1	単価	3,260
規格	削孔箇所φ40　ウェルポイント設置箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂充填		式	1	3,260	3,260	WF851100 管理費区分 無 単-66号
計					3,260	
単価					3,260	円／m3

桑名市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	358,900
規格	低圧受電設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	区分＝25KW以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝3カ月未満：設備費＝設備費含む：	箇所	1	358,900	358,900	WB253810 管理費区分 無 単-67号
計					358,900	
単価					358,900	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	配電設備	単位	m	数量	1	単価	5,332
規格	低圧配電線路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧配電線路	電線の種類＝OW 14mm2：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝3カ月未満：設備費＝設備費 含む：	m	1	5,332	5,332	WB253830 管理費区分 無 単-68号
計					5,332	
単価					5,332	円／m

桑名市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-69号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,130.1		
労務構成比率		%	82.43			
普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.83			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	7.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	100	1	2,000	Z002122003 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）

単-40号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔 見積り	単位	箇所	数量	1	単価	17,810
規格	t＝440mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	φ150　t＝44.0	m	0.44	40,480	17,811	RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%
計					17,811	
単価					17,810	円／箇所

参考資料（1）

単-41号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,865	17,865	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,870	
単価					17,870	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,136
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,980.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-43号　　DGD10960

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管撤去工	単位	m	数量	10	単価	733.1
規格	呼び径100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)		日	0.05	44,840	2,242	DGD10955 管理費区分 無 単-71号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		148	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,331	
単価					733.1	円／m
J01 呼び径	呼び径100㎜					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	2,213
規格	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ２０００ １０００ｋｇ以下 制約無	m	10	2,212.38	22,123	Q001365003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,130	
単価					2,213	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正	無し 無し					

参考資料（1）

単-47号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	610.1
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種）　40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100	610.08	61,008	Q001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					61,010	
単価					610.1	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

桑名市

参考資料（1）

単-48号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	247.4
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し　無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	247.38	24,738	Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					24,740	
単価					247.4	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,297
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下）　有り　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,046.5		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-50号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	4,473
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.56m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
側溝		個	5	0	0	Y000300000-016 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,730	
単価					4,473	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56 m3/10m					

桑名市

参考資料（1）

単-51号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	984
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋		枚	100	0	0	Y000301000-020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					98,400	
単価					984	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

桑名市

参考資料（1）

単-52号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	399
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	300用　T-25　細目 ノンスリップ	枚	100	0	0	Y000301000-021 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,900	
単価					399	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-53号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	11,030
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.56m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
側溝	PU300-B300-H300	個	5	13,100	65,500	Y000300000-019 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					110,300	
単価					11,030	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56 m3/10m					

桑名市

参考資料（1）

単-54号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	3,074
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
コンクリート蓋	PC3-B300 ゴム付きノンスリップ	枚	100	2,090	209,000	Y000301000-022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					307,400	
単価					3,074	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-55号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	19,900
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	300用　T-25　細目 ノンスリップ	枚	100	19,500	1,950,000	Y000301000-023 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,990,000	
単価					19,900	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,241
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,001.7		
労務構成比率		%	15.08			
普通作業員		%	5.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.51	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.45	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.24	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	83.37			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	76.07	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.98	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.29	148	146	Z006702002 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,241
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	0.99	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.2	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.18	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,402
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	825,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,402
規格	粒度調整砕石 M-30 150㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	851.5
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,337.9		
労務構成比率		%	18.62			
運転手（特殊）		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.88			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.09	780,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	851.5
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.5			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	200 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,911
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,765.7		
労務構成比率		%	44.3			
特殊作業員		%	21.62	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.5	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.68	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.29			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	55.05	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,911
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.41			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.25	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.14	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）

単-61号　　WB252410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント設置・撤去	単位	本	数量	100	単価	11,570
規格	設置・撤去 100本未満 無 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：：	本	100	6,350	635,000	WB252411 管理費区分 無 単-72号
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本未満：	本	100	5,228	522,800	WB252412 管理費区分 無 単-73号
計					1,157,800	
単価					11,570	円／本
J01 作業区分 J02 施工規模 J03 サンドフィルター使用の有無	設置・撤去 100本未満 無					
J04 電力設備	商用電源（標準）					

桑名市

参考資料（1）

単-62号　　WB252430

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	137,700
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1	87,510	87,510	WB252431 管理費区分 無 単-74号
ウエルポイントポンプ撤去		組	1	50,220	50,220	WB252432 管理費区分 無 単-75号
計					137,730	
単価					137,700	円／組
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-63号　　WB252440

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ運転管理	単位	日	数量	1	単価	35,320
規格	商用電源（標準） 1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.7	28,700	20,090	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	35%	式	1		9,150	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,320	
単価					35,320	円／日
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数（実数入力）	商用電源（標準） 1 組					

桑名市

参考資料（1）

単-64号　　WB252450

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	919,900
規格	1組 23本 42m 無 23日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウェルポイントポンプ	（ウェルポイント）	組	1	737,000	737,000	M008001004 管理費区分 無 Z1
ウェルポイント	同上	本	23	5,850	134,550	M008002001 管理費区分 無 Z1
ヘッダーライン	同上	m	42	1,150	48,300	M008003001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					919,900	
単価					919,900	円／式
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 23 本 42 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 23 日					

参考資料（1）

単-65号　　WB252460

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ジェット装置損料	単位	式	数量	1	単価	191,400
規格	有 1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷設用機材部分（ジェット装置）	（ウェルポイント）	組	1	188,000	188,000	M008004001 管理費区分 無 Z1
標準型スターカッター		個	1	3,320	3,320	M008004008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					191,400	
単価					191,400	円／式
J01 スターカッターの有無 J02 供用日数（実数入力）	有 1 日					

桑名市

参考資料（1）

単-66号　　WF851100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂充填	単位	式	数量	1	単価	3,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂充填		m3	1	3,260	3,260	Y038205000-003 管理費区分 無
計					3,260	
単価					3,260	円／式

参考資料（1）

単-67号　　WB253810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	358,900
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	1	3,530	3,530	V001511005 管理費区分 無 Z1
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし　中　立ピン	個	3	76.6	229	V001514010 管理費区分 無 Z1
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	1.2　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	1	254	254	V001523002 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	1	94.8	94	V001526001 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０mm	個	1	121	121	V001528001 管理費区分 無 Z1
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２mm２	ｋｇ	1.2	550	660	V001127002 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２mm２	個	4	314	1,256	V001527001 管理費区分 無 Z1
硬質ビニル電線管用付属品（ＶＥ用）	エントランスキャップ　ＶＥ４２	個	1	1,490	1,490	V001108003 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	8	22.8	182	V001525001 管理費区分 無 Z1
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０㎜	m	1	1,890	1,890	V001117008 管理費区分 無 Z1
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	4	97	388	V001524002 管理費区分 無 Z1

参考資料（1）

単-67号　　WB253810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	358,900
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	5	132	660	V001524003 管理費区分 無 Z1
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1	594	594	V001522001 管理費区分 無 Z1
硬質ビニル電線管	ＶＥ　４２mm	m	4	521	2,084	V001107006 管理費区分 無 Z1
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６mm	m	2	135	270	V001107002 管理費区分 無 Z1
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００mm	本	2	1,650	3,300	V001502001 管理費区分 無 Z1
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	2	640	1,280	V001503001 管理費区分 無 Z1
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８㎟　３心	m	4	330	1,320	V001003023 管理費区分 無 Z1
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５mm２	m	3	16.5	49	V001001013 管理費区分 無 Z1
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	77.5	77	V001514007 管理費区分 無 Z1
仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００	面	1	2,360	2,360	V001206002 管理費区分 無 Z1
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	1,290	2,580	V001208002 管理費区分 無 Z1

参考資料（1）

単-67号　　WB253810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	358,900
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	1	1,010	1,010	V001208001 管理費区分 無 Z1
低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２２５ＡＦ	個	1	3,300	3,300	V001207009 管理費区分 無 Z1
低圧進相コンデンサ（単相・３相）	２００Ｖ　２００μＦ	個	1	1,510	1,510	V001210007 管理費区分 無 Z1
低圧進相コンデンサ（単相・３相）	２００Ｖ　１５０μＦ	個	2	1,160	2,320	V001210006 管理費区分 無 Z1
電工		人	8	28,500	228,000	R0201 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	4	24,500	98,000	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					358,900	
単価					358,900	円／箇所
J01 区分 J02 作業内容 J03 設置期間	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満					

桑名市

参考資料（1）

単-68号　　WB253830

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	低圧配電線路	単位	m	数量	400	単価	5,332
規格	OW 14mm2 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,530	35,300	V001511005 管理費区分 無 Z1
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	41.1	1,356	V001514008 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	27.3	900	V001532001 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	22.8	1,824	V001525001 管理費区分 無 Z1
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１４mm２	m	1,210	39	47,190	V001010006 管理費区分 無 Z1
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	594	5,940	V001522001 管理費区分 無 Z1
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２mm２	ｋｇ	4.8	550	2,640	V001127002 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２mm２	個	16	314	5,024	V001527001 管理費区分 無 Z1
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	6,210	24,840	V001535001 管理費区分 無 Z1
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	77.5	310	V001514007 管理費区分 無 Z1

桑名市

参考資料（1）

単-68号　　WB253830

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	低圧配電線路	単位	m	数量	400	単価	5,332
規格	OW 14mm2 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	29.24	28,500	833,340	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	47.9	24,500	1,173,550	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		786	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,133,000	
単価					5,332	円／m
J01 電線の種類 J02 作業内容 J03 設置期間	OW 14mm2 設置・撤去 3カ月未満					
J04 設備費	設備費含む					

桑名市

参考資料（1）

単-69号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

参考資料（1）

単-70号　　WB010240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電力基本料金	単位	式	数量	1	単価	26,000
規格	26千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1	26,000	26,000	Y007520000- 管理費区分 無
計					26,000	
単価					26,000	円／式
J01 電力基本料金（千円）	26 千円					

桑名市

参考資料（2）

単-71号　　DGD10955

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次)	単位	日	数量	1	単価	44,840
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	34	146	4,964	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	日	1.5	6,450	9,675	L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,840	
単価					44,840	円／日

参考資料（2）

単-72号　　WB252411

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント設置	単位	本	数量	100	単価	6,350
規格	100本未満 無 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7	30,400	82,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	7.5	28,700	215,250	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	7.5	24,500	183,750	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	32%	式	1		153,920	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					635,000	
単価					6,350	円／本
J01 施工規模 J02 サンドフィルター使用の有無 J03 電力設備	100本未満 無 商用電源（標準）					

桑名市

参考資料（2）

単-73号　　WB252412

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント撤去	単位	本	数量	100	単価	5,228
規格	100本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,400	54,720	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5	28,700	143,500	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	7.6	24,500	186,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		138,380	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					522,800	
単価					5,228	円／本
J01 施工規模	100本未満					

参考資料（2）

単-74号　　WB252431

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ設置	単位	組	数量	1	単価	87,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,700	25,830	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,500	29,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		23,160	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					87,510	
単価					87,510	円／組

参考資料（2）

単-75号　　WB252432

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ撤去	単位	組	数量	1	単価	50,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.6	28,700	17,220	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.8	24,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1		10,360	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,220	
単価					50,220	円／組

登録単価／オプション単価

		工事名	6-29号道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	165	令和 8	8	単-67
V001003023	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８㎟　３心	m	3,300	令和 8	8	単-67
V001010006	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１４ｍｍ２	m	390	令和 8	8	単-68
V001107002	硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	135	令和 8	8	単-67
V001107006	硬質ビニル電線管	ＶＥ　４２ｍｍ	m	521	令和 8	8	単-67
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品（ＶＥ用）	エントランスキャップ　ＶＥ４２	個	1,490	令和 8	8	単-67
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０㎜	m	1,890	令和 8	8	単-67
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	550	令和 8	8	単-67
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	550	令和 8	8	単-68
V001206002	仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００	面	23,600	令和 8	8	単-67
V001208001	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	10,100	令和 8	8	単-67
V001208002	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	12,900	令和 8	8	単-67
V001210006	低圧進相コンデンサ（単相・３相）	２００Ｖ　１５０μＦ	個	11,600	令和 8	8	単-67
V001210007	低圧進相コンデンサ（単相・３相）	２００Ｖ　２００μＦ	個	15,100	令和 8	8	単-67
V001502001	丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００mm	本	1,650	令和 8	8	単-67
V001503001	接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	640	令和 8	8	単-67
V001511005	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７m末口１９ｃｍ　４．２KN	本	35,300	令和 8	8	単-67
V001511005	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７m末口１９ｃｍ　４．２KN	本	35,300	令和 8	8	単-68
V001514007	がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	775	令和 8	8	単-67
V001514007	がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	775	令和 8	8	単-68
V001514008	がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	411	令和 8	8	単-68
V001514010	がいし（配電線用）	低圧ピンがいし　中　立ピン	個	766	令和 8	8	単-67
V001522001	コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	5,940	令和 8	8	単-67
V001522001	コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	5,940	令和 8	8	単-68
V001523002	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	1.2　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	2,540	令和 8	8	単-67
V001524002	装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	97	令和 8	8	単-67
V001524003	装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	132	令和 8	8	単-67
V001525001	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	228	令和 8	8	単-67
V001525001	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	228	令和 8	8	単-68
V001526001	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	948	令和 8	8	単-67
V001527001	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	314	令和 8	8	単-67
V001527001	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	314	令和 8	8	単-68

登録単価／オプション単価

		工事名	6-29号道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001528001	配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm	個	1,210	令和 8	8	単-67
V001532001	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	273	令和 8	8	単-68
V001535001	ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	6,210	令和 8	8	単-68
Y000300000-016	側溝		個	0	令和 8	8	単-50
Y000300000-019	側溝	PU300-B300-H300	個	13,100	令和 8	8	単-53
Y000301000-020	側溝蓋		枚	0	令和 8	8	単-51
Y000301000-021	グレーチング蓋	300用　T-25　細目 ノンスリップ	枚	0	令和 8	8	単-52
Y000301000-022	コンクリート蓋	PC3-B300　ゴム付きノンスリップ	枚	2,090	令和 8	8	単-54
Y000301000-023	グレーチング蓋	300用　T-25　細目 ノンスリップ	枚	19,500	令和 8	8	単-55
Y038205000-003	砂充填		m3	3,260	令和 8	8	単-66

登録単価／オプション単価

		工事名	6-29号道路整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
RYX0000001	コンクリート削孔	φ150　t＝44.0	m	40,480	令和 8	8	単-40取込
RYX0000002	コンクリート切断(1)	t＝425	m	9,689	令和 8	8	単-4取込
RYX0000004	コンクリート切断(2)　ウォールソー工法	t＝235	m	31,310	令和 8	8	単-5取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	6-29号道路整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考