設計審査

蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）　実施設計書

桑名市

【実施】

積 算 情 報

設計書番号		507-205c000-00560-11(0)	設計者名	205-015
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		28,243,807			
道路土工		式	1		6,480,386			
土工		式	1		6,480,386			
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	530	384.1	203,573			単-1号
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	10	390.2	3,902			単-2号
床掘り	土質土砂	m3	90	306	27,540			単-3号
埋戻し	土質	m3	80	3,330	266,400			単-4号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	520	3,096	1,609,920			単-5号
残土処分費		m3	520	3,500	1,820,000			単-6号
安定処理	混合深さ0.6mを超え1m以下;固化材100m2あたり使用量7.01t/100m2;固化材の種類	m2	641	3,271	2,096,711			単-7号
路床置換	再生クラッシャーランRC-40 t=700	m3	60	7,539	452,340			単-8号

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		6,598,699			
車道舗装		式	1		4,009,455			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	641	2,018	1,293,538			単-9号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	641	2,111	1,353,151			単-10号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150㎜	m2	641	1,402	898,682			単-11号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150㎜	m2	641	724	464,084			単-12号
歩道舗装		式	1		1,561,794			
表層	透水性アスコン(13);平均幅員2.4m以上;舗装厚40㎜	m2	344	2,319	797,736			単-13号
路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100㎜	m2	344	967.1	332,682			単-14号
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂,t=50	m2	344	1,254	431,376			単-15号
乗入舗装		式	1		318,447			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	82	2,136	175,152			単-16号

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜	m2	82	1,049	86,018			単-17号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140㎜	m2	82	698.5	57,277			単-18号
支道舗装		式	1		105,543			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	27	2,136	57,672			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜	m2	27	1,049	28,323			単-20号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150㎜	m2	27	724	19,548			単-21号
仮舗装		式	1		603,460			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	211	2,136	450,696			単-22号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150㎜	m2	211	724	152,764			単-23号
排水構造物工		式	1		5,017,404			
側溝工		式	1		1,416,840			
PU2-300×300		m	88	15,200	1,337,600			単-24号

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PU3-300×300		m	4	19,810	79,240			単-25号
街渠側溝工		式	1		2,222,100			
都市型側溝工1型		m	112	19,300	2,161,600			単-26号
都市型側溝工2型		m	2	30,250	60,500			単-27号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,183,670			
集水桝B		箇所	1	128,700	128,700			単-28号
集水桝B(歩)		箇所	2	89,390	178,780			単-29号
集水桝C(歩)		箇所	1	89,180	89,180			単-30号
都市型側溝集水桝工1型		箇所	1	99,810	99,810			単-31号
都市型側溝集水桝工2型		箇所	4	171,800	687,200			単-32号
管渠工		式	1		194,794			
取付管	VUφ200	m	26	7,329	190,554			単-33号

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ継手　45°エルボ	φ200用	箇所	2	2,120	4,240			単-34号
縁石工		式	1		1,165,344			
縁石工		式	1		1,165,344			
歩車道境界工1型	標準	m	82	10,020	821,640			単-35号
歩車道境界工2型	乗入れ用	m	21	8,974	188,454			単-36号
歩車道境界工3型	切下げ用	m	15	10,350	155,250			単-37号
構造物撤去工		式	1		1,094,958			
構造物取壊し工		式	1		691,404			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	590	219.9	129,741			単-38号
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	12	732.6	8,791			単-39号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	28	17,870	500,360			単-40号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	6	8,752	52,512			単-41号

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		403,554			
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30	2,690	80,700			単-42号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	28	2,136	59,808			単-43号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	1,721	10,326			単-44号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30	3,520	105,600			単-45号
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	28	4,500	126,000			単-46号
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	3,520	21,120			単-47号
特4-1　道路土工		式	1		589,351			
掘削工		式	1		66,550			
掘削 特4-1	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	50	1,331	66,550			単-48号
作業土工		式	1		193,001			
床掘り 特4-1	土質土砂	m3	30	2,315	69,450			単-49号

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し 特4-1	土質区分土砂;土質	m3	30	4,087	122,610			単-50号
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1	941.2	941			単-51号
残土処理工		式	1		329,800			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	3,096	154,800			単-52号
建設発生土処分費		m3	50	3,500	175,000			単-53号
特4-1　舗装工		式	1		361,511			
透水性舗装工		式	1		361,511			
表層(歩道部)	材料種類透水性アスコン;平均幅員2.4m以上;舗装厚40mm	m2	79	2,355	186,045			単-54号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm	m2	79	967.1	76,400			単-55号
ﾌｨﾙﾀｰ層	材料種類砂;仕上り厚50mm	m2	79	1,254	99,066			単-56号
特4-1　排水構造物工		式	1		2,426,780			
側溝工		式	1		2,426,780			

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 特4-1	U型側溝規格PU2-300A	m	34	15,200	516,800			単-57号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 特4-1	U型側溝規格PU3-300D	m	28	23,650	662,200			単-58号
横断暗渠 特4-1	B300*H300*L1000	m	4	77,450	309,800			単-59号
暗渠排水管 特4-1	作業区分据付;管種別直管;管径400mm	m	12	17,700	212,400			単-60号
現場打ち集水桝(18) 特4-1	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	133,600	133,600			単-61号
現場打ち集水桝(19) 特4-1	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	250,400	250,400			単-62号
現場打ち集水桝(20) 特4-1	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	145,900	145,900			単-63号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（3） 特4-1		箇所	2	97,840	195,680			単-64号
特4-1　構造物撤去工		式	1		1,078,264			
構造物取壊し工		式	1		1,078,264			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 特4-1	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	44	17,870	786,280			単-65号

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 特4-1	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	44	2,136	93,984			単-66号
殻処分 特4-1	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	44	4,500	198,000			単-67号
管きょ工(開削)＜管径HP500㎜＞		式	1		1,797,110			
管路土工		式	1		383,560			
管路掘削		m3	31	2,228	69,068			単-68号
管路埋戻		m3	18	6,112	110,016			単-69号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	31	3,096	95,976			単-70号
残土処分費		m3	31	3,500	108,500			単-71号
管布設工		式	1		199,200			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管材料	Φ500	本	5	26,800	134,000			単-72号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	規格HP;管径500;支給の有無無	m	10	6,520	65,200			単-73号
管基礎工		式	1		31,850			

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石基礎	規格RC-40;形状360	m3	5	6,370	31,850			単-74号
管路土留工		式	1		128,700			
ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深	m	10	12,870	128,700			単-75号
地下水位低下工		式	1		1,053,800			
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	作業区分設置、撤去;施工規模100本未満;ﾎﾟﾝﾌﾟ組数1組	日	2	526,900	1,053,800			単-76号
仮設工		式	1		1,634,000			
交通管理工		式	1		1,634,000			
交通誘導警備員		式	1		1,634,000			内-1号
直接工事費		式	1		28,243,807			
共通仮設		式	1		3,704,800			
共通仮設費		式	1		175,800			
運搬費		式	1		142,000			

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000			単-77号
役務費		式	1		26,000			
電力基本料金		式	1		26,000			内-2号
技術管理費		式	1		7,800			
土質等試験費		式	1		7,800			内-3号
共通仮設費（率計上） 26,536,901×13.3%		式	1		3,529,000			
純工事費		式	1		31,948,607			
現場管理費 30,233,901×34.79%		式	1		10,518,000			
工事原価		式	1		42,466,607			
一般管理費等 40,751,901×（20.37%＋ 0.04%）		式	1		8,317,393			
工事価格		式	1		50,784,000			
消費税相当額 50,784,000×10%		式	1		5,078,400			

桑名市

設計内訳書

工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		55,862,400			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	28,243,807	
4	直接工事費	28,243,807	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	2,554,220	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	1,706,906	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	1,706,906	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	26,536,901	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	25,689,587	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.08%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.3%	
30	計上額　単独（追加工事）	3,529,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,529,000	

桑名市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	28,243,807	
35	直接工事費	28,243,807	
36	非対象額計（－）	2,554,220	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	2,554,220	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	25,689,587	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.32%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.32%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	175,800	
58	運搬費	142,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	26,000	
63	技術管理費	7,800	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,704,800	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	31,948,607	
3	単独（追加工事）　直接工事費	28,243,807	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,704,800	
5	非対象額計（－）	1,714,706	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	7,800	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	1,706,906	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	30,233,901	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	29,386,587	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	31.63%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.79%	
29	計上額　単独（追加工事）	10,518,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,518,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	42,466,607	
2	純工事費	31,948,607	
3	現場管理費	10,518,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	1,714,706	
7	管理費区分９	7,800	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	1,706,906	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	40,751,901	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	39,904,587	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.37%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	40,751,901	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　16,300 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.41%	
25	計上額　単独（追加工事）	8,317,393	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,317,393	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	95	17,200	1,634,000			WB010212 管理費区分 無 単-177号
合　計					1,634,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	電力基本料金	単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	電力基本料金（千円）＝26千円：	式	1	26,000	26,000			WB010240 管理費区分 無 単-179号
合　計					26,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800			WYB00006 管理費区分 9
合　計					7,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	384.1
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-78号
計					384.1	
単価					384.1	円／m3

桑名市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	390.2
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1	390.2	390.2	CB210520 管理費区分 無 単-79号
計					390.2	
単価					390.2	円／m3

桑名市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	306
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1	306	306	CB210030 管理費区分 無 単-80号
計					306	
単価					306	円／m3

桑名市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,330
規格	土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	1	3,330	3,330	CB210410 管理費区分 無 単-81号
計					3,330	
単価					3,330	円／m3

桑名市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,096
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,096	3,096	CB210110 管理費区分 無 単-82号
計					3,096	
単価					3,096	円／m3

桑名市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土処分費	単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m３	1	3,500	3,500	CB210560 管理費区分 T 単-83号
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

桑名市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	3,271
規格	混合深さ0.6mを超え1m以下;固化材100m2あたり使用量7.01t/100m2;固化材の種類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種＝ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ：混合深さ＝0.6mを超え1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝7.01t/100m2：混合回数＝1回：固化材区分＝各種：	ｍ２	1	3,271	3,271	CB211410 管理費区分 無 単-84号
計					3,271	
単価					3,271	円／m2

桑名市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床置換	単位	m3	数量	1	単価	7,539
規格	再生クラッシャーランRC-40 t=700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,331	1,331	CB210100 管理費区分 無 単-85号
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1	390.2	390.2	CB210520 管理費区分 無 単-86号
土材料		ｍ３	1.2	2,000	2,400	CB210550 管理費区分 無 単-87号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,417	3,417	CB210110 管理費区分 無 単-88号
計					7,538.2	
単価					7,539	円／m3

桑名市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,018
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,018	2,018	CB410260 管理費区分 無 単-89号
計					2,018	
単価					2,018	円／m2

桑名市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,111
規格	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,111	2,111	CB410240 管理費区分 無 単-90号
計					2,111	
単価					2,111	円／m2

桑名市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,402
規格	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,402	1,402	CB410040 管理費区分 無 単-91号
計					1,402	
単価					1,402	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	724
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	724	724	CB410030 管理費区分 無 単-92号
計					724	
単価					724	円／m2

桑名市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	2,319
規格	透水性アスコン(13);平均幅員2.4m以上;舗装厚40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員＝2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝各種（2.00以上2.10t/m3未満）：	m２	1	2,319	2,319	CB410660 管理費区分 無 単-93号
計					2,319	
単価					2,319	円／m2

桑名市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	967.1
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	967.1	967.1	CB410031 管理費区分 無 単-94号
計					967.1	
単価					967.1	円／m2

桑名市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌｨﾙﾀｰ層	単位	m2	数量	1	単価	1,254
規格	砂,t=50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ＝40㎜以上60㎜未満：	ｍ２	1	1,254	1,254	CB410650 管理費区分 無 単-95号
計					1,254	
単価					1,254	円／m2

桑名市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,136
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,136	2,136	CB410260 管理費区分 無 単-96号
計					2,136	
単価					2,136	円／m2

桑名市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,049
規格	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,049	1,049	CB410040 管理費区分 無 単-97号
計					1,049	
単価					1,049	円／m2

桑名市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	698.5
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	698.5	698.5	CB410030 管理費区分 無 単-98号
計					698.5	
単価					698.5	円／m2

桑名市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,136
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,136	2,136	CB410260 管理費区分 無 単-96号
計					2,136	
単価					2,136	円／m2

桑名市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	1,049
規格	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	1,049	1,049	CB410040 管理費区分 無 単-97号
計					1,049	
単価					1,049	円／m2

桑名市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	724
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	724	724	CB410030 管理費区分 無 単-92号
計					724	
単価					724	円／m2

桑名市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,136
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,136	2,136	CB410260 管理費区分 無 単-96号
計					2,136	
単価					2,136	円／m2

桑名市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	724
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	724	724	CB410030 管理費区分 無 単-92号
計					724	
単価					724	円／m2

桑名市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PU2-300×300	単位	m	数量	10	単価	15,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	10	9,323	93,230	WB821410 管理費区分 無 単-99号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	19	2,489	47,291	WB821430 管理費区分 無 単-100号
蓋版	同上	枚	1	11,440	11,440	WB821430 管理費区分 無 単-101号
計					151,961	
単価					15,200	円／m

桑名市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	PU3-300×300	単位	m	数量	10	単価	19,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	10	11,130	111,300	WB821410 管理費区分 無 単-102号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	19	3,864	73,416	WB821430 管理費区分 無 単-103号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	13,300	13,300	WB821430 管理費区分 無 単-104号
計					198,016	
単価					19,810	円／m

桑名市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	都市型側溝工1型	単位	m	数量	10	単価	19,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：側溝規格＝各種：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	19,070	190,700	CB222790 管理費区分 無 単-105号 Z1
基面整正		m２	4.5	490	2,205	CB210080 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		95	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					193,000	
単価					19,300	円／m

桑名市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	都市型側溝工2型	単位	m	数量	10	単価	30,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：側溝規格＝各種：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	19,070	190,700	CB222790 管理費区分 無 単-107号 Z1
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	5	21,900	109,500	WB821430 管理費区分 無 単-108号 Z1
基面整正		m２	4.5	490	2,205	CB210080 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		95	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					302,500	
単価					30,250	円／m

桑名市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水桝B	単位	箇所	数量	1	単価	128,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.28m3を超え0.30m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1	53,160	53,160	CB222950 管理費区分 無 単-109号 Z1
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	74,620	74,620	WB821430 管理費区分 無 単-110号 Z1
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.002	211,100	422.2	WB240750 管理費区分 無 単-111号
基面整正		m２	0.8	490	392	CB210080 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					128,622.2	
単価					128,700	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水桝B(歩)	単位	箇所	数量	1	単価	89,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.28m3を超え0.30m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1	53,160	53,160	CB222950 管理費区分 無 単-109号 Z1
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	35,400	35,400	WB821430 管理費区分 無 単-112号 Z1
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.002	211,100	422.2	WB240750 管理費区分 無 単-111号
基面整正		ｍ２	0.8	490	392	CB210080 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					89,382.2	
単価					89,390	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水桝C(歩)	単位	箇所	数量	1	単価	89,180
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.28m3を超え0.30m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1	53,160	53,160	CB222950 管理費区分 無 単-109号 Z1
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	35,400	35,400	WB821430 管理費区分 無 単-112号 Z1
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.001	211,100	211.1	WB240750 管理費区分 無 単-111号
基面整正		m２	0.8	490	392	CB210080 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					89,171.1	
単価					89,180	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	都市型側溝集水桝工1型	単位	箇所	数量	1	単価	99,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1	6,377	6,377	CB222800 管理費区分 無 単-113号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	67,700	67,700	CB222810 管理費区分 無 単-114号 Z1
グレーチング蓋	都市型　300桝用　グレーチング　固定　細目	枚	1	21,500	21,500	WYB00001 管理費区分 無 単-115号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.02	32,710	654.2	CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1
コンクリート	同上	ｍ３	0.05	32,710	1,635.5	CB240010 管理費区分 無 単-116号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	0.3	5,327	1,598.1	CB240210 管理費区分 無 単-117号 Z1
基面整正		ｍ２	0.7	490	343	CB210080 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

桑名市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	都市型側溝集水桝工1型	単位	箇所	数量	1	単価	99,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					99,809.8	
単価					99,810	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	都市型側溝集水桝工2型	単位	箇所	数量	1	単価	171,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kgを超え600kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	7,665	7,665	CB222800 管理費区分 無 単-118号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	137,500	137,500	CB222810 管理費区分 無 単-119号 Z1
グレーチング蓋	都市型　300桝用　グレーチング　固定　細目	枚	1	21,500	21,500	WYB00004 管理費区分 無 単-120号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.02	38,930	778.6	CB240010 管理費区分 無 単-121号 Z1
コンクリート	同上	m３	0.06	38,930	2,335.8	CB240010 管理費区分 無 単-121号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	0.3	5,327	1,598.1	CB240210 管理費区分 無 単-117号 Z1
基面整正		m２	0.7	490	343	CB210080 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		79	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

桑名市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	都市型側溝集水桝工2型	単位	箇所	数量	1	単価	171,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					171,799.5	
単価					171,800	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管	単位	m	数量	10	単価	7,329
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	3,433	34,330	CB222770 管理費区分 無 単-122号 Z1
砂基礎		m3	2.3	6,607	15,196.1	WYB00003 管理費区分 無 単-123号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	4.1	2,315	9,491.5	CB210030 管理費区分 無 単-124号 Z1
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.4	4,087	5,721.8	CB210410 管理費区分 無 単-125号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	2.5	3,417	8,542.5	CB210110 管理費区分 無 単-126号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,289.9	
単価					7,329	円／m

桑名市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ継手　45°エルボ	単位	箇所	数量	1	単価	2,120
規格	φ200用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ継手　45°エルボ	VUφ200用	個	1	2,120	2,120	WYB00005 管理費区分 無 単-127号
計					2,120	
単価					2,120	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界工1型	単位	m	数量	10	単価	10,020
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10	6,993	69,930	CB422510 管理費区分 無 単-128号 Z1
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.4	38,660	15,464	CB240010 管理費区分 無 単-129号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.7	5,327	9,055.9	CB240210 管理費区分 無 単-117号 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	4.2	1,364	5,728.8	CB221110 管理費区分 無 単-130号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,199.7	
単価					10,020	円／m

桑名市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界工2型	単位	m	数量	10	単価	8,974
規格	乗入れ用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10	6,187	61,870	CB422510 管理費区分 無 単-131号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.4	32,710	13,084	CB240010 管理費区分 無 単-132号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.7	5,327	9,055.9	CB240210 管理費区分 無 単-133号 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	4.2	1,364	5,728.8	CB221110 管理費区分 無 単-134号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					89,739.7	
単価					8,974	円／m

桑名市

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界工3型	単位	m	数量	10	単価	10,350
規格	切下げ用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10	6,666	66,660	CB422510 管理費区分 無 単-135号 Z1
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.5	38,660	19,330	CB240010 管理費区分 無 単-129号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2.2	5,327	11,719.4	CB240210 管理費区分 無 単-117号 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	4.2	1,364	5,728.8	CB221110 管理費区分 無 単-130号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					103,499.2	
単価					10,350	円／m

桑名市

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	アスファルト舗装版　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	219.9	219.9	CB430310 管理費区分 無 単-136号
計					219.9	
単価					219.9	円／m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	アスファルト舗装版　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-137号
計					732.6	
単価					732.6	円／m

桑名市

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-138号
計					17,870	
単価					17,870	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	8,752	8,752	WB824010 管理費区分 無 単-139号
計					8,752	
単価					8,752	円／m3

桑名市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,690
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,690	2,690	CB227010 管理費区分 無 単-140号
計					2,690	
単価					2,690	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,136
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,136	2,136	CB227010 管理費区分 無 単-141号
計					2,136	
単価					2,136	円／m3

桑名市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,721
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,721	1,721	CB227010 管理費区分 無 単-142号
計					1,721	
単価					1,721	円／m3

桑名市

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-143号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

桑名市

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	4,500
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	4,500	4,500	WB020051 管理費区分 有 単-144号
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

桑名市

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-145号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

桑名市

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削 特4-1	単位	m3	数量	1	単価	1,331
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,331	1,331	CB210100 管理費区分 無 単-146号
計					1,331	
単価					1,331	円／m3

桑名市

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り 特4-1	単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-147号
計					2,315	
単価					2,315	円／m3

桑名市

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し 特4-1	単位	m3	数量	1	単価	4,087
規格	土質区分土砂;土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-182号
計					4,087	
単価					4,087	円／m3

桑名市

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	941.2
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	941.2	941.2	CB210520 管理費区分 無 単-148号
計					941.2	
単価					941.2	円／m3

桑名市

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,096
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,096	3,096	CB210110 管理費区分 無 単-82号
計					3,096	
単価					3,096	円／m3

桑名市

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設発生土処分費	単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処分費		m3	1	3,500	3,500	WYB00038 管理費区分 T
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

桑名市

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	2,355
規格	材料種類透水性アスコン;平均幅員2.4m以上;舗装厚40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員＝2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝40mm：材料＝開粒度ｱｽｺﾝ（13）：	m２	1	2,355	2,355	CB410660 管理費区分 無 単-149号
計					2,355	
単価					2,355	円／m2

桑名市

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	967.1
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 の内訳＝全ての費用：	m２	1	967.1	967.1	CB410031 管理費区分 無 単-94号
計					967.1	
単価					967.1	円／m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌｨﾙﾀｰ層	単位	m2	数量	1	単価	1,254
規格	材料種類砂;仕上り厚50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ＝40㎜以上60㎜未満：	ｍ２	1	1,254	1,254	CB410650 管理費区分 無 単-95号
計					1,254	
単価					1,254	円／m2

桑名市

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 特4-1	単位	m	数量	10	単価	15,200
規格	U型側溝規格PU2-300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	10	9,323	93,230	WB821410 管理費区分 無 単-150号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	19	2,489	47,291	WB821430 管理費区分 無 単-151号
蓋版	同上	枚	1	11,440	11,440	WB821430 管理費区分 無 単-152号
計					151,961	
単価					15,200	円／m

桑名市

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 特4-1	単位	m	数量	10	単価	23,650
規格	U型側溝規格PU3-300D						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.54m3/10m：	m	10	16,660	166,600	WB821410 管理費区分 無 単-153号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	19	3,074	58,406	WB821430 管理費区分 無 単-154号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	11,440	11,440	WB821430 管理費区分 無 単-152号
計					236,446	
単価					23,650	円／m

桑名市

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	横断暗渠 特4-1	単位	m	数量	1	単価	77,450
規格	B300*H300*L1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：側溝規格＝各種：内径又は内空幅（㎜）＝300㎜を超え400㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	34,080	34,080	CB222790 管理費区分 無 単-155号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-133号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	32,710	32,710	CB240010 管理費区分 無 単-156号
計					77,444	
単価					77,450	円／m

桑名市

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管 特4-1	単位	m	数量	10	単価	17,700
規格	作業区分据付;管種別直管;管径400㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	11,720	117,200	CB222770 管理費区分 無 単-157号 Z1
砂基礎		m3	3	8,194	24,582	WYB00039 管理費区分 無 単-158号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	4	2,315	9,260	CB210030 管理費区分 無 単-147号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3	4,087	12,261	CB210410 管理費区分 無 単-182号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有）＝9.0㎞以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	4	3,417	13,668	CB210110 管理費区分 無 単-88号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					176,971	
単価					17,700	円／m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝(18) 特4-1	単位	箇所	数量	10	単価	133,600
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.30m3を超え0.32m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	10	55,840	558,400	CB222950 管理費区分 無 単-159号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10	77,290	772,900	WB821430 管理費区分 無 単-160号
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.02	211,100	4,222	WB240750 管理費区分 無 単-111号
計					1,335,522	
単価					133,600	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝(19) 特4-1	単位	箇所	数量	10	単価	250,400
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.55m3を超え0.58m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	10	85,790	857,900	CB222950 管理費区分 無 単-161号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10	164,300	1,643,000	WB821430 管理費区分 無 単-162号
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.014	211,100	2,955.4	WB240750 管理費区分 無 単-111号
計					2,503,855.4	
単価					250,400	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝(20) 特4-1	単位	箇所	数量	10	単価	145,900
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.40m3を超え0.43m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	10	68,170	681,700	CB222950 管理費区分 無 単-163号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10	77,290	772,900	WB821430 管理費区分 無 単-160号
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.02	211,100	4,222	WB240750 管理費区分 無 単-111号
計					1,458,822	
単価					145,900	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（3） 特4-1	単位	箇所	数量	10	単価	97,840
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	7,665	76,650	CB222800 管理費区分 無 単-164号
プレキャスト集水桝	B300-L300-H900	基	10	80,600	806,000	WYB00040 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.343	32,710	11,219.53	CB240010 管理費区分 無 単-132号
桝ベース	B620-L620-H100	個	10	8,450	84,500	WYB00041 管理費区分 無
計					978,369.53	
単価					97,840	円／箇所

桑名市

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 特4-1	単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-138号
計					17,870	
単価					17,870	円／m3

桑名市

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬 特4-1	単位	m3	数量	1	単価	2,136
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,136	2,136	CB227010 管理費区分 無 単-141号
計					2,136	
単価					2,136	円／m3

桑名市

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分 特4-1	単位	m3	数量	1	単価	4,500
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	4,500	4,500	WB020051 管理費区分 有 単-144号
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

桑名市

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,228
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)0.45m3：	m3	1	2,228	2,228	DGD10030 管理費区分 無 単-165号
計					2,228	
単価					2,228	円／m3

桑名市

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	6,112
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(2次)0.45m3：タンパ締 固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1	3,912	3,912	DGD10130 管理費区分 無 単-166号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.1	2,000	2,200	Z002122003 管理費区分 無
計					6,112	
単価					6,112	円／m3

桑名市

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,096
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,096	3,096	CB210110 管理費区分 無 単-82号
計					3,096	
単価					3,096	円／m3

桑名市

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土処分費	単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m３	1	3,500	3,500	CB210560 管理費区分 T 単-83号
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

桑名市

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管材料	単位	本	数量	1	単価	26,800
規格	Φ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管	Φ500　B型1種	本	1	26,800	26,800	WYB00042 管理費区分 無
計					26,800	
単価					26,800	円／本

桑名市

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	1	単価	6,520
規格	規格HP;管径500;支給の有無無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工	呼び径(mm)＝呼び径500mm：	m	1	6,520	6,520	DGD10200 管理費区分 無 単-167号
計					6,520	
単価					6,520	円／m

桑名市

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石基礎	単位	m3	数量	1	単価	6,370
規格	規格RC-40;形状360						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1	4,170	4,170	DGD60060 管理費区分 無 単-168号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.1	2,000	2,200	Z002122003 管理費区分 無
計					6,370	
単価					6,370	円／m3

桑名市

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｱﾙﾐ矢板土留	単位	m	数量	10	単価	12,870
規格	掘削深						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(1次)0.45m3：	m	10	3,493	34,930	DGD10360 管理費区分 無 単-169号
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)0.45m3：	m	10	1,374	13,740	DGD10370 管理費区分 無 単-170号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	10	2,918	29,180	DGD10400 管理費区分 無 単-171号
ｱﾙﾐ矢板賃料		式	1	50,834	50,834	WYB00043 管理費区分 無
計					128,684	
単価					12,870	円／m

桑名市

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	単位	日	数量	2	単価	526,900
規格	作業区分設置、撤去;施工規模100本未満;ﾎﾟﾝﾌﾟ組数1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝有：電力設備＝商用電源（標準）：	本	5	12,920	64,600	WB252410 管理費区分 無 単-172号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1	137,700	137,700	WB252430 管理費区分 無 単-173号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	1	35,320	35,320	WB252440 管理費区分 無 単-174号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝5本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝10m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝2日：	式	1	630,000	630,000	WB252450 管理費区分 無 単-175号
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝0.2日：	式	1	186,000	186,000	WB252460 管理費区分 無 単-176号
計					1,053,620	
単価					526,900	円／日

桑名市

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	142,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m：片道運搬距離（実数入力）＝10km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 無 単-178号
計					142,000	
単価					142,000	円／台

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	384.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				374.37		
労務構成比率		%	35.43			
運転手（特殊）		%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.94			
軽油		%	19.94	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.63			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	390.2
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				394.89		
労務構成比率		%	65.56			
運転手（特殊）		%	45.21	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.35	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	17.77			
軽油		%	17.77	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.67			
ブルドーザ［湿地］	通称７ｔ級	%	8.9	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	7.77	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	306
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				304.18		
労務構成比率		%	66.89			
運転手（特殊）		%	66.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.27			
軽油		%	14.27	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.84			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	18.84	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,330
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,510.6		
労務構成比率		%	87.87			
普通作業員		%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.62			
軽油		%	2.78	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.51			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）バケット容量０．４５ｍ３	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,330
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,096
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 17.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,856.8		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J10 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.5km以下					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
処分費		%	100	1	3,500	Y007600000-002 管理費区分 T

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理	単位	m２	数量	1	単価	3,271
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 7.01t/100m2 1回 各種						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,759.5		
労務構成比率		%	16.06			
運転手（特殊）		%	9.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.14	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.5	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	59.9			
固化材	粉塵抑制型	%	57.93	101,850	253,762	Y001601000-003 管理費区分 無
軽油		%	1.97	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.04			
スタビライザ（路床改良用）排出ガス対策型（第２次）	混合幅×混合深さ２．０×１．２ｍ	%	22.34	237,000	237,000	M000702018 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	0.68	6,430	7,080	L001010005 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,271
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 7.01t/100m2 1回 各種						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ブルドーザ［湿地］	通称７ｔ級	%	0.54	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種 J03 混合深さ J04 固化材100m2当り使用量（実数）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 7.01 t/100m2					
J05 混合回数 J06 固化材区分	1回 各種					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,331
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	390.2
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				394.89		
労務構成比率		%	65.56			
運転手（特殊）		%	45.21	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.35	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	17.77			
軽油		%	17.77	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.67			
ブルドーザ［湿地］	通称７ｔ級	%	8.9	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	7.77	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
購入土		%	100	1	2,000	Y001613000-003 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,417
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,018
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,799.7		
労務構成比率		%	10.78			
普通作業員		%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	87.83			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.58	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.5	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,018
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,111
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,608.9		
労務構成比率		%	12.06			
普通作業員		%	4.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	86.39			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	77.03	492,500	680,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.69	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,111
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.99	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.15	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.15	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,402
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	825,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,402
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	724
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,337.9		
労務構成比率		%	18.62			
運転手（特殊）		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.88			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.09	780,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	724
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.5			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m２	数量	1	単価	2,319
規格	2.4m以上 40mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,957.9		
労務構成比率		%	32.05			
普通作業員		%	13.16	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.81	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.38			
アスファルト混合物	透水性アスファルト混合物（13）	%	55.32	480,000	640,000	ZA10050240 管理費区分 無
軽油		%	1.03	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	2,319
規格	2.4m以上 40mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）舗装幅２．０～４．５ｍ	%	10.72	72,900	84,500	M001003044 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.52	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料	2.4m以上 40 mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	967.1
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手（特殊）		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.7	117,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	967.1
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.82			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%	2.88	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.71	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB410650

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フィルター層	単位	m２	数量	1	単価	1,254
規格	40㎜以上60㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,034.9		
労務構成比率		%	84.98			
運転手（特殊）		%	24.64	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	24.06	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.57	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.05	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.53			
砂	コンクリート用、洗い	%	7.54	1,370	5,900	Z301040010 管理費区分 無
軽油		%	1.96	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB410650

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フィルター層	単位	m２	数量	1	単価	1,254
規格	40㎜以上60㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.49			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．１１ｍ３	%	3.4	6,030	5,960	M000201101 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.99	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均厚さ	40㎜以上60㎜未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,136
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,136
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,049
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	550,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,049
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	698.5
規格	140㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,337.9		
労務構成比率		%	18.62			
運転手（特殊）		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.88			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.09	780,000	280,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	698.5
規格	140㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.5			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	140 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-99号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,323
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.56m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
PU2-300A		個	5	9,700	48,500	Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					93,230	
単価					9,323	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56 m3/10m					

桑名市

参考資料（1）

単-100号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	2,489
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
プレキャスト側溝蓋	3種300用 コンクリート蓋	枚	100	2,090	209,000	Y000301000-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					248,900	
単価					2,489	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-101号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	11,440
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング側溝蓋	300用 T-2 細目	枚	100	11,040	1,104,000	Y000301000-013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,144,000	
単価					11,440	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-102号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	11,130
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5	13,300	66,500	Z002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					111,300	
単価					11,130	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.56 m3/10m					

桑名市

参考資料（1）

単-103号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	3,864
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
コンクリート蓋	3種300用 L=500 ノンスリップ 防音ゴム付	枚	100	2,880	288,000	Y000301000-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					386,400	
単価					3,864	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

桑名市

参考資料（1）

単-104号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	13,300
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	300用 L=500 T-25 細目	枚	100	12,900	1,290,000	Y000301000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,330,000	
単価					13,300	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	19,070
規格	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				20,766		
労務構成比率		%	21.16			
普通作業員		%	5.16	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.68	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.4	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.24			
都市型側溝1型	UGFS-300同等品以上	%	76.12	15,800	14,300	Y000300001-006 管理費区分 無
軽油		%	0.83	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	19,070
規格	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.6			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	1.19	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 側溝規格 J03 内径又は内空幅（㎜）	据付 各種 200㎜以上300㎜以下					
J04 基礎砕石の有無 J05 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	490
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				536		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	19,070
規格	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				20,766		
労務構成比率		%	21.16			
普通作業員		%	5.16	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.68	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.4	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.24			
都市型側溝2型	UGF-300同等品以上	%	76.12	15,800	14,300	Y000300001-007 管理費区分 無
軽油		%	0.83	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	19,070
規格	据付 各種 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.6			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	1.19	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 側溝規格 J03 内径又は内空幅（㎜）	据付 各種 200㎜以上300㎜以下					
J04 基礎砕石の有無 J05 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-108号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	21,900
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	都市型300側溝本体用 T-25 固定 細目	枚	100	21,500	2,150,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,190,000	
単価					21,900	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	53,160
規格	18-8-25（高炉）　0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				54,220		
労務構成比率		%	87.83			
型わく工		%	34.66	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	29.28	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	1.85	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.09			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	11.76	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.08	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	53,160
規格	18-8-25（高炉）　0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.08			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

桑名市

参考資料（1）

単-110号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	74,620
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	500×500 T-25 細目 110°開閉式 ノンスリップタイプ 取手付	枚	100	73,630	7,363,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		600	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,462,000	
単価					74,620	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-111号　　WB240750

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工・組立	単位	t	数量	1	単価	211,100
規格	加工 SD295 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 賃料補正係数＝標準：	t	1	211,100	211,100	WB240751 管理費区分 無 単-180号
計					211,100	
単価					211,100	円／t
J01 作業区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	加工 SD295 D13 標準					

参考資料（1）

単-112号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	35,400
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	500×500 T-2 細目 110°開閉式 ノンスリップタイプ 取手付	枚	100	35,000	3,500,000	Y000301000-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,540,000	
単価					35,400	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	6,377
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,504.4		
労務構成比率		%	85.02			
運転手（特殊）		%	37.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.48	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.96	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.59	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.38			
軽油		%	2.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.6			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	6,377
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	9.36	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	67,700
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
集水桝	UGFS-300　T-25　同等品以上	%	100	1	67,700	Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-115号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	グレーチング蓋	単位	枚	数量	1	単価	21,500
規格	都市型　300桝用　グレーチング　固定　細目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	都市型　300桝用　グレーチング　固定　細目	枚	1	21,500	21,500	Y000301000-003 管理費区分 無
計					21,500	
単価					21,500	円／枚

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	32,710
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	71.23	21,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	7,665
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,903.1		
労務構成比率		%	87.69			
運転手（特殊）		%	30.93	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.73	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.29	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.78	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.77			
軽油		%	2.24	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.54			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	7,665
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	7.7	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	137,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
集水桝	UGFS-300　T-25　深型同等品以上	%	100	1	137,500	Y000302000-004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-120号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	グレーチング蓋	単位	枚	数量	1	単価	21,500
規格	都市型　300桝用　グレーチング　固定　細目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	都市型　300桝用　グレーチング　固定　細目	枚	1	21,500	21,500	Y000301000-003 管理費区分 無
計					21,500	
単価					21,500	円／枚

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,930
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				38,330		
労務構成比率		%	35.09			
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.57			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	59.79	21,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,930
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.34			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	3,433
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,329.7		
労務構成比率		%	16.42			
普通作業員		%	11.56	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.58			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	%	83.58	4,410	2,600	Z005002019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J04 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J06 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-123号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	6,607
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m３	1.26	2,000	2,520	CB210550 管理費区分 無 単-181号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-182号
計					6,607	
単価					6,607	円／m3

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,417
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

桑名市

参考資料（1）

単-127号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩ビ継手　45°エルボ	単位	個	数量	1	単価	2,120
規格	VUφ200用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ継手　45°エルボ	VUφ200用	個	1	2,120	2,120	Y000800005-001 管理費区分 無
計					2,120	
単価					2,120	円／個

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,993
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,331.1		
労務構成比率		%	56.56			
特殊作業員		%	22	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.68	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.9	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	41.35			
歩車道境界ブロック	B種 両面	%	40.65	2,570	3,448.5	Y000283000-008 管理費区分 無
軽油		%	0.7	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.09			
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	クレーン付 バケット容量０．０９ｍ３ ０．９ｔ吊	%	2.09	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,993
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,660
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				38,619		
労務構成比率		%	41.24			
普通作業員		%	22.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.74	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.76			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.76	21,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,364
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,318.2		
労務構成比率		%	79.15			
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.74			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	10.65	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,364
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.11			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	5.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,187
規格	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,053		
労務構成比率		%	65.72			
普通作業員		%	28.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.33	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.99	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.28			
歩車道境界ブロック	乗入れ用	%	34.28	1,730	3,085.5	Y000283000-009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	32,710
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	71.23	21,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,364
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,318.2		
労務構成比率		%	79.15			
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.74			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	10.65	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,364
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.11			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	5.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,666
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,053		
労務構成比率		%	65.72			
普通作業員		%	28.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.33	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.99	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.28			
歩車道境界ブロック	切下げ用	%	34.28	1,730	3,564	Y000283000-010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-138号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,865	17,865	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,870	
単価					17,870	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-139号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,752	8,752	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,752	
単価					8,752	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,690
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下）　有り　3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,485.3		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,136
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,980.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,721
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,595.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-143号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	100	3,520	352,000	ZA10650120 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円／m3

桑名市

参考資料（1）

単-144号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	4,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	桑名砂利（株）	m3	100	4,500	450,000	ZA10651810 管理費区分 T
計					450,000	
単価					4,500	円／m3

桑名市

参考資料（1）

単-145号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	桑名砂利（株）	m3	100	3,520	352,000	ZA10651820 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円／m3

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,331
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	941.2
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				944.74		
労務構成比率		%	76.8			
運転手（特殊）		%	68.29	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.51	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.63			
軽油		%	8.63	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.57			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.3	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．２８ｍ３	%	7.27	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m２	数量	1	単価	2,355
規格	2.4m以上 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,984.3		
労務構成比率		%	31.63			
普通作業員		%	12.99	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.69	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.9	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.13	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.95			
アスファルト混合物	透水性アスファルト混合物（13）	%	55.91	480,000	640,000	ZA10050240 管理費区分 無
軽油		%	1.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB410660

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	2,355
規格	2.4m以上 40mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.42			
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）舗装幅２．０～４．５ｍ	%	10.58	72,900	84,500	M001003044 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.51	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料	2.4m以上 40 mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）					

参考資料（1）

単-150号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,323
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.56m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
PU2-300A		個	5	9,700	48,500	Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					93,230	
単価					9,323	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56 m3/10m					

桑名市

参考資料（1）

単-151号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	2,489
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
プレキャスト側溝蓋	3種300用 コンクリート蓋	枚	100	2,090	209,000	Y000301000-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					248,900	
単価					2,489	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-152号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	11,440
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング側溝蓋	300用 T-2 細目	枚	100	11,040	1,104,000	Y000301000-013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,144,000	
単価					11,440	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-153号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	16,660
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.54m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
PU3-300D		個	5	24,380	121,900	Y000300000-006 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.648	2,000	1,296	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					166,600	
単価					16,660	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54 m3/10m					

参考資料（1）

単-154号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	3,074
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
プレキャスト側溝蓋	3種300用 コンクリート蓋	枚	100	2,090	209,000	Y000301000-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					307,400	
単価					3,074	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	34,080
規格	据付 各種 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,988		
労務構成比率		%	21.16			
普通作業員		%	6.47	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.47	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.15	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.06	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.73			
横断暗渠	300×300	%	76.96	22,300	27,700	Y000300001-008 管理費区分 無
軽油		%	0.59	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CB222790

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	34,080
規格	据付 各種 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.11			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	0.85	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 側溝規格 J03 内径又は内空幅（㎜）	据付 各種 300㎜を超え400㎜以下					
J04 基礎砕石の有無 J05 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	32,710
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	71.23	21,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	11,720
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,329.7		
労務構成比率		%	16.42			
普通作業員		%	11.56	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.58			
暗渠排水管	φ400	%	83.58	4,410	10,800	Y001664000-005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J04 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J06 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-158号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	8,194
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.26	3,260	4,107	CB210550 管理費区分 無 単-183号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-182号
計					8,194	
単価					8,194	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	55,840
規格	18-8-25（高炉）　0.30m3を超え0.32m3以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				56,800		
労務構成比率		%	86.53			
型わく工		%	34.31	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	26.79	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.87	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.37	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.7			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	12	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.43	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	55,840
規格	18-8-25（高炉）　0.30m3を超え0.32m3以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.77			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	0.66	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.07	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	18-8-25（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

桑名市

参考資料（1）

単-160号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	77,290
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
集水桝グレーチング	500×500用T-25細目110°開閉式ノンスリップ	枚	100	76,300	7,630,000	Y000301000-016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		600	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,729,000	
単価					77,290	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　　CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	85,790
規格	18-8-25（高炉）　0.55m3を超え0.58m3以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				87,076		
労務構成比率		%	84.1			
型わく工		%	32.62	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	26	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.72	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.75	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.01			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	14.27	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.49	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　　CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	85,790
規格	18-8-25（高炉）　0.55m3を超え0.58m3以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.89			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	0.78	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.07	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	18-8-25（高炉） 0.55m3を超え0.58m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

桑名市

参考資料（1）

単-162号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	164,300
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
集水桝グレーチング	600×900用T-25細目110°開閉式ノンスリップ	枚	100	163,300	16,330,000	Y000301000-020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1,600	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,430,000	
単価					164,300	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　　CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	68,170
規格	18-8-25（高炉）　0.40m3を超え0.43m3以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				69,266		
労務構成比率		%	85.28			
型わく工		%	33.45	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	26.38	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.79	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.89			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	13.17	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.46	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　　CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	68,170
規格	18-8-25（高炉）　0.40m3を超え0.43m3以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.83			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	0.72	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.07	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	18-8-25（高炉） 0.40m3を超え0.43m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	7,665
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,903.1		
労務構成比率		%	87.69			
運転手（特殊）		%	30.93	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.73	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.29	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.78	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.77			
軽油		%	2.24	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.54			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	7,665
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	7.7	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-165号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	2,228
規格	C付2.9t(2次)0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.9	24,500	95,550	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)		時間	8.8	9,269	81,567	DGD10034 管理費区分 無 単-184号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		83	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					222,800	
単価					2,228	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	C付2.9t(2次)0.45m3					

桑名市

参考資料（1）

単-166号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	3,912
規格	C付2.9t(2次)0.45m3 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.8	24,500	93,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)		時間	6.2	9,269	57,467	DGD10034 管理費区分 無 単-184号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100	1,646	164,600	CB210450 管理費区分 無 単-185号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		33	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					391,200	
単価					3,912	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	C付2.9t(2次)0.45m3 100 m3/100m3					

桑名市

参考資料（1）

単-167号　　DGD10200

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工	単位	m	数量	10	単価	6,520
規格	呼び径500㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	30,400	10,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.7	28,700	20,090	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.7	24,500	17,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)		日	0.35	48,120	16,842	DGD10930 管理費区分 無 単-186号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		478	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					65,200	
単価					6,520	円／m
J01 呼び径(㎜)	呼び径500㎜					

参考資料（1）

単-168号　　DGD60060

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	4,170
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　機械施工	m3	1	4,170	4,170	Q2G1040020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,170	
単価					4,170	円／m3
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

参考資料（1）

単-169号　　DGD10360

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	3,493
規格	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,400	57,760	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.9	28,700	54,530	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.7	24,500	139,650	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)		時間	10.5	9,269	97,324	DGD10034 管理費区分 無 単-184号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					349,300	
単価					3,493	円／m
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)0.45m3					

桑名市

参考資料（1）

単-170号　　DGD10370

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,374
規格	掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	30,400	21,280	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.7	28,700	20,090	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.1	24,500	51,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)		時間	4.8	9,269	44,491	DGD10034 管理費区分 無 単-184号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		89	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					137,400	
単価					1,374	円／m
J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)0.45m3					

桑名市

参考資料（1）

単-171号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,918
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,700	63,140	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,500	161,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					291,800	
単価					2,918	円／m
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

参考資料（1）

単-172号　　WB252410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント設置・撤去	単位	本	数量	100	単価	12,920
規格	設置・撤去 100本未満 有 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝有：電力設備＝商用電源（標準）：：	本	100	7,701	770,100	WB252411 管理費区分 無 単-187号
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本未満：	本	100	5,228	522,800	WB252412 管理費区分 無 単-188号
計					1,292,900	
単価					12,920	円／本
J01 作業区分 J02 施工規模 J03 サンドフィルター使用の有無	設置・撤去 100本未満 有					
J04 電力設備	商用電源（標準）					

桑名市

参考資料（1）

単-173号　　WB252430

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	137,700
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1	87,510	87,510	WB252431 管理費区分 無 単-189号
ウエルポイントポンプ撤去		組	1	50,220	50,220	WB252432 管理費区分 無 単-190号
計					137,730	
単価					137,700	円／組
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-174号　　WB252440

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ運転管理	単位	日	数量	1	単価	35,320
規格	商用電源（標準） 1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.7	28,700	20,090	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	35%	式	1		9,150	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,320	
単価					35,320	円／日
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数（実数入力）	商用電源（標準） 1 組					

参考資料（1）

単-175号　　WB252450

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	630,000
規格	1組 5本 10m 無 2日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウェルポイントポンプ	（ウェルポイント）	組	1	600,000	600,000	M008001004 管理費区分 無 Z1
ウェルポイント	同上	本	5	4,510	22,550	M008002001 管理費区分 無 Z1
ヘッダーライン	同上	m	10	741	7,410	M008003001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					630,000	
単価					630,000	円／式
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 5 本 10 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 2 日					

桑名市

参考資料（1）

単-176号　　WB252460

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ジェット装置損料	単位	式	数量	1	単価	186,000
規格	無 0.2日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷設用機材部分（ジェット装置）	（ウェルポイント）	組	1	186,000	186,000	M008004001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					186,000	
単価					186,000	円／式
J01 スターカッターの有無 J02 供用日数（実数入力）	無 0.2 日					

桑名市

参考資料（1）

単-177号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）

単-178号　　WB010010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m 10km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	スタビライザ路床改良W2.0mD0.6-1.2m 10 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

桑名市

参考資料（1）

単-179号　　WB010240

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電力基本料金	単位	式	数量	1	単価	26,000
規格	26千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1	26,000	26,000	Y007520000- 管理費区分 無
計					26,000	
単価					26,000	円／式
J01 電力基本料金（千円）	26 千円					

桑名市

参考資料（2）

単-180号　　WB240751

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工	単位	t	数量	1	単価	211,100
規格	SD295 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		9,968	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					211,100	
単価					211,100	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	SD295 D13 標準					

桑名市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-181号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
購入土		%	100	1	2,000	Y001613000-003 管理費区分 無

桑名市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-182号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-182号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-183号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	3,260
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
購入土		%	100	1	3,260	Y001613000-004 管理費区分 無

桑名市

参考資料（2）

単-184号　　DGD10034

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)	単位	時間	数量	1	単価	9,269
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	2,880	2,880	M000202101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,269	
単価					9,269	円／時間

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-185号　　CB210450

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	1,646
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,750.2		
労務構成比率		%	97.2			
特殊作業員		%	51.27	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	45.93	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.69			
ガソリン	レギュラー	%	1.69	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.11			
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%	1.11	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-186号　　DGD10930

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次)	単位	日	数量	1	単価	48,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	50	146	7,300	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.5	7,080	10,620	L001010005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					48,120	
単価					48,120	円／日

参考資料（2）

単-187号　　WB252411

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント設置	単位	本	数量	100	単価	7,701
規格	100本未満 有 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7	30,400	82,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	7.5	28,700	215,250	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	11.5	24,500	281,750	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	33%	式	1		191,020	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					770,100	
単価					7,701	円／本
J01 施工規模 J02 サンドフィルター使用の有無 J03 電力設備	100本未満 有 商用電源（標準）					

桑名市

参考資料（2）

単-188号　　WB252412

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイント撤去	単位	本	数量	100	単価	5,228
規格	100本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,400	54,720	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5	28,700	143,500	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	7.6	24,500	186,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		138,380	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					522,800	
単価					5,228	円／本
J01 施工規模	100本未満					

参考資料（2）

単-189号　　WB252431

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ設置	単位	組	数量	1	単価	87,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,700	25,830	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,500	29,400	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		23,160	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					87,510	
単価					87,510	円／組

桑名市

参考資料（2）

単-190号　　WB252432

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ウエルポイントポンプ撤去	単位	組	数量	1	単価	50,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.6	28,700	17,220	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.8	24,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1		10,360	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,220	
単価					50,220	円／組

登録単価／オプション単価

		工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000283000-008	歩車道境界ブロック	B種　両面	個	2,090	令和 8	7	単-128
Y000283000-009	歩車道境界ブロック	乗入れ用	個	1,870	令和 8	7	単-131
Y000283000-010	歩車道境界ブロック	切下げ用	個	2,160	令和 8	7	単-135
Y000300000-003	PU2-300A		個	9,700	令和 8	7	単-99
Y000300000-003	PU2-300A		個	9,700	令和 8	7	単-150
Y000300000-006	PU3-300D		個	24,380	令和 8	7	単-153
Y000300001-006	都市型側溝1型	UGFS-300同等品以上	m	14,300	令和 8	7	単-105
Y000300001-007	都市型側溝2型	UGF-300同等品以上	m	14,300	令和 8	7	単-107
Y000300001-008	横断暗渠	300×300	m	27,700	令和 8	7	単-155
Y000301000-001	グレーチング蓋	都市型300側溝本体用 T-25 固定 細目	枚	21,500	令和 8	7	単-108
Y000301000-002	グレーチング蓋	500×500 T-25 細目 110°開閉式 ノンスリップタイ	枚	73,630	令和 8	7	単-110
Y000301000-003	グレーチング蓋	都市型　300桝用　グレーチング　固定　細目	枚	21,500	令和 8	7	単-115
Y000301000-003	グレーチング蓋	都市型　300桝用　グレーチング　固定　細目	枚	21,500	令和 8	7	単-120
Y000301000-005	グレーチング蓋	300用 L=500 T-25 細目	枚	12,900	令和 8	7	単-104
Y000301000-007	コンクリート蓋	3種300用 L=500 ノンスリップ 防音ゴム付	枚	2,880	令和 8	7	単-103
Y000301000-008	グレーチング蓋	500×500 T-2 細目 110°開閉式 ノンスリップタイプ	枚	35,000	令和 8	7	単-112
Y000301000-012	プレキャスト側溝蓋	3種300用 コンクリート蓋	枚	2,090	令和 8	7	単-100
Y000301000-012	プレキャスト側溝蓋	3種300用 コンクリート蓋	枚	2,090	令和 8	7	単-151
Y000301000-012	プレキャスト側溝蓋	3種300用 コンクリート蓋	枚	2,090	令和 8	7	単-154
Y000301000-013	グレーチング側溝蓋	300用 T-2 細目	枚	11,040	令和 8	7	単-101
Y000301000-013	グレーチング側溝蓋	300用 T-2 細目	枚	11,040	令和 8	7	単-152
Y000301000-016	集水桝グレーチング	500×500用T-25細目110°開閉式ノンスリップ	枚	76,300	令和 8	7	単-160
Y000301000-020	集水桝グレーチング	600×900用T-25細目110°開閉式ノンスリップ	枚	163,300	令和 8	7	単-162
Y000302000-003	集水桝	UGFS-300　T-25　同等品以上	個	67,700	令和 8	7	単-114
Y000302000-004	集水桝	UGFS-300　T-25　深型同等品以上	個	137,500	令和 8	7	単-119
Y000800005-001	塩ビ継手　45°エルボ	VUφ200用	個	2,120	令和 8	7	単-127
Y001601000-003	固化材	粉塵抑制型	t	36,200	令和 8	7	単-84
Y001613000-003	購入土		m3	2,000	令和 8	7	単-87
Y001613000-003	購入土		m3	2,000	令和 8	7	単-181
Y001613000-004	購入土		m3	3,260	令和 8	7	単-183
Y001664000-005	暗渠排水管	φ400	m	10,800	令和 8	7	単-157
Y007600000-002	処分費		m3	3,500	令和 8	7	単-83

登録単価／オプション単価

		工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YOG5010030-001	腹起し材賃料	（100m当り）	式	0	令和 8	7	単-171
YOG5020020-001	切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	0	令和 8	7	単-171
YOG5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	0	令和 8	7	単-171
WYB00038	発生土処分費		m3	3,500			単-53
WYB00040	プレキャスト集水桝	B300-L300-H900	基	80,600			単-64
WYB00041	桝ベース	B620-L620-H100	個	8,450			単-64
WYB00042	鉄筋コンクリート管	Φ500　B型1種	本	26,800			単-72
WYB00043	ｱﾙﾐ矢板賃料		式	50,834			単-75
WYB00006	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	7,800			内-3

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	蛎塚益生線他道路整備他工事（馬道工区）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考