

設  
計  
審  
査

## 6-11号他道路整備他工事 実施設計書

---

桑名市



## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-205c000-00543-11(0)	設計者名	205-018
所属名	桑名市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日		
単価適用年月日	令和 8年 3月 2日		
適用単価 地区	一般材料	A00 : 桑名	
	生コン	A01 : 桑名	
	石材	A01 : 桑名	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/03/25 17:45:26  
 <一括更新>2026/03/25 16:33:22

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	6-11号他道路整備他工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	道路改良		式	1		7,119,821			
	6-10号 道路土工		式	1		346,410			
	道路土工		式	1		346,410			
	掘削	土質土砂;施工方法オ-7 ソカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	40	335.7	13,428			単-1号 週休有
	路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	20	380.7	7,614			単-2号 週休有
	土材料	RC-40	m3	20	2,400	48,000			単-3号 週休有
	床掘り	土質土砂	m3	4	2,285	9,140			単-4号 週休有
	埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	2	4,094	8,188			単-5号 週休有
	土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	40	4,701	188,040			単-6号 週休有
	発生土処理		m3	40	1,800	72,000			単-7号 週休有
	6-10号 構造物撤去工		式	1		71,090			

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	構造物取壊し工		式	1		71,090			
	舗装版切断	アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5	711.8	3,559			単-8号 週休有
	舗装版破碎	アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	50	221.8	11,090			単-9号 週休有
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513			単-10号 週休有
	発生殻処分・運搬	無筋コンクリート	m3	1	5,124	5,124			単-11号 週休有
	発生殻処分・運搬	アスファルト	m3	3	6,568	19,704			単-12号 週休有
	塩ビ管撤去	VU 200	m	7	411.5	2,880			単-13号 週休有
	公共樹撤去(塩ビ管撤去)	VU 100	m	2	212	424			単-14号 週休有
	公共樹撤去(塩ビ管撤去)	VU 200	m	1	411.5	411			単-15号 週休有
	現場発生品運搬	発生材種類塩ビ管	t	0.05	83,520	4,176			単-16号 週休有
	ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	8	1,693	13,544			単-17号 週休有
	現場発生品運搬	発生材種類ガードレール	t	0.13	12,810	1,665			単-18号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			道路新設・改築	道路改良	工事区分	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6-10号 排水構造物工			式	1		219,250			
側溝工			式	1		219,250			
PU3型側溝		PU3-300×300	m	5	19,610	98,050			単-19号 週休有
電柱迂回側溝		PU3-300×300	箇所	1	121,200	121,200			単-20号 週休有
6-10号 舗装工			式	1		634,439			
舗装工			式	1		634,439			
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	190	1,397	265,430			単-21号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュ RC-40;仕上り厚200mm	m2	35	847.7	29,669			単-22号 週休有
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	190	1,786	339,340			単-23号 週休有
6-10号 仮設工			式	1		70,200			
交通管理工			式	1		70,200			
交通誘導警備員 6-10号			人	4	17,550	70,200			単-24号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事			
			工事区分	道路改良	金額	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6-11号 道路土工			式	1		824,877			
道路土工			式	1		824,877			
掘削	土質土砂;施工方法ホフ ノカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	130	335.7	43,641				単-25号 週休有
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	80	380.7	30,456				単-26号 週休有
土材料	RC-40	m3	80	2,400	192,000				単-27号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	20	2,285	45,700				単-28号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	20	4,094	81,880				単-29号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	140	1,280	179,200				単-30号 週休有
発生土処理		m3	140	1,800	252,000				単-31号 週休有
6-11号 構造物撤去工			式	1		55,386			
構造物取壊し工			式	1		55,386			

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事			
			工事区分	道路改良	金額	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5	711.8	3,559			単-32号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	40	221.8	8,872			単-33号 週休有
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513			単-34号 週休有
発生殻処分・運搬		無筋コンクリート	m3	1	5,124	5,124			単-35号 週休有
発生殻処分・運搬		アスファルト	m3	2	6,568	13,136			単-36号 週休有
塩ビ管撤去		VU 200	m	17	411.5	6,995			単-37号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類塩ビ管	t	0.11	83,520	9,187			単-38号 週休有
6-11号 排水構造物工			式	1		1,019,720			
側溝工			式	1		1,019,720			
PU3型側溝		PU3-300×300	m	52	19,610	1,019,720			単-39号 週休有
6-11号 舗装工			式	1		725,526			
舗装工			式	1		725,526			

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	上層路盤(車道・路肩部)			m2	180	1,397	251,460			単-40号 週休有
	下層路盤(車道・路肩部)			m2	180	847.7	152,586			単-41号 週休有
	表層(車道・路肩部)			m2	180	1,786	321,480			単-42号 週休有
6-11号	仮設工			式	1		263,250			
	交通管理工			式	1		263,250			
	交通誘導警備員 6-11号			人	15	17,550	263,250			単-43号 週休有
	蛎塚益生線 構造物撤去工			式	1		289,427			
	構造物取壊し工			式	1		289,427			
	舗装版破砕			m2	250	221.8	55,450			単-44号 週休有
	コンクリート構造物取壊し			m3	9	8,513	76,617			単-45号 週休有
	コンクリート構造物取壊し			m3	1	17,380	17,380			単-46号 週休有
	発生殻処分・運搬			m3	13	6,568	85,384			単-47号 週休有

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事			当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	発生殻処分・運搬			規格					
	発生殻処分・運搬			無筋コンクリート	m3	9	5,345	48,105	
	発生殻処分・運搬			鉄筋コンクリート	m3	1	6,491	6,491	
	蛎塚益生線 仮設工				式	1		70,200	
	交通管理工				式	1		70,200	
	交通誘導警備員 蛎塚益生線				人	4	17,550	70,200	
	宅盤整備工				式	1		2,278,556	
	土工				式	1		2,278,556	
	整地			補足材無し	m2	1,440	178.7	257,328	
	掘削			土質土砂;施工方法オ-7 ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	440	335.7	147,708	
	土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	440	2,458	1,081,520	
	発生土処理				m3	440	1,800	792,000	

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事	当 初	事業区分			主たる工種			
			道路新設・改築	道路改良		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
宅盤整備 仮設工			式	1		157,950			
交通管理工			式	1		157,950			
交通誘導警備員 宅盤整備			人	9	17,550	157,950			単-55号 週休有
仮設工			式	1		93,540			
仮設工			式	1		93,540			
公共ます高さ調整			箇所	2	31,030	62,060			単-56号 週休有
水道きょう調整			箇所	2	15,740	31,480			単-57号 週休有
直接工事費			式	1		7,119,821			
共通仮設			式	1		943,000			
共通仮設費（率計上） 6,101,235 × 15.46%			式	1		943,000			
純工事費			式	1		8,062,821			
現場管理費 7,044,235 × 38.24%			式	1		2,693,000			

## 設計内訳書

工事名	6-11号他道路整備他工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		10,755,821				
一般管理費等 9,737,235 × (22.13% + 0.04%)		式	1		2,158,139				
スクラップ		式	1		-3,960				
工事価格		式	1		12,910,000				
消費税相当額 12,910,000 × 10%		式	1		1,291,000				
工事費計		式	1		14,201,000				

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		7,119,821	
4	直接工事費		7,119,821	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,232,180	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		1,018,586	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		1,018,586	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,101,235	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		5,887,641	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.76%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.46%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		943,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		943,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,119,821	
35	直接工事費	7,119,821	
36	非対象額計 ( - )	1,232,180	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,232,180	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	5,887,641	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	3.76%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	3.76%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	943,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		8,062,821	
3	単独（追加工事）直接工事費		7,119,821	
4	単独（追加工事）共通仮設費		943,000	
5	非対象額計（-）		1,018,586	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		1,018,586	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		7,044,235	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		6,830,641	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.08%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.24%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		2,693,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,693,000	

## 一般管理費等

所属名 桑名市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	10,755,821	
2	純工事費	8,062,821	
3	現場管理費	2,693,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	1,018,586	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	1,018,586	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	9,737,235	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	9,523,641	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	9,737,235	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 3,894 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.17%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,158,139	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,158,139	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	335.7	335.7	CB210100 管理費区分 無 単-58号
計					335.7	
単価					335.7	円 / m3

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	380.7	380.7	CB210520 管理費区分 無 単-59号
計					380.7	
単価					380.7	円 / m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	RC-40	m3	1	2,400		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.2	2,000	2,400	CB210550 管理費区分 無 単-60号
計					2,400	
単価					2,400	円 / m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	2,285	2,285	CB210030 管理費区分 無 単-61号
計					2,285	
単価					2,285	円 / m3

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1	4,094	4,094	CB210410 管理費区分 無 単-62号
計					4,094	
単価					4,094	円 / m3

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	4,701	4,701	CB210110 管理費区分 無 単-63号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.5km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	4,701	4,701	
計					4,701	
単価					4,701	円 / m3

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1	1,800	1,800	WB020051 管理費区分 T 単-64号
処分費 (m3)		m3	1	1,800	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円 / m3

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	711.8	711.8	CB430510 管理費区分 無 単-65号
計					711.8	
単価					711.8	円 / m

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚5cm	m2	1	221.8		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	221.8	221.8	CB430310 管理費区分 無 単-66号
計					221.8	
単価					221.8	円 / m2

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-67号
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生殻処分・運搬		m3				
規格	無筋コンクリート	単位			1	単価 5,124
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m3	1	1,604	1,604	CB227010 管理費区分 無 単-68号 Z1
処分費(m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-69号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,124	
単価					5,124	円 / m3

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生殻処分・運搬	アスファルト	m3	1	3,048	3,048	CB227010 管理費区分 無 単-70号 Z1
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m3	1	3,048	3,048	CB227010 管理費区分 無 単-70号 Z1
処分費 (m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-71号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,568	
単価					6,568	円 / m3

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管撤去	VU 200	m	1	411.5	411.5	CB222770 管理費区分 無 単-72号
暗渠排水管	規格 / 条件 作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1	411.5	411.5	
計					411.5	
単価					411.5	円 / m

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公共桝撤去(塩ビ管撤去)	VU 100	m	1	212	212	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm :	m	1	212	212	CB222770 管理費区分 無 単-73号
計					212	
単価					212	円 / m

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公共桝撤去(塩ビ管撤去)	VU 200	m	1			
暗渠排水管	規格 / 条件 作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1	411.5	411.5	CB222770 管理費区分 無 単-72号
計					411.5	
単価					411.5	円 / m

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類塩ビ管	t	1	83,520		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 23.5km以下 :	t	1	13,560	13,560	CB010410 管理費区分 無 単-74号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1	9,951	9,951	CB010420 管理費区分 無 単-75号 Z1
処分費 (t)		t	1	60,000	60,000	WB020052 管理費区分 有 単-76号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					83,520	
単価					83,520	円 / t

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	1	1,693	1,693	WB810530 管理費区分 無 単-77号
計					1,693	
単価					1,693	円 / m

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類ガードレール	t	1	12,810		
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :	t	1	2,854	2,854	CB010410 管理費区分 無 単-78号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1	9,951	9,951	CB010420 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					12,810	
単価					12,810	円 / t

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PU3型側溝		m				
規格	PU3-300 × 300	単位			10	単価 19,610
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300 × 300 × 2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m <sup>3</sup> /10m :	m	10	11,100	111,000	WB821410 管理費区分 無 単-79号 Z1
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	19	3,776	71,744	WB821430 管理費区分 無 単-80号 Z1
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	13,300	13,300	WB821430 管理費区分 無 単-81号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					196,100	
単価					19,610	円 / m

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電柱迂回側溝	PU3-300×300				1	121,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg / 個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m <sup>3</sup> / 10m :	m	2.8	5,178	14,498.4	WB821410 管理費区分 無 単-82号 Z1
電柱迂回側溝	道路用鉄筋Co側溝3種 電柱よけ300A	本	4	15,730	62,920	WYB00001 管理費区分 無 単-83号 Z1
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8	5,468	43,744	WB821430 管理費区分 無 単-84号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					121,199.4	
単価					121,200	円 / 箇所

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1	1,397		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,397	1,397	CB410040 管理費区分 無 単-85号
計					1,397	
単価					1,397	円 / m2

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クツツァン RC-40;仕上り厚200mm	m2	1	847.7	847.7	CB410030 管理費区分 無 単-86号
計					847.7	
単価					847.7	円 / m2

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	1,786	1,786	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,786	1,786	CB410260 管理費区分 無 単-87号
計					1,786	
単価					1,786	円 / m2

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 6-10号		人	1			
		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-88号
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	335.7	335.7	CB210100 管理費区分 無 単-58号
計					335.7	
単価					335.7	円 / m3

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	380.7	380.7	CB210520 管理費区分 無 単-59号
計					380.7	
単価					380.7	円 / m3

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	RC-40	m3	1	2,400		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.2	2,000	2,400	CB210550 管理費区分 無 単-60号
計					2,400	
単価					2,400	円 / m3

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	2,285	2,285	CB210030 管理費区分 無 単-61号
計					2,285	
単価					2,285	円 / m3

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1	4,094	4,094	CB210410 管理費区分 無 単-62号
計					4,094	
単価					4,094	円 / m3

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,280	1,280	CB210110 管理費区分 無 単-89号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有 り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,280	1,280	CB210110 管理費区分 無 単-89号
計					1,280	
単価					1,280	円 / m3

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
		単位	数量		1	単価 1,800
処分費 (m3)		m3	1	1,800	1,800	WB020051 管理費区分 T 単-64号
計					1,800	
単価					1,800	円 / m3

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	711.8	711.8	CB430510 管理費区分 無 単-65号
計					711.8	
単価					711.8	円 / m

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚5cm	m2	1	221.8		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	221.8	221.8	CB430310 管理費区分 無 単-66号
計					221.8	
単価					221.8	円 / m2

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-67号
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生殻処分・運搬	無筋コンクリート	m3	1	5,124		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m3	1	1,604	1,604	CB227010 管理費区分 無 単-90号 Z1
処分費(m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-69号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,124	
単価					5,124	円 / m3

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生殻処分・運搬	アスファルト	m3	1	3,048	3,048	6,568	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m3	1	3,048	3,048	CB227010 管理費区分 無 単-91号 Z1	
処分費 (m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-71号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					6,568		
単価					6,568	円 / m3	

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管撤去	VU 200	m	1	411.5	411.5	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1	411.5	411.5	CB222770 管理費区分 無 単-72号
計					411.5	
単価					411.5	円 / m

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類塩ビ管	t	1	83,520		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 23.5km以下 :	t	1	13,560	13,560	CB010410 管理費区分 無 単-74号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1	9,951	9,951	CB010420 管理費区分 無 単-75号 Z1
処分費 (t)		t	1	60,000	60,000	WB020052 管理費区分 有 単-76号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					83,520	
単価					83,520	円 / t

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PU3型側溝		m				
規格	PU3-300 × 300	単位			10	単価 19,610
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300 × 300 × 2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m <sup>3</sup> /10m :	m	10	11,100	111,000	WB821410 管理費区分 無 単-79号 Z1
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	19	3,776	71,744	WB821430 管理費区分 無 単-80号 Z1
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	13,300	13,300	WB821430 管理費区分 無 単-81号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					196,100	
単価					19,610	円 / m

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1	1,397		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,397	1,397	CB410040 管理費区分 無 単-85号
計					1,397	
単価					1,397	円 / m2

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クツツァン RC-40;仕上り厚200mm	m2	1	847.7		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	847.7	847.7	CB410030 管理費区分 無 単-86号
計					847.7	
単価					847.7	円 / m2

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1	1,786	1,786	CB410260 管理費区分 無 単-87号
計					1,786	
単価					1,786	円 / m2

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 6-11号		人	1			
		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-88号
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚5cm	m2	1	221.8	221.8	CB430310 管理費区分 無 単-66号
計					221.8	
単価					221.8	円 / m2

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-67号
計					8,513	
単価					8,513	円 / m3

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	17,380	17,380	17,380
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-92号
計					17,380	
単価					17,380	円 / m3

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生殻処分・運搬	アスファルト	m3	1	3,048	3,048	CB227010 管理費区分 無 単-91号 Z1
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,048	3,048	CB227010 管理費区分 無 単-91号 Z1
処分費 (m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-71号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,568	
単価					6,568	円 / m3

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生殻処分・運搬	無筋コンクリート	m3	1	5,345			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m3	1	1,825	1,825	CB227010 管理費区分 無 単-93号 Z1	
処分費(m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-69号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					5,345		
単価					5,345	円 / m3	

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生殻処分・運搬	鉄筋コンクリート	m3	1	6,491		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,991	1,991	CB227010 管理費区分 無 単-94号 Z1
処分費(m3)		m3	1	4,500	4,500	WB020051 管理費区分 有 単-95号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,491	
単価					6,491	円/m3

# 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	蛎塚益生線			人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-88号
計							17,550	
単価							17,550	円 / 人

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	補足材無し	m2	1	178.7	178.7	CB410010 管理費区分 無 単-96号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	178.7	178.7	
計					178.7	
単価					178.7	円 / m2

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	335.7	335.7	CB210100 管理費区分 無 単-58号
計					335.7	
単価					335.7	円 / m3

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	2,458	2,458	CB210110 管理費区分 無 単-97号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,458	2,458	CB210110 管理費区分 無 単-97号
計					2,458	
単価					2,458	円 / m3

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1	1,800	1,800	WB020051 管理費区分 T 単-64号
処分費 (m3)		m3	1	1,800	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円 / m3

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	宅盤整備			人				
				単位			1	単価 17,550
交通誘導警備員 B				人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-88号
計							17,550	
単価							17,550	円 / 人

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	公共ます高さ調整				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					箇所	1	31,030	31,030	31,030
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1	31,030	31,030	DGD60090 管理費区分 無 単-98号			
計					31,030				
単価					31,030	円 / 箇所			

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水道きょう調整	単位	箇所	数量	1	単価	15,740
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 150mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1	15,740	15,740	DGD60090 管理費区分 無 単-99号	
計					15,740		
単価					15,740	円 / 箇所	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	335.7			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%	37.91				
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	129		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%	42.72	20,100	20,100		M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			380.7	
標準単価					369.68		
労務構成比率		%			66.35		
運転手(特殊)		%			45.74	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			20.61	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			15.84		
軽油		%			15.84	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			17.81		
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%			9.51	6,010	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%			8.3	11,200	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB210550

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1	2,000		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	100	1	2,000	Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	2,285			
標準単価					2,247.4		
労務構成比率		%			74.16		
運転手(特殊)		%			40.26	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			33.9	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			7.11		
軽油		%			7.11	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			18.73		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%			18.73	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	4,094			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	129	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	137	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,094
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.5km以下	m3	1	4,701		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離(km) (DID区間有)	6.5km以下					

## 参考資料(1)

単-64号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3				
				単位	数量	100	単価	1,800
処分費				m3	100	1,800	180,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計							180,000	
単価							1,800	円 / m3

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	711.8	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	137	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	711.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	221.8			
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	129 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 221.8
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-67号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	1	単価	8,513
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					8,513			
単価					8,513	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	1,604	
標準単価				1,527.2	
労務構成比率		%	44.82		
運転手(一般)		%	44.82	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41		
軽油		%	14.41	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用				

## 参考資料(1)

単-69号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3				
					100			3,520
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		桑名砂利 (株)		m3	100	3,520	352,000	ZA10651820 管理費区分 T
計							352,000	
単価							3,520	円 / m3

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,048	
標準単価				2,923.5	
労務構成比率		%	39.87		
運転手(一般)		%	39.87	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08		
軽油		%	16.08	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用				

## 参考資料(1)

単-71号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					m3				
						100	3,520	352,000	3,520
廃棄物受入料金 (As塊)	松岡建設 (株)				m3	100	3,520	352,000	ZA10650120 管理費区分 T
計								352,000	
単価								3,520	円 / m3

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 200 ~ 400mm	m			1	411.5
標準単価				416.1		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	70.2	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	29.8	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 200 ~ 400mm					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	撤去 直管 50 ~ 150mm	m	1	212		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.4		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	71.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 50 ~ 150mm					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1		13,560	
標準単価				13,032		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	23.5km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB010420

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	9,566.6	9,951	
標準単価				9,566.6		
労務構成比率		%	83.47			
運転手(特殊)		%	41.98	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.08	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.8			
軽油		%	2.8	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.73			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.73	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					

## 参考資料(1)

単-76号

WB020052

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	100	60,000	6,000,000	Y007600001-001 管理費区分 T
計					6,000,000	
単価					60,000	円 / t

## 参考資料(1)

単-77号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,693	1,693	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 C O建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,693.2	1,693	Q001116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,693	
単価					1,693	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1		2,854	
標準単価				2,743.6		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	5.0km以下					

## 参考資料(1)

単-79号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m	m	10	11,100		
規格	3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,310.52	43,105	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	13,300	66,500	Z002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		51	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					111,000	
単価					11,100	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-80号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		100			3,776	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
プレキャストU型側溝蓋	3種300用 L=500 ノンスリップ防音ゴム付	枚	100	2,793	279,300	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					377,600			
単価					3,776	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

## 参考資料(1)

単-81号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			13,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋	300用 L=500 T-25 細目 ノンスリップ	枚	100	12,900	1,290,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,330,000		
単価					13,300	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料(1)

単-82号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.56m <sup>3</sup> /10m	m	10	5,178		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,043.308	50,433	Q001365003 管理費区分 無 Z1
電柱よけ(別途計上)	道路用鉄筋Co側溝3種300A	個	10	0	0	Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,780	
単価					5,178	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-83号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電柱迂回側溝	道路用鉄筋Co側溝3種 電柱よけ300A	個	1	15,730	15,730	Y000300000-001 管理費区分 無
計					15,730	
単価					15,730	円 / 本

## 参考資料(1)

単-84号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1
電柱よけ蓋	道路用鉄筋Co側溝3種300A用	枚	100	5,073	507,300	Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					546,800	
単価					5,468	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		637.83		1,397
標準単価							
労務構成比率		%	37.08				
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35				
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	825,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	129		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,397		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	847.7	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	74.21	753,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	847.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		1,786	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			80.7	580,000	565,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	129 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,786	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-88号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人日

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,280	
標準単価				1,225.4	
労務構成比率		%	40.44		
運転手(一般)		%	40.44	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89		
軽油		%	14.89	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準				
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無	有り				
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	1,604	
標準単価				1,527.2	
労務構成比率		%	44.82		
運転手(一般)		%	44.82	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41		
軽油		%	14.41	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		3,048	
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)

単-92号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						17,380			
単価						17,380	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	1,825	
標準単価				1,737.9	
労務構成比率		%	44.82		
運転手(一般)		%	44.82	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41		
軽油		%	14.41	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 20,847	M000301005 管理費区分 無 (747)
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	1,991			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,895.8		
労務構成比率			%	44.82			
運転手(一般)			%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.41			
軽油			%	14.41	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用						

## 参考資料(1)

単-95号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3				
							100	4,500
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		桑名砂利 (株)		m3	100	4,500	450,000	ZA10651810 管理費区分 T
計							450,000	
単価							4,500	円 / m3

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			178.7	
標準単価					174.53		
労務構成比率		%			71.86		
運転手(特殊)		%			35.31	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.55	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			11.35	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.65	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			6.56		
軽油		%			6.56	138	129 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			21.58		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			17.28	37,600	37,600 M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%			2.16	4,480	4,720 L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	178.7	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>				
無し 全ての費用						
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1		2,458	
標準単価				2,287.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	7.0km以下					

## 参考資料(1)

単-98号

DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 300mm 5箇所未満 無 無 有						1	31,030
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	1	30,360	30,360	Q2G1090030 管理費区分 無 Z1		
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1	670	670	Q2G1090050 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,030		
単価						31,030	円 / 箇所	
J01 規格・仕様	ます径 300mm							
J02 施工規模	5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							

## 参考資料(1)

単-99号

DGD60090

単価適用年月日	令和 8年 3月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 150mm 5箇所未満 無 無 有						1	15,740
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	1	15,070	15,070	Q2G1090010 管理費区分 無 Z1		
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1	670	670	Q2G1090050 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						15,740		
単価						15,740	円 / 箇所	
J01 規格・仕様	ます径 150mm							
J02 施工規模	5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有							



