設計審査

西部水源池送水ポンプ盤更新工事　実施設計書

桑名市

【実施】

積 算 情 報

設計書番号		508-205s000-00097-V1(0)	設計者名	205-108
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 6月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 6月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
適用工種		下水道電気設備（一般労務費）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	西部水源池送水ポンプ盤更新工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	大山田送水ポンプ盤　３面	
	2	大山田東送水ポンプ盤　３面	
	3	補助継電器盤　３面	
	4	コントロールセンタ　１面	
	5	大山田送水ポンプ現場操作盤　３面	
	6	大山田東送水ポンプ現場操作盤　３面	
	7	排水ポンプ現場盤　２面	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	西部水源池送水ポンプ盤更新工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	コントローラ盤　１面	
	2	取水ポンプ補助継電器盤機能増設　１式	
	3	監視操作卓機能増設　１式	
	4	CRT監視装置機能増設　１式	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９２：下水道電気設備（一般労務費）
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	西部水源池送水ポンプ盤更新工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(機器費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)		式	1		243,436,000			
機器費		式	1		243,436,000			
機器費		式	1		243,436,000			
機器費		式	1		243,436,000			内-1号
機器費		式	1		243,436,000			
電気設備工(直接工事費)		式	1		23,099,455			
材料費		式	1		8,550,383			
直接材料費		式	1		8,221,523			
低圧ケーブル		式	1		6,397,950			内-2号
制御ケーブル		式	1		1,158,504			内-3号
その他電線		式	1		9,829			内-4号
端末処理材		式	1		641,300			内-5号

桑名市

設計内訳書

工事名	西部水源池送水ポンプ盤更新工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他材料		式	1		13,940			内-6号
補助材料費		式	1		328,860			
補助材料費 8,221,523× 4%		式	1		328,860			
労務費		式	1		10,743,750			
一般労務費		式	1		9,063,000			
一般労務費		式	1		9,063,000			内-7号
技術労務費		式	1		1,680,750			
技術労務費		式	1		1,680,750			内-8号
複合工		式	1		1,692,000			
複合工		式	1		1,692,000			
鋼材加工		式	1		1,692,000			内-9号
直接経費		式	1		102,213			

桑名市

設計内訳書

工事名	西部水源池送水ポンプ盤更新工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		102,213			
機械経費(率計上) 10,221,300× 1%		式	1		102,213			
仮設費		式	1		2,011,109			
仮設費		式	1		2,011,109			
仮設費(率計上) 21,088,346× 6.35%		式	1		1,339,109			
仮設費(積上げ)		式	1		672,000			内-10号
直接工事費		式	1		23,099,455			
共通仮設		式	1		4,647,000			
共通仮設費（率計上） 23,099,455×20.12%		式	1		4,647,000			
純工事費		式	1		27,746,455			
現場管理費 27,746,455×33.36%		式	1		9,256,000			
据付間接費		式	1		3,754,000			

桑名市

設計内訳書

工事名	西部水源池送水ポンプ盤更新工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（技術者）間接費 1,680,750×　80%		式	1		1,344,600			
据付（機器）間接費 243,436,000×　0.99%		式	1		2,410,016			
据付工事原価		式	1		40,756,455			
設計技術費 284,192,455×　2.8%		式	1		7,957,000			
工事原価		式	1		48,713,455			
一般管理費等 48,713,455×（19.45%＋　0.04%）		式	1		9,493,885			
スクラップ評価額		式	1		-4,475,340			
工事価格		式	1		297,168,000			
消費税相当額 297,168,000×10%		式	1		29,716,800			
工事費計		式	1		326,884,800			

桑名市

共通仮設費

1	対象工事費	23,099,455	
2	直接工事費	23,099,455	
3	事業損失防止施設費	0	
4	非対象額計（－）	0	
5	管理費区分１	0	現場管理費、一般管理費等のみ対象額
6	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
7	管理費区分９	0	間接費非対象額
8	対象額（＋）	0	
9	対象額支給品	0	
10	無償貸付機械評価額	0	
11	共通仮設費対象額	23,099,455	
12	共通仮設費率	20.12%	
13	計上額	4,647,000	
14	共通仮設費（積上分）	0	
15	運搬費	0	
16	準備費	0	
17	事業損失防止施設費	0	
18	安全費	0	
19	役務費	0	
20	技術管理費	0	
21	営繕費	0	
22	共通仮設費計	4,647,000	

桑名市

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	1,680,750	
3	非対象額（－）	0	
4	管理費区分８	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分Ｓ	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	1,680,750	
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費　計上額	1,344,600	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	243,436,000	
11	非対象額（－）	0	
12	管理費区分Ｘ	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	243,436,000	
14	据付（機器）間接費率	0.99%	
15	据付（機器）間接費　計上額	2,410,016	
16	計上額	3,754,000	
17	対象工事費	27,746,455	
18	直接工事費	23,099,455	
19	共通仮設費	4,647,000	
20	非対象額（－）	0	
21	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分９	0	間接費非対象額
23	対象額（＋）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	27,746,455	
27	現場管理費率	33.36%	
28	計上額	9,256,000	

桑名市

一般管理費等

1	工事原価	48,713,455	
2	非対象額計（－）	0	
3	管理費区分９	0	間接費非対象額
4	一般管理費等対象工事原価	48,713,455	
5	標準一般管理費等率（補正前）	19.45%	
6	前払金支出割合による補正係数	1	
7	契約保証に係る一般管理費等工事原価（当初設計）	48,713,455	
8	契約保証に係る補正値	0.04%	
9	一般管理費等率（補正後）	19.49%	
10	計上額	9,493,885	

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大山田送水ポンプ盤	屋内自立閉鎖形	面	3	17,850,000	53,550,000			WYB00001 管理費区分 無
大山田東送水ポンプ盤	同上	面	3	17,850,000	53,550,000			WYB00002 管理費区分 無
補助継電器盤（１）	鋼板製屋内自立型コントロールセンタ制御用	面	1	12,090,000	12,090,000			WYB00004 管理費区分 無
補助継電器盤（２）	鋼板製屋内自立型大山田送水ポンプ制御用	面	1	18,010,000	18,010,000			WYB00005 管理費区分 無
補助継電器盤（３）	鋼板製屋内自立型大山田東送水ポンプ制御用	面	1	17,950,000	17,950,000			WYB00006 管理費区分 無
コントロールセンタ	屋内多段積閉鎖配電盤両面形	面	1	6,942,000	6,942,000			WYB00082 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大山田送水ポンプ現場操作盤	鋼板製屋内スタンド型	面	3	2,610,000	7,830,000			WYB00008 管理費区分 無
大山田東送水ポンプ現場操作盤	同上	面	3	2,610,000	7,830,000			WYB00009 管理費区分 無
排水ポンプ現場盤	屋内壁掛形	面	2	1,442,000	2,884,000			WYB00010 管理費区分 無
コントローラ盤	屋内自立閉鎖形	面	1	53,000,000	53,000,000			WYB00083 管理費区分 無
取水ポンプ補助継電器盤機能増設		式	1	2,800,000	2,800,000			WYB00084 管理費区分 無
監視操作卓機能増設		式	1	3,200,000	3,200,000			WYB00011 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CRT監視装置機能増設		式	1	3,800,000	3,800,000			WYB00080 管理費区分 無
合　計					243,436,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	低圧ケーブル	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V EM-CET	250sq	m	280	18,467	5,170,760			WYB00012 管理費区分 無
600V EM-CET	200sq	m	59.4	14,741	875,615			WYB00013 管理費区分 無
600V EM-CE	60sq-3c	m	23	4,525	104,075			WYB00014 管理費区分 無
600V EM-CE	8sq-2c	m	6.05	543	3,285			WYB00015 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE	5.5sq-2c	m	34.5	399	13,765			WYB00016 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE	3.5sq-2c	m	379	283	107,257			WYB00017 管理費区分 無 Z1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	低圧ケーブル	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V EM-CE	2sq-3c	m	482	248	119,536			WYB00018 管理費区分 無 Z1
附属品費	1.5%	式	1	0	3,657			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
合　計					6,397,950			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	制御ケーブル	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-CEE	1.25sq-20c	m	645	949	612,105			WYB00020 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	1.25sq-15c	m	296	726	214,896			WYB00021 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	1.25sq-7C	m	285	367	104,595			WYB00024 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	1.25sq-5c	m	105	283	29,715			WYB00025 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	1.25sq-4c	m	111	229	25,419			WYB00026 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	1.25sq-2c	m	252	179	45,108			WYB00028 管理費区分 無 Z1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	制御ケーブル	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
LANケーブル	EM-UTP CAT5e 4P	m	2.86	63	180			WYB00029 管理費区分 無 Z1
KPEV-S	1.25sq-10p	m	10.8	826	8,920			WYB00085 管理費区分 無 Z1
KPEV-S	1.25sq-5p	m	47.7	473	22,562			WYB00031 管理費区分 無 Z1
KPEV-S	1.25sq-2p	m	25.5	261	6,655			WYB00032 管理費区分 無 Z1
KPEV-S	1.25sq-1p	m	12.1	142	1,718			WYB00033 管理費区分 無 Z1
EM-CEE-S	1.25sq-5c	m	9.9	402	3,979			WYB00035 管理費区分 無 Z1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	制御ケーブル	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-CEE-S	1.25sq-2c	m	258	254	65,532			WYB00036 管理費区分 無 Z1
附属品費	1.5%	式	1	0	17,120			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
合　計					1,158,504			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	その他電線	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-IE	38sq	m	6.6	994	6,560			WYB00037 管理費区分 無 Z1
EM-IE	14sq	m	1.98	395	782			WYB00038 管理費区分 無 Z1
EM-IE	3.5sq	m	22.1	106	2,342			WYB00039 管理費区分 無 Z1
附属品費	1.5%	式	1	0	145			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1
合 計					9,829			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第5号内訳書	端末処理材	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端末処理材	600V EM-CET 250sq	組	12	29,000	348,000			WYB00040 管理費区分 無
端末処理材	600V EM-CET 200sq	組	12	23,100	277,200			WYB00041 管理費区分 無
端末処理材	600V EM-CE 60sq-3c	組	2	8,050	16,100			WYB00042 管理費区分 無
合 計					641,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第6号内訳書	その他材料	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電極保持器	5P	個	2	5,250	10,500			WYB00043 管理費区分 無
電極棒	SUS	m	6	493	2,958			WYB00044 管理費区分 無
セパレータ		個	2	241	482			WYB00045 管理費区分 無
合 計					13,940			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	一般労務費	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	318	28,500	9,063,000			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					9,063,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第8号内訳書	技術労務費	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	28.6	40,500	1,158,300			R0202 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電気通信技術者		人	12.9	40,500	522,450			R0202 管理費区分 V 割増率 0% （組合試験）
合　計					1,680,750			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第9号内訳書	鋼材加工	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材加工		kg	470	3,600	1,692,000			WYB00064 管理費区分 無
合　計					1,692,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設費(積上げ)	単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーブル等		式	1	178,700	178,700			WYB00065 管理費区分 Y 単-1号
仮設労務費		式	1	493,300	493,300			WYB00068 管理費区分 Y 単-2号
合　計					672,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設ケーブル等	単位	式	数量	1	単価	178,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600V EM-CET	200sq	m	4.84	14,741	71,346	WYB00067 管理費区分 Y
600V EM-CE	5.5sq-2c	m	2.42	399	965	WYB00069 管理費区分 Y Z1
600V EM-CE	3.5sq-2c	m	2.42	283	684	WYB00070 管理費区分 Y Z1
600V EM-CE	2sq-3c	m	2.42	248	600	WYB00071 管理費区分 Y Z1
EM-CEE	1.25sq-20c	m	7.26	949	6,889	WYB00072 管理費区分 Y Z1
EM-CEE	1.25sq-15c	m	2.42	726	1,756	WYB00073 管理費区分 Y Z1
EM-CEE	1.25sq-2c	m	4.84	179	866	WYB00074 管理費区分 Y Z1
EM-CEE-S	同上	m	2.42	254	614	WYB00075 管理費区分 Y Z1
EM-IE	38sq	m	2.42	994	2,405	WYB00076 管理費区分 Y Z1
端末処理材	600V EM-CET 200sq	組	4	23,100	92,400	WYB00079 管理費区分 Y
附属品費	1.5%	式	1		221	ZS7000013 管理費区分 Y ZZ1

桑名市

参考資料（1）

単-1号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設ケーブル等	単位	式	数量	1	単価	178,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					178,746	
単価					178,700	円／式

桑名市

参考資料（1）

単-2号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設労務費	単位	式	数量	1	単価	493,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.56	28,500	72,960	R0201 管理費区分 Y 割増率 0%
電気通信技術者		人	8.76	40,500	354,780	R0202 管理費区分 Y 割増率 0%
電気通信技術者		人	1.62	40,500	65,610	R0202 管理費区分 Y 割増率 0% （組合試験）
計					493,350	
単価					493,300	円／式

桑名市

登録単価／オプション単価

		工事名	西部水源池送水ポンプ盤更新工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00067	600V EM-CET	200sq	m	14,741			単-1
WYB00069	600V EM-CE	5.5sq-2c	m	399			単-1
WYB00070	600V EM-CE	3.5sq-2c	m	283			単-1
WYB00071	600V EM-CE	2sq-3c	m	248			単-1
WYB00072	EM-CEE	1.25sq-20c	m	949			単-1
WYB00073	EM-CEE	1.25sq-15c	m	726			単-1
WYB00074	EM-CEE	1.25sq-2c	m	179			単-1
WYB00075	EM-CEE-S	1.25sq-2c	m	254			単-1
WYB00076	EM-IE	38sq	m	994			単-1
WYB00079	端末処理材	600V EM-CET 200sq	組	23,100			単-1
WYB00001	大山田送水ポンプ盤	屋内自立閉鎖形	面	17,850,000			内-1
WYB00002	大山田東送水ポンプ盤	屋内自立閉鎖形	面	17,850,000			内-1
WYB00004	補助継電器盤（１）	鋼板製屋内自立型コントロールセンタ制御用	面	12,090,000			内-1
WYB00005	補助継電器盤（２）	鋼板製屋内自立型大山田送水ポンプ制御用	面	18,010,000			内-1
WYB00006	補助継電器盤（３）	鋼板製屋内自立型大山田東送水ポンプ制御用	面	17,950,000			内-1
WYB00082	コントロールセンタ	屋内多段積閉鎖配電盤両面形	面	6,942,000			内-1
WYB00008	大山田送水ポンプ現場操作盤	鋼板製屋内スタンド型	面	2,610,000			内-1
WYB00009	大山田東送水ポンプ現場操作盤	鋼板製屋内スタンド型	面	2,610,000			内-1
WYB00010	排水ポンプ現場盤	屋内壁掛形	面	1,442,000			内-1
WYB00083	コントローラ盤	屋内自立閉鎖形	面	53,000,000			内-1
WYB00084	取水ポンプ補助継電器盤機能増設		式	2,800,000			内-1
WYB00011	監視操作卓機能増設		式	3,200,000			内-1
WYB00080	CRT監視装置機能増設		式	3,800,000			内-1
WYB00012	600V EM-CET	250sq	m	18,467			内-2
WYB00013	600V EM-CET	200sq	m	14,741			内-2
WYB00014	600V EM-CE	60sq-3c	m	4,525			内-2
WYB00015	600V EM-CE	8sq-2c	m	543			内-2
WYB00016	600V EM-CE	5.5sq-2c	m	399			内-2
WYB00017	600V EM-CE	3.5sq-2c	m	283			内-2
WYB00018	600V EM-CE	2sq-3c	m	248			内-2
WYB00020	EM-CEE	1.25sq-20c	m	949			内-3
WYB00021	EM-CEE	1.25sq-15c	m	726			内-3

登録単価／オプション単価

		工事名	西部水源池送水ポンプ盤更新工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00024	EM-CEE	1.25sq-7C	m	367			内-3
WYB00025	EM-CEE	1.25sq-5c	m	283			内-3
WYB00026	EM-CEE	1.25sq-4c	m	229			内-3
WYB00028	EM-CEE	1.25sq-2c	m	179			内-3
WYB00029	LANケーブル	EM-UTP CAT5e 4P	m	63			内-3
WYB00085	KPEV-S	1.25sq-10p	m	826			内-3
WYB00031	KPEV-S	1.25sq-5p	m	473			内-3
WYB00032	KPEV-S	1.25sq-2p	m	261			内-3
WYB00033	KPEV-S	1.25sq-1p	m	142			内-3
WYB00035	EM-CEE-S	1.25sq-5c	m	402			内-3
WYB00036	EM-CEE-S	1.25sq-2c	m	254			内-3
WYB00037	EM-IE	38sq	m	994			内-4
WYB00038	EM-IE	14sq	m	395			内-4
WYB00039	EM-IE	3.5sq	m	106			内-4
WYB00040	端末処理材	600V EM-CET 250sq	組	29,000			内-5
WYB00041	端末処理材	600V EM-CET 200sq	組	23,100			内-5
WYB00042	端末処理材	600V EM-CE 60sq-3c	組	8,050			内-5
WYB00043	電極保持器	5P	個	5,250			内-6
WYB00044	電極棒	SUS	m	493			内-6
WYB00045	セパレータ		個	241			内-6
WYB00064	鋼材加工		kg	3,600			内-9

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	西部水源池送水ポンプ盤更新工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考