設計審査

長島町上坂手配水管布設替工事（その2）　実施設計書

桑名市

【実施】

積 算 情 報

設計書番号		508-205s000-00180-91(0)	設計者名	205-104
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 8月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
適用工種		開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	長島町上坂手配水管布設替工事（その2）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	長島町上坂手配水管布設替工事（その2）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		25,865,376			
管路		式	1		12,086,674			
HPPEφ150		式	1		5,922,475			
材料費 HPPEφ150		式	1		4,617,660			内-1号
労務費 HPPEφ150		式	1		1,304,815			内-2号
HPPEφ75		式	1		324,077			
材料費 HPPEφ75		式	1		271,383			内-3号
労務費 HPPEφ75		式	1		52,694			内-4号
消火栓		式	1		3,595,755			
材料費 消火栓		式	1		3,404,475			内-5号
労務費 消火栓		式	1		191,280			内-6号
給水		式	1		2,244,367			

設計内訳書

工事名	長島町上坂手配水管布設替工事（その2）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費 給水		式	1		1,733,907			内-7号
労務費 給水		式	1		510,460			内-8号
土工		式	1		5,024,790			
管路土工		式	1		5,024,790			
管路土工		式	1		5,024,790			内-9号
舗装工		式	1		7,369,784			
舗装工		式	1		7,369,784			
舗装仮復旧工		式	1		3,011,786			内-10号
舗装本復旧工		式	1		4,357,998			内-11号
区画線工		式	1		214,528			
区画線工		式	1		214,528			
区画線工		式	1		214,528			内-12号

桑名市

設計内訳書

工事名	長島町上坂手配水管布設替工事（その2）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,169,600			
交通管理工		式	1		1,169,600			
交通誘導警備員		人日	68	17,200	1,169,600			単-1号
直接工事費		式	1		25,865,376			
共通仮設		式	1		3,018,115			
共通仮設費		式	1		155,115			
技術管理費		式	1		155,115			
技術管理費		式	1		155,115			内-13号
共通仮設費（率計上） 21,196,619×13.51%		式	1		2,863,000			
純工事費		式	1		28,883,491			
現場管理費 24,214,734×38.36%		式	1		9,288,000			
工事原価		式	1		38,171,491			

桑名市

設計内訳書

工事名	長島町上坂手配水管布設替工事（その2）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 37,591,353×（19.21%＋ 0.04%）		式	1		7,235,509			
工事価格		式	1		45,407,000			
消費税相当額 45,407,000×10%		式	1		4,540,700			
工事費計		式	1		49,947,700			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	25,865,376	
4	直接工事費	25,865,376	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,233,440	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	4,668,757	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	580,138	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	4,088,619	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	21,196,619	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	20,543,317	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.26%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.51%	
31	計上額　単独（追加工事）	2,863,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

桑名市

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,863,000	
35	現場環境改善費対象工事費	25,865,376	
36	直接工事費	25,865,376	
37	非対象額計（－）	5,322,059	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	1,233,440	
43	管理費区分Ｙ	4,088,619	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	20,543,317	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.35%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	1.35%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	155,115	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	155,115	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	3,018,115	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	28,883,491	
3	単独（追加工事）　直接工事費	25,865,376	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,018,115	
5	非対象額計（－）	4,668,757	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	580,138	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	4,088,619	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	24,214,734	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	23,561,432	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	34.87%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	38.36%	
30	計上額　単独（追加工事）	9,288,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,288,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	38,171,491	
2	純工事費	28,883,491	
3	現場管理費	9,288,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	580,138	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	580,138	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	37,591,353	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	36,938,051	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	19.21%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	37,591,353	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	19.25%	
22	計上額　単独（追加工事）	7,235,509	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	7,235,509	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	φ150×5,000 HPPE用ＥＦ受口付直管	本	76	38,000	2,888,000			ZV50002007 管理費区分 Y
ポリエチレン管	φ150×5,000 HPPE用プレーンエンド	本	3	25,200	75,600			ZV50002008 管理費区分 Y 切管用
ＥＦソケット	φ150 HPPE用	個	8	11,200	89,600			ZV50002014 管理費区分 Y
ＥＦチーズ	同上	個	1	75,700	75,700			ZV50002019 管理費区分 Y
ＥＦチーズ	φ150×φ75 HPPE用 両受	個	1	73,300	73,300			ZV50002024 管理費区分 Y
ＥＦベンド	φ150×45° HPPE用 両受	個	2	45,500	91,000			ZV50002036 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＥ挿し口付きソフトシール仕切弁	φ150 HPPE用	個	4	189,000	756,000			ZV50002120 管理費区分 Y
仕切弁筐	25t荷重 ﾚｼﾞｺﾝ製 H=596～695 ﾈｼﾞ式鉄蓋 底板下桝上下部 CA:H=300	個	4	85,200	340,800			ZV50003139 管理費区分 無
ＰＣ継手	φ150 HPPE用×DIP用 離脱防止形継手	個	1	79,030	79,030			ZV50002159 管理費区分 Y
帽	φ150　DIP用(K)　離脱防止押輪付	個	1	46,950	46,950			ZV50002303 管理費区分 Y
管標識シート	ﾋﾞﾆｰﾙ型 W=15cm 折込率2倍	m	401.9	188	75,557			ZV50002192 管理費区分 無
管表示テープ	配水管用	m	401.9	65	26,123			ZV50002193 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					4,617,660			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費 HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ150㎜：	m	401.9	1,154	463,792			D9172000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150㎜：継手工単位＝口：	口	80	5,942	475,360			D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ150㎜：	口	8	1,138	9,104			D9245000 管理費区分 無 単-4号 切管切断
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	10	8,490	84,900			D9173000 管理費区分 無 単-5号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 150㎜：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	4	7,048	28,192			D9200000 管理費区分 無 単-6号
仕切弁筐設置工	H=596～695	箇所	4	980	3,920			WYB00415 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費 HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ 150㎜：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	2	4,191	8,382			D9114000 管理費区分 無 単-8号
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ150㎜：	口	1	2,686	2,686			D9174000 管理費区分 無 単-9号
管明示シート工		m	401.9	98	39,386			D9133000 管理費区分 無 単-10号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ150㎜：	m	401.9	26.95	10,831			D9166000 管理費区分 無 単-11号
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）		m	401.9	420.5	168,998			D9166100 管理費区分 無 単-12号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ150㎜：	口	1	1,138	1,138			D9245000 管理費区分 無 単-4号 既設管切断

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費 HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径＝φ 150㎜：	口	2	4,063	8,126			D9192000 管理費区分 無 単-13号 既設管切断
合　計					1,304,815			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費 HPPEφ75	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	φ75×5,000 HPPE用プレーンエンド	本	1	8,920	8,920			ZV50002004 管理費区分 Y 切管用
ＥＦソケット	φ75 HPPE用	個	3	3,360	10,080			ZV50002012 管理費区分 Y
ＥＦベンド	φ75×45° HPPE用 両受	個	2	13,400	26,800			ZV50002034 管理費区分 Y
ＰＥ挿し口付きソフトシール仕切弁	φ75 HPPE用	個	1	90,800	90,800			ZV50002118 管理費区分 Y
仕切弁筐	25t荷重 ﾚｼﾞｺﾝ製 H=596～695 ﾈｼﾞ式鉄蓋 底板下桝上下部 CA:H=300	個	1	85,200	85,200			ZV50003139 管理費区分 無
ＰＶ継手	φ75 HPPE用×VP用 離脱防止形継手	個	1	31,500	31,500			ZV50002162 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費 HPPEφ75	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
帽	φ75　VP･SGP用　離脱防止押輪付	個	1	16,920	16,920			ZV50002872 管理費区分 Y
管標識シート	ﾋﾞﾆｰﾙ型 W=15cm 折込率2倍	m	4.6	188	864			ZV50002192 管理費区分 無
管表示テープ	配水管用	m	4.6	65	299			ZV50002193 管理費区分 無
合　計					271,383			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費 HPPEφ75	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	4.6	728	3,348			D9172000 管理費区分 無 単-14号
ポリエチレン管切断工	同上	口	4	569	2,276			D9245000 管理費区分 無 単-15号 切管切断
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：	口	4	3,396	13,584			D9173000 管理費区分 無 単-16号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	3	4,851	14,553			D9173000 管理費区分 無 単-17号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1	5,702	5,702			D9200000 管理費区分 無 単-18号
仕切弁筐設置工	H=596～695	箇所	1	980	980			WYB00417 管理費区分 無 単-19号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費 HPPEφ75	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75㎜以下：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	2	2,686	5,372			D9114000 管理費区分 無 単-20号
ポリエチレン管布設工　（メカニカル継手）	呼び径＝φ 75㎜：	口	1	2,149	2,149			D9174000 管理費区分 無 単-21号
管明示シート工		m	4.6	98	450			D9133000 管理費区分 無 単-10号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 75㎜：	m	4.6	24.5	112			D9166000 管理費区分 無 単-22号
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）		m	4.6	420.5	1,934			D9166100 管理費区分 無 単-12号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 75㎜：	口	2	1,117	2,234			D9244000 管理費区分 無 単-23号 既設管切断

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費 HPPEφ75	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					52,694			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費 消火栓	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下式消火栓（排気弁付）	φ75 単口 浅埋対応 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	5	125,500	627,500			ZV50003147 管理費区分 Y
消火栓筐	H=640 鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ入) 底板 下桝:H=200･100･200	個	5	203,670	1,018,350			ZV50003135 管理費区分 無
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式 7.5K ボール型	φ75×150mm,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	5	67,200	336,000			ZD10492234 管理費区分 Y
フランジ補強金具	φ75 連結型	個	5	103,240	516,200			ZYX0000001 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	10	2,780	27,800			ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5	875	4,375			ZD10522703 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費 消火栓	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＥ挿し口付き鋳鉄管Ｔ字管	φ150×φ75 HPPE用 GF形	個	5	163,650	818,250			ZV50002147 管理費区分 Y
ＥＦソケット	φ150 HPPE用	個	5	11,200	56,000			ZV50002014 管理費区分 Y
合　計					3,404,475			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第6号内訳書	労務費 消火栓	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	5	7,595	37,975			D9207000 管理費区分 無 単-24号
消火栓筐設置工	円形3号 H=640	基	5	6,748	33,740			WYB00419 管理費区分 無 単-25号
フランジ継手工	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を同時に設置する	口	5	5,438	27,190			WYB00423 管理費区分 無 単-26号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150mm：継手工単位＝箇所：	箇所	5	8,490	42,450			D9173000 管理費区分 無 単-5号
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝機械施工：施工区分＝地上式：口種類＝単口：作業区分＝撤去：	箇所	5	9,985	49,925			D9207000 管理費区分 無 単-27号 撤去
合　計					191,280			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費 給水	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	φ25　水道用二層管 1種	m	6.2	263	1,630			ZV50002503 管理費区分 Y
ポリエチレン管	φ20　水道用二層管 1種	m	230.2	170	39,134			ZV50002502 管理費区分 Y
ＰＰ管用継手　分・止水栓用	φ25　ｲﾝｺｱ一体型	個	1	5,430	5,430			ZV50002550 管理費区分 Y
ＰＰ管用継手　分・止水栓用	φ20　ｲﾝｺｱ一体型	個	20	3,980	79,600			ZV50002549 管理費区分 Y
ＰＰ管用継手　メーター用	φ25　ｲﾝｺｱ一体型	個	1	7,760	7,760			ZV50002574 管理費区分 Y
ＰＰ管用継手　メーター用	φ20　ｲﾝｺｱ一体型	個	54	5,320	287,280			ZV50002572 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費 給水	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＰ管用継手　９０°ベンド	φ25　ｲﾝｺｱ一体型	個	2	8,490	16,980			ZV50002582 管理費区分 Y
ＰＰ管用継手　９０°ベンド	φ20　ｲﾝｺｱ一体型	個	6	6,030	36,180			ZV50002581 管理費区分 Y
サドル分水栓　ボール式	φ150×φ25　HPPE用	個	1	41,420	41,420			ZV50002515 管理費区分 Y
サドル分水栓　ボール式	φ150×φ20　HPPE用	個	20	38,890	777,800			ZV50002516 管理費区分 Y
甲型止水栓	φ20	個	17	8,100	137,700			ZV50002633 管理費区分 Y
甲型止水栓筐	市章入り　FCD製	個	17	7,650	130,050			ZV50002880 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費 給水	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	φ50	本	4	12,750	51,000			ZYX0000002 管理費区分 無 さや管
管標識シート	ﾋﾞﾆｰﾙ型 W=15cm 折込率2倍	m	218.4	188	41,059			ZV50002192 管理費区分 無
管表示テープ	配水管用	m	218.4	65	14,196			ZV50002193 管理費区分 無
雑材･雑工	民地内含む	式	1	66,688	66,688			ZYX0000003 管理費区分 無
合 計					1,733,907			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第8号内訳書	労務費 給水	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 25㎜：	m	6.2	494.9	3,068			D9170000 管理費区分 無 単-28号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 20㎜：	m	230.2	494.9	113,925			D9170000 管理費区分 無 単-29号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 25㎜：	口	6	1,074	6,444			D9171000 管理費区分 無 単-30号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20㎜：	口	86	1,074	92,364			D9171000 管理費区分 無 単-31号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝150：	箇所	1	4,298	4,298			D9430000 管理費区分 無 単-32号
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝150：	箇所	20	3,761	75,220			D9430000 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第8号内訳書	労務費 給水	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓取付け	呼び径＝20㎜：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓＋筐：	箇所	17	1,944	33,048			D9431000 管理費区分 無 単-34号
鋼管吊込み据付工（人力）	呼び径＝φ　50㎜：	m	18	957.6	17,236			D9144000 管理費区分 無 単-35号
管明示シート工		m	218.4	98	21,403			D9133000 管理費区分 無 単-10号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ 50㎜：	m	218.4	22.05	4,815			D9166000 管理費区分 無 単-36号
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）		m	218.4	420.5	91,837			D9166100 管理費区分 無 単-12号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（普通）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.4	38,930	15,572			CB240010 管理費区分 無 単-37号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	労務費 給水	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	3	10,410	31,230			CB240210 管理費区分 無 単-38号
合　計					510,460			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管路土工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	330	3,373	1,113,090			D9420000 管理費区分 無 単-39号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	120	8,118	974,160			D9421000 管理費区分 無 単-40号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	50	4,010	200,500			D9421000 管理費区分 無 単-41号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	100	6,530	653,000			D9421000 管理費区分 無 単-42号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	280	3,943	1,104,040			D9423000 管理費区分 無 単-43号
残土等処分		ｍ３	280	3,500	980,000			CB210560 管理費区分 有 単-44号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管路土工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					5,024,790			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第10号内訳書	舗装仮復旧工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1,310	732.6	959,706			CB430510 管理費区分 無 単-45号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	400	597.3	238,920			D9427010 管理費区分 無 単-46号
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	20	5,126	102,520			D9423100 管理費区分 無 単-47号
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	20	3,520	70,400			ZA10650120 管理費区分 T
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	404	2,218	896,072			D9820700 管理費区分 無 単-48号
路盤工	路盤厚＝17cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	404	1,842	744,168			D9428000 管理費区分 無 単-49号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第10号内訳書	舗装仮復旧工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,011,786			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	舗装本復旧工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	420	732.6	307,692			CB430510 管理費区分 無 単-45号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	1,200	597.3	716,760			D9427010 管理費区分 無 単-46号
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	52	5,126	266,552			D9423100 管理費区分 無 単-47号
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	52	3,520	183,040			ZA10650120 管理費区分 T
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1,010	2,241	2,263,410			CB410260 管理費区分 無 単-50号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	189	2,136	403,704			CB410260 管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第11号内訳書	舗装本復旧工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1,200	180.7	216,840			CB410010 管理費区分 無 単-52号
合　計					4,357,998			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	区画線工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	420	436.5	183,330			WB821210 管理費区分 無 単-53号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	15	1,091	16,365			WB821210 管理費区分 無 単-54号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	15	988.9	14,833			WB821210 管理費区分 無 単-55号
合　計					214,528			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	技術管理費	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分＝給水車不要：	日	0.81	191,500	155,115			D9230000 管理費区分 無 単-57号
合　計					155,115			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	D9820660 管理費区分 無 単-56号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）

単-2号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	1,154
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18	28,700	5,166	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	24,500	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,540	
単価					1,154	円／m
J01 呼び径	φ150㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-3号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	5,942
規格	φ150㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.098	28,700	2,812	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.098	24,500	2,401	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		729	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,942	
単価					5,942	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150㎜ 口					

桑名市

参考資料（1）

単-4号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工 切管切断	単位	口	数量	1	単価	1,138
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		74	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,138	
単価					1,138	円／口
J01 呼び径	φ150㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-5号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	8,490
規格	φ150㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,500	3,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		1,042	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,490	
単価					8,490	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150㎜ 箇所					

参考資料（1）

単-6号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	7,048
規格	設置 縦型 φ 150㎜ トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.49	9,041	4,430	K0302013 管理費区分 無 単-58号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,048	
単価					7,048	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 150㎜					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

桑名市

参考資料（1）

単-7号　　WYB00415

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁筐設置工	単位	箇所	数量	1	単価	980
規格	H=596～695						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ式弁筐設置工	作業区分＝設置：種類＝C形　1号：	箇所	1	490	490	D9213000 管理費区分 無 単-59号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA） ）：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-60号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝底版　高さ 40㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-61号
計					980	
単価					980	円／箇所

桑名市

参考資料（1）

単-8号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	4,191
規格	φ 150㎜ 特殊押輪 1.3　耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.78	28,700	22,386	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.78	24,500	19,110	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		414	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					41,910	
単価					4,191	円／口
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	φ 150㎜ 特殊押輪 1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料（1）

単-9号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,686
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,700	1,435	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		26	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,686	
単価					2,686	円／口
J01 呼び径	φ150㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-10号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	98
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,800	
単価					98	円／m

桑名市

参考資料（1）

単-11号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	26.95
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11	24,500	2,695	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,695	
単価					26.95	円／m
J01 呼び径区分	φ150㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-12号　　D9166100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	420.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー	水道用	m	110	360	39,600	ZV50002191 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					42,050	
単価					420.5	円／m

桑名市

参考資料（1）

単-13号　　D9192000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター 既設管切断	単位	口	数量	1	単価	4,063
規格	φ 150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.04	593	23	Y980112001-009 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		932	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,063	
単価					4,063	円／口
J01 呼び径	φ 150㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-14号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 75㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-15号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工 切管切断	単位	口	数量	1	単価	569
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					569	
単価					569	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-16号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	3,396
規格	φ 75㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.056	28,700	1,607	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.056	24,500	1,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		417	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,396	
単価					3,396	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75㎜ 口					

桑名市

参考資料（1）

単-17号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	4,851
規格	φ 75㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		595	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,851	
単価					4,851	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75㎜ 箇所					

桑名市

参考資料（1）

単-18号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	5,702
規格	設置 縦型 φ 100㎜以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	28,700	861	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	9,041	3,616	K0302013 管理費区分 無 単-58号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,702	
単価					5,702	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100㎜以下					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

桑名市

参考資料（1）

単-19号　　WYB00417

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁筐設置工	単位	箇所	数量	1	単価	980
規格	H=596～695						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ式弁筐設置工	作業区分＝設置：種類＝C形　1号：	箇所	1	490	490	D9213000 管理費区分 無 単-59号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-60号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝底版　高さ 40㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-61号
計					980	
単価					980	円／箇所

桑名市

参考資料（1）

単-20号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	2,686
規格	φ　75㎜以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.5	28,700	14,350	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		260	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					26,860	
単価					2,686	円／口
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具	φ　75㎜以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない					

桑名市

参考資料（1）

単-21号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					2,149	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-22号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	24.5
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,450	
単価					24.5	円／m
J01 呼び径区分	φ 75㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-23号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工 既設管切断	単位	口	数量	1	単価	1,117
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,117	
単価					1,117	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-24号　　D9207000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）	単位	箇所	数量	1	単価	7,595
規格	機械施工 地下式 単口 設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.31	9,041	2,802	K0302013 管理費区分 無 単-58号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		47	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,595	
単価					7,595	円／箇所
J01 施工区分 J02 施工区分 J03 口種類	機械施工 地下式 単口					
J04 作業区分	設置					

桑名市

参考資料（1）

単-25号　　WYB00419

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓筐設置工	単位	基	数量	1	単価	6,748
規格	円形3号 H=640						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分＝設置：種類＝円形３号：	個	1	4,543	4,543	D9209000 管理費区分 無 単-62号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝3号 内寸500㎜ ：種類＝上部壁 高さ200㎜：	個	1	735	735	D9210000 管理費区分 無 単-63号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝3号 内寸500㎜ ：種類＝中部壁 高さ100㎜：	個	1	490	490	D9210000 管理費区分 無 単-64号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝3号 内寸500㎜ ：種類＝下部壁 高さ200㎜：	個	1	490	490	D9210000 管理費区分 無 単-65号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝3号 内寸500㎜ ：種類＝底版　 高さ 40㎜：	個	1	490	490	D9210000 管理費区分 無 単-66号
計					6,748	
単価					6,748	円／基

桑名市

参考資料（1）

単-26号　　WYB00423

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	5,438
規格	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を同時に設置する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.102	28,300	2,886	R0136 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.102	24,500	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,438	
単価					5,438	円／口

桑名市

参考資料（1）

単-27号　　D9207000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型） 撤去	単位	箇所	数量	1	単価	9,985
規格	機械施工 地上式 単口 撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.138	24,500	3,381	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.342	9,041	3,092	K0302013 管理費区分 無 単-58号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		68	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,985	
単価					9,985	円／箇所
J01 施工区分 J02 施工区分 J03 口種類	機械施工 地上式 単口					
J04 作業区分	撤去					

桑名市

参考資料（1）

単-28号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,949	
単価					494.9	円／m
J01 呼び径	φ 25㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-29号　　D9170000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,949	
単価					494.9	円／m
J01 呼び径	φ 20㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-30号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	1,074
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,074	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 25㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-31号　　D9171000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管継手工	単位	口	数量	1	単価	1,074
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,074	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 20㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-32号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	4,298
規格	25㎜ ポリエチレン管 150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		42	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,298	
単価					4,298	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	25㎜ ポリエチレン管 150					

桑名市

参考資料（1）

単-33号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	3,761
規格	20㎜ ポリエチレン管 150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,500	1,715	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,761	
単価					3,761	円／箇所
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20㎜ ポリエチレン管 150					

桑名市

参考資料（1）

単-34号　　D9431000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水栓取付け	単位	箇所	数量	1	単価	1,944
規格	20㎜ PP用 止水栓＋筐						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,700	1,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		19	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,944	
単価					1,944	円／箇所
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分	20㎜ PP用 止水栓＋筐					

桑名市

参考資料（1）

単-35号　　D9144000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼管吊込み据付工（人力）	単位	m	数量	10	単価	957.6
規格	φ　50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18	28,700	5,166	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,576	
単価					957.6	円／m
J01 呼び径	φ　50㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-36号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	22.05
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,205	
単価					22.05	円／m
J01 呼び径区分	φ 50㎜					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,930
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（普通）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				38,330		
労務構成比率		%	35.09			
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.57			
生コンクリート	１８－８－４０　W/C=60%以下	%	59.79	21,400	22,500	Z002010036 管理費区分 無
軽油		%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,930
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（普通）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.34			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（普通）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

桑名市

参考資料（1）

単-39号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	3,373
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,400	72,960	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.7	24,500	164,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273	44,060	100,148	D9529000 管理費区分 無 単-67号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		42	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					337,300	
単価					3,373	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-40号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	8,118
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,060	67,764	D9529000 管理費区分 無 単-67号 Z1
タンパ運転		日	3	30,210	90,630	D9527000 管理費区分 無 単-68号 Z1
購入土	クッション用砂	m３	126	3,260	410,760	Y001613000-016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					811,800	
単価					8,118	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

桑名市

参考資料（1）

単-41号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	4,010
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,060	67,764	D9529000 管理費区分 無 単-67号 Z1
タンパ運転		日	3	30,210	90,630	D9527000 管理費区分 無 単-68号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					401,000	
単価					4,010	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無					

桑名市

参考資料（1）

単-42号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	6,530
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,060	67,764	D9529000 管理費区分 無 単-67号 Z1
タンパ運転		日	3	30,210	90,630	D9527000 管理費区分 無 単-68号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,000	252,000	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					653,000	
単価					6,530	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

参考資料（1）

単-43号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	3,943
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.9	43,810	39,429	D9516000 管理費区分 無 単-69号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,430	
単価					3,943	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
処分費		%	100	1	3,500	Y007600000-007 管理費区分 T

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m２	数量	100	単価	597.3
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	30,400	14,896	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.74	24,500	18,130	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606	44,060	26,700	D9529000 管理費区分 無 単-67号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,730	
単価					597.3	円／m２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（1）

単-47号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	5,126
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.17	43,810	51,257	D9516000 管理費区分 無 単-69号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,260	
単価					5,126	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-48号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,218
規格	3cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,700	22,960	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	7.544	13,800	104,107	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	31,530	12,612	D9820750 管理費区分 無 単-70号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	30,140	24,112	D9820760 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		6,649	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					221,800	
単価					2,218	円／m2

桑名市

参考資料（1）

単-48号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,218
規格	3cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≦50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 無					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1）

単-49号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	1,842
規格	17cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.56	24,500	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
粒度調整砕石	M－３０	m３	21.59	5,500	118,745	Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.9	30,180	27,162	D9520000 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					184,200	
単価					1,842	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	17 cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,241
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,001.7		
労務構成比率		%	15.08			
普通作業員		%	5.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.51	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.45	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.24	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	83.37			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	76.07	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.98	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.29	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,241
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	0.99	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.2	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.18	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,136
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,136
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				182.07		
労務構成比率		%	72.6			
運転手（特殊）		%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.75			
軽油		%	6.75	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.65			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-53号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,698	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					436,500	
単価					436.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

桑名市

参考資料（1）

単-53号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-54号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	630	756,000	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	684	395	270,180	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	785	23,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		15,337	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,091,000	
単価					1,091	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-54号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-55号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	988.9
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	630	756,000	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	785	23,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,049	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					988,900	
単価					988.9	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

桑名市

参考資料（1）

単-55号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	988.9
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-56号　　D9820660

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0%
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）

単-57号　　D9230000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	通水試験工	単位	日	数量	1	単価	191,500
規格	給水車不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	28,700	86,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		31,900	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					191,500	
単価					191,500	円／日
J01 連絡区分	給水車不要					

桑名市

参考資料（2）

単-58号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	9,041
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.3	146	773	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,041	
単価					9,041	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

桑名市

参考資料（2）

単-59号　　D9213000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ねじ式弁筐設置工	単位	箇所	数量	1	単価	490
規格	設置 C形　1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					490	
単価					490	円／箇所
J01 作業区分 J02 種類	設置 C形　1号					

桑名市

参考資料（2）

単-60号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	245
規格	設置 1号 内寸250㎜　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					245	
単価					245	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

参考資料（2）

単-61号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	245
規格	設置 1号 内寸250㎜ 底版　高さ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					245	
単価					245	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 底版　高さ 40㎜					

桑名市

参考資料（2）

単-62号　　D9209000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	4,543
規格	設置 円形３号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
無収縮モルタル		m3	0.007	299,000	2,093	ZA10226290 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,543	
単価					4,543	円／個
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形３号					

桑名市

参考資料（2）

単-63号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	735
規格	設置 3号 内寸500㎜ 上部壁 高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.03	24,500	735	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					735	
単価					735	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 3号 内寸500㎜ 上部壁 高さ200㎜					

参考資料（2）

単-64号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	490
規格	設置 3号 内寸500㎜ 中部壁 高さ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					490	
単価					490	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 3号 内寸500㎜ 中部壁 高さ100㎜					

参考資料（2）

単-65号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	490
規格	設置 3号 内寸500㎜ 下部壁 高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					490	
単価					490	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 3号 内寸500㎜ 下部壁 高さ200㎜					

参考資料（2）

単-66号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	490
規格	設置 3号 内寸500㎜ 底版　高さ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					490	
単価					490	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 3号 内寸500㎜ 底版　高さ 40㎜					

桑名市

参考資料（2）

単-67号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	44,060
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	23	146	3,358	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78	5,900	10,502	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,060	
単価					44,060	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（2）

単-68号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	30,210
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	152	760	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,210	
単価					30,210	円／日

桑名市

参考資料（2）

単-69号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	43,810
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	32	146	4,672	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29	9,760	12,590	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	268	345	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,810	
単価					43,810	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

桑名市

参考資料（2）

単-70号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	31,530
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	146	438	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,530	
単価					31,530	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

桑名市

参考資料（2）

単-71号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	30,140
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	152	760	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,140	
単価					30,140	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

桑名市

参考資料（2）

単-72号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	30,180
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	4	152	608	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,180	
単価					30,180	円／日

桑名市

登録単価／オプション単価

	505-205s00	工事名	長島町上坂手配水管布設替工事（その2）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-016	購入土	クッション用砂	ｍ３	3,260	令和 8	8	単-40
Y007600000-007	処分費		ｍ３	3,500	令和 8	8	単-44
Y980112001-009	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	593	令和 8	8	単-13

登録単価／オプション単価

	505-205s00	工事名	長島町上坂手配水管布設替工事（その2）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	フランジ補強金具	φ75 連結型	個	103,240	令和 8	8	内-5取込
ZYX0000002	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	φ50	本	12,750	令和 8	8	内-7取込
ZYX0000003	雑材･雑工	民地内含む	式	66,688	令和 8	8	内-7取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号	505-205s00	工事名	長島町上坂手配水管布設替工事（その2）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考