設計審査

馬道配水管布設替工事　実施設計書

桑名市

【実施】

積 算 情 報

設計書番号		508-205s000-00205-91(0)	設計者名	205-102
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
適用工種		開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目		馬道配水管布設替工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	馬道配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		4,580,127			
管路（本設）		式	1		3,115,220			
DIPφ300		式	1		2,844,510			
材料費　DIPφ300		式	1		2,561,234			内-1号
労務費　φ300		式	1		283,276			内-2号
HPPE φ100		式	1		270,710			
材料費　HPPEφ100		式	1		171,999			内-3号
労務費　HPPEφ100		式	1		98,711			内-4号
管路土工		式	1		1,398,927			
管路土工		式	1		1,398,927			
管路土工		式	1		1,398,927			内-5号
舗装工		式	1		14,380			

設計内訳書

工事名	馬道配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工		式	1		14,380			
舗装仮復旧工		式	1		14,380			内-6号
仮設工		式	1		51,600			
交通管理工		式	1		51,600			
交通誘導警備員		人日	3	17,200	51,600			単-1号
直接工事費		式	1		4,580,127			
共通仮設		式	1		521,470			
共通仮設費		式	1		34,470			
技術管理費		式	1		34,470			
技術管理費		式	1		34,470			内-7号
共通仮設費（率計上） 3,051,776×15.98%		式	1		487,000			
純工事費		式	1		5,101,597			

桑名市

設計内訳書

工事名	馬道配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 3,573,246×42.03%		式	1		1,501,000			
工事原価		式	1		6,602,597			
一般管理費等 6,429,491×（23.03%＋ 0.04%）		式	1		1,482,403			
工事価格		式	1		8,085,000			
消費税相当額 8,085,000×10%		式	1		808,500			
工事費計		式	1		8,893,500			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	4,580,127	
4	直接工事費	4,580,127	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	269,852	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	1,528,351	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	173,106	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	1,355,245	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,051,776	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,955,030	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	13.32%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.98%	
31	計上額　単独（追加工事）	487,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

桑名市

共通仮設費

34	調整工事計上額	487,000	
35	現場環境改善費対象工事費	4,580,127	
36	直接工事費	4,580,127	
37	非対象額計（－）	1,625,097	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	269,852	
43	管理費区分Ｙ	1,355,245	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	2,955,030	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	4.24%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	4.24%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	34,470	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	34,470	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	521,470	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5,101,597	
3	単独（追加工事）　直接工事費	4,580,127	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	521,470	
5	非対象額計（－）	1,528,351	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	173,106	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	1,355,245	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,573,246	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	3,476,500	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	38.21%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	42.03%	
30	計上額　単独（追加工事）	1,501,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,501,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	6,602,597	
2	純工事費	5,101,597	
3	現場管理費	1,501,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	173,106	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	173,106	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	6,429,491	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	6,332,745	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	23.03%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,429,491	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	23.07%	
22	計上額　単独（追加工事）	1,482,403	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	1,482,403	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10	230,000	2,300,000			ZD10041108 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ300、ライナーボード含む	個	1	26,300	26,300			ZD10390306 管理費区分 Y
栓　直管用	φ300　DIP用(GX)　受口用	個	1	219,730	219,730			ZV50002321 管理費区分 Y
管標識シート	ﾋﾞﾆｰﾙ型 W=15cm 折込率2倍	m	60.1	188	11,298			ZV50002192 管理費区分 無
管表示テープ	配水管用	m	60.1	65	3,906			ZV50002193 管理費区分 無
合　計					2,561,234			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費　φ300	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 300㎜：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	60.1	2,231	134,083			D9110000 管理費区分 無 単-2号
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 300㎜：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：	口	10	4,835	48,350			D9825010 管理費区分 無 単-3号
管明示シート工		m	60.1	98	5,889			D9133000 管理費区分 無 単-4号
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法＝φ 300×6000㎜：	m	60.1	26.95	1,619			D9132000 管理費区分 無 単-5号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 300㎜：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝116m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝150組：	m	60.1	1,352	81,255			D9130000 管理費区分 無 単-6号
ＧＸ形継手取外し工	呼び径＝φ 300㎜：種類＝異形管：	口	1	12,080	12,080			D9825100 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費　φ300	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					283,276			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費　HPPEφ100	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	φ100×5,000 HPPE用ＥＦ受口付直管	本	5	20,400	102,000			ZV50002005 管理費区分 Y
ポリエチレン管	φ100×5,000 HPPE用プレーンエンド	本	1	14,000	14,000			ZV50002006 管理費区分 Y 切管用
ＥＦベンド	φ100×45° HPPE用 両受	個	2	21,400	42,800			ZV50002035 管理費区分 Y
ＥＦソケット	φ100 HPPE用	個	1	5,660	5,660			ZV50002013 管理費区分 Y
管標識シート	ﾋﾞﾆｰﾙ型 W=15cm 折込率2倍	m	29.8	188	5,602			ZV50002192 管理費区分 無
管表示テープ	配水管用	m	29.8	65	1,937			ZV50002193 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費　HPPEφ100	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					171,999			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費　HPPEφ100	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ100㎜：	m	29.8	834.4	24,865			D9172000 管理費区分 無 単-8号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ100㎜：継手工単位＝口：	口	9	5,093	45,837			D9173000 管理費区分 無 単-9号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ100㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	1	7,277	7,277			D9173000 管理費区分 無 単-10号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ100㎜：	口	4	1,138	4,552			D9245000 管理費区分 無 単-11号
管明示シート工		m	29.8	98	2,920			D9133000 管理費区分 無 単-4号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ100㎜：	m	29.8	24.5	730			D9166000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費　HPPEφ100	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー工 （ポリエチレン管）		m	29.8	420.5	12,530			D9166100 管理費区分 無 単-13号
合　計					98,711			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	管路土工	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	77	3,373	259,721			D9420000 管理費区分 無 単-14号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	22	8,118	178,596			D9421000 管理費区分 無 単-15号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	49	6,530	319,970			D9421000 管理費区分 無 単-16号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	77	4,820	371,140			D9423000 管理費区分 無 単-17号
残土等処分		ｍ３	77	3,500	269,500			CB210560 管理費区分 有 単-18号
合　計					1,398,927			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	舗装仮復旧工	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7	732.6	5,128			CB430510 管理費区分 無 単-19号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	3	597.3	1,791			D9427010 管理費区分 無 単-20号
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.1	4,557	455			D9423100 管理費区分 無 単-21号
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	0.1	3,520	352			ZA10650120 管理費区分 T
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	3	2,218	6,654			D9820700 管理費区分 無 単-22号
合　計					14,380			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第7号内訳書	技術管理費	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分＝給水車不要：	日	0.18	191,500	34,470			D9230000 管理費区分 無 単-24号
合　計					34,470			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	D9820660 管理費区分 無 単-23号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）

単-2号　　D9110000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	2,231
規格	φ 300㎜ トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13	28,700	3,731	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.19	24,500	4,655	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.54	9,041	13,923	K0302013 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,310	
単価					2,231	円／m
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 300㎜ トラック［クレーン装置付］					

桑名市

参考資料（1）

単-3号　　D9825010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	4,835
規格	φ 300㎜ 直管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.09	28,700	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		47	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,835	
単価					4,835	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	φ 300㎜ 直管 無					

桑名市

参考資料（1）

単-4号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	98
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,800	
単価					98	円／m

桑名市

参考資料（1）

単-5号　　D9132000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)	単位	m	数量	100	単価	26.95
規格	φ 300×6000㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11	24,500	2,695	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,695	
単価					26.95	円／m
J01 呼び径・寸法	φ 300×6000㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-6号　　D9130000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	1,352
規格	φ 300㎜ 固定用ゴムバンド 116m 150組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.59	28,700	16,933	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.59	24,500	14,455	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリエチレンスリーブ	φ300	m	116	578	67,048	Z980101007 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	150	245	36,750	Z980102006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		14	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					135,200	
単価					1,352	円／m
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 300㎜ 固定用ゴムバンド 116 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	150 組					

桑名市

参考資料（1）

単-7号　　D9825100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手取外し工	単位	口	数量	1	単価	12,080
規格	φ 300㎜ 異形管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.225	28,700	6,457	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	24,500	5,512	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		111	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					12,080	
単価					12,080	円／口
J01 呼び径 J02 種類	φ 300㎜ 異形管					

桑名市

参考資料（1）

単-8号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	834.4
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,344	
単価					834.4	円／m
J01 呼び径	φ100㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-9号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	5,093
規格	φ100㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.084	28,700	2,410	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.084	24,500	2,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		625	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,093	
単価					5,093	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ100㎜ 口					

参考資料（1）

単-10号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	7,277
規格	φ100㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		893	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,277	
単価					7,277	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ100㎜ 箇所					

桑名市

参考資料（1）

単-11号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,138
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		74	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,138	
単価					1,138	円／口
J01 呼び径	φ100㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-12号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	24.5
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,450	
単価					24.5	円／m
J01 呼び径区分	φ100㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-13号　　D9166100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	420.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー	水道用	m	110	360	39,600	ZV50002191 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					42,050	
単価					420.5	円／m

桑名市

参考資料（1）

単-14号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	3,373
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,400	72,960	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.7	24,500	164,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273	44,060	100,148	D9529000 管理費区分 無 単-26号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		42	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					337,300	
単価					3,373	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（1）

単-15号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	8,118
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,060	67,764	D9529000 管理費区分 無 単-26号 Z1
タンパ運転		日	3	30,210	90,630	D9527000 管理費区分 無 単-27号 Z1
購入土		m３	126	3,260	410,760	Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					811,800	
単価					8,118	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

桑名市

参考資料（1）

単-16号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	6,530
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,060	67,764	D9529000 管理費区分 無 単-26号 Z1
タンパ運転		日	3	30,210	90,630	D9527000 管理費区分 無 単-27号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,000	252,000	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					653,000	
単価					6,530	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

桑名市

参考資料（1）

単-17号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	4,820
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 17.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.1	43,810	48,191	D9516000 管理費区分 無 単-28号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					48,200	
単価					4,820	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J10 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 あり 17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
処分費		%	100	1	3,500	Y007600000-001 管理費区分 T

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-20号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m２	数量	100	単価	597.3
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	30,400	14,896	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.74	24,500	18,130	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606	44,060	26,700	D9529000 管理費区分 無 単-26号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,730	
単価					597.3	円／m２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（1）

単-21号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	4,557
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり　9.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.04	43,810	45,562	D9516000 管理費区分 無 単-28号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,570	
単価					4,557	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J10 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-22号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,218
規格	3cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,700	22,960	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	7.544	13,800	104,107	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	31,530	12,612	D9820750 管理費区分 無 単-29号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	30,140	24,112	D9820760 管理費区分 無 単-30号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		6,649	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					221,800	
単価					2,218	円／m2

参考資料（1）

単-22号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,218
規格	3cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≦50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 無					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1）

単-23号　　D9820660

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0%
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）

単-24号　　D9230000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	通水試験工	単位	日	数量	1	単価	191,500
規格	給水車不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	28,700	86,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		31,900	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					191,500	
単価					191,500	円／日
J01 連絡区分	給水車不要					

桑名市

参考資料（2）

単-25号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	9,041
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.3	146	773	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,041	
単価					9,041	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-26号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	44,060
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	23	146	3,358	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78	5,900	10,502	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,060	
単価					44,060	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（2）

単-27号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	30,210
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	152	760	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,210	
単価					30,210	円／日

桑名市

参考資料（2）

単-28号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	43,810
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	32	146	4,672	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29	9,760	12,590	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	268	345	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,810	
単価					43,810	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

桑名市

参考資料（2）

単-29号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	31,530
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	146	438	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,530	
単価					31,530	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

桑名市

参考資料（2）

単-30号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	30,140
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	152	760	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,140	
単価					30,140	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

桑名市

登録単価／オプション単価

		工事名	馬道配水管布設替工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-001	購入土		ｍ３	3,260	令和 8	9	単-15
Y007600000-001	処分費		ｍ３	3,500	令和 8	9	単-18

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	馬道配水管布設替工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考