設計審査

立坂町第二配水管布設替工事　実施設計書

桑名市

【実施】

積 算 情 報

設計書番号		508-205s000-00067-91(0)	設計者名	205-102
所属名		桑名市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 8月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
適用工種		開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　目		立坂町第二配水管布設替工事

	No	当　初	変　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	立坂町第二配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		28,819,050			
管路（本設）		式	1		17,489,853			
DIPφ300		式	1		16,851,172			
材料費　DIPφ300		式	1		14,186,723			内-1号
労務費　DIPφ300		式	1		2,664,449			内-2号
HPPEφ150		式	1		286,645			
材料費　HPPEφ150		式	1		233,019			内-3号
労務費　HPPEφ150		式	1		53,626			内-4号
HPPEφ100		式	1		352,036			
材料費　HPPEφ100		式	1		281,493			内-5号
労務費　HPPEφ100		式	1		70,543			内-6号
土工		式	1		5,335,380			

設計内訳書

工事名	立坂町第二配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工		式	1		5,335,380			
管路土工		式	1		5,335,380			内-7号
舗装工		式	1		3,689,559			
舗装工		式	1		3,597,610			
舗装仮復旧工		式	1		1,128,947			内-8号
舗装本復旧工		式	1		2,468,663			内-9号
区画線工		式	1		91,949			
区画線工		式	1		91,949			内-10号
仮設工		式	1		2,304,258			
交通管理工		式	1		2,304,258			
交通誘導警備員		式	1		1,204,000			内-11号
土留工		式	1		1,100,258			内-12号

設計内訳書

工事名	立坂町第二配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		28,819,050			
共通仮設		式	1		3,020,660			
共通仮設費		式	1		158,660			
運搬費		式	1		89,720			
運搬費		式	1		89,720			内-13号
技術管理費		式	1		68,940			
技術管理費		式	1		68,940			内-14号
共通仮設費（率計上） 21,168,959×13.52%		式	1		2,862,000			
純工事費		式	1		31,839,710			
現場管理費 24,189,619×38.37%		式	1		9,281,000			
工事原価		式	1		41,120,710			
一般管理費等 40,506,369×（19.05%＋ 0.04%）		式	1		7,732,290			

桑名市

設計内訳書

工事名	立坂町第二配水管布設替工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		48,853,000			
消費税相当額 48,853,000×10%		式	1		4,885,300			
工事費計		式	1		53,738,300			

桑名市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	28,819,050	
4	直接工事費	28,819,050	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,267,840	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	7,650,091	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	614,341	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	7,035,750	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	21,168,959	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	20,515,460	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.27%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.52%	
31	計上額　単独（追加工事）	2,862,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

桑名市

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,862,000	
35	現場環境改善費対象工事費	28,819,050	
36	直接工事費	28,819,050	
37	非対象額計（－）	8,303,590	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	1,267,840	
43	管理費区分Ｙ	7,035,750	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	20,515,460	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	3.02%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	3.02%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	158,660	
60	運搬費	89,720	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	68,940	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	3,020,660	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	31,839,710	
3	単独（追加工事）　直接工事費	28,819,050	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,020,660	
5	非対象額計（－）	7,650,091	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	614,341	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	7,035,750	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	24,189,619	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	23,536,120	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	34.88%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	38.37%	
30	計上額　単独（追加工事）	9,281,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,281,000	

桑名市

一般管理費等

所属名　桑名市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	41,120,710	
2	純工事費	31,839,710	
3	現場管理費	9,281,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	614,341	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	614,341	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	40,506,369	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	39,852,870	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	19.05%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	40,506,369	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	19.09%	
22	計上額　単独（追加工事）	7,732,290	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	7,732,290	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	24	230,000	5,520,000			ZD10041108 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	同上	本	3	230,000	690,000			ZD10041108 管理費区分 Y 切管用
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　GX形	φ300×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	134,000	134,000			ZD10290214 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　GX形	φ300、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	2	102,000	204,000			ZD10291006 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管　45°　GX形	同上	本	2	138,000	276,000			ZD10291806 管理費区分 Y
副弁付不断水割丁字管	φ300*φ300　DIP用	箇所	2	1,139,870	2,279,740			WYB00012 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
副弁付不断水割丁字管	φ300*φ100　DIP用	箇所	1	365,450	365,450			WYB00013 管理費区分 Y
フランジ補強金具	φ300　漏水防止機能なし	個	2	258,720	517,440			ZV50003169 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　16K	φ300,SUS,M24,(16本/組)	組	2	43,800	87,600			ZD10516108 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ300,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	2	2,260	4,520			ZD10522708 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF　GX形 7.5K	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	2	67,200	134,400			ZD10293606 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 乙字管 GX形	φ300×300H、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	206,000	206,000			ZD10294811 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ300、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	2	150,000	300,000			ZD10294406 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁　10K	φ300,FCD,受口・挿し口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,外面耐食	基	1	721,000	721,000			ZD10437513 管理費区分 Y
仕切弁筐	25ｔ荷重　ﾚｼﾞｺﾝ製H=1,846～1,945　ﾈｼﾞ式鉄蓋　底板下桝：H=150+200+300+300+300+300	個	1	144,400	144,400			WYB00001 管理費区分 無
仕切弁筐	25ｔ荷重　ﾚｼﾞｺﾝ製H=1,246～1,345　ﾈｼﾞ式鉄蓋　底板下桝：H=150+200+300+300	個	2	117,600	235,200			WYB00002 管理費区分 無
仕切弁筐	25t荷重 ﾚｼﾞｺﾝ製 H=946～1,045 ﾈｼﾞ式鉄蓋 底板下桝:H=150+200+300	個	2	102,400	204,800			ZV50003142 管理費区分 無
帽	φ300　DIP用(K)　離脱防止押輪付	個	1	101,980	101,980			ZV50002306 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　切管ユニットG-Linkセット　GX形	φ300	個	6	56,800	340,800			ZD10390706 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ　GX形	φ300、ライナーボード含む	個	3	26,300	78,900			ZD10390306 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管　接合部品　GX形	φ300	個	7	14,500	101,500			ZD10390106 管理費区分 Y
管標識シート	ﾋﾞﾆｰﾙ型 W=15cm 折込率2倍	m	163.1	188	30,662			ZV50002192 管理費区分 無
管表示テープ	配水管用	m	163.1	65	10,601			ZV50002193 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管　接合部品　GX形	φ150	個	1	6,730	6,730			ZD10390103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁	φ300 DIP用	個	1	1,491,000	1,491,000			ZV50003101 管理費区分 Y
合　計					14,186,723			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	163.1	2,231	363,876			D9110000 管理費区分 無 単-1号
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 300mm：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：	口	25	4,835	120,875			D9825010 管理費区分 無 単-2号
鋳鉄管切断工（切断のみ）エンジンカッター	呼び径＝φ 300mm：	口	4	8,006	32,024			D9192000 管理費区分 無 単-3号
不断水分岐工	DIP用　φ300*φ300	箇所	2	481,000	962,000			WYB00004 管理費区分 無
不断水分岐工	DIP用　φ300*φ100	箇所	1	190,000	190,000			WYB00005 管理費区分 無
フランジ継手工	呼び径＝φ 300mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を同時に設置する：	口	1	10,040	10,040			DX900100 管理費区分 無 単-4号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 300㎜：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1	15,550	15,550			D9200000 管理費区分 無 単-5号
仕切弁筐設置工	H=1,846～1,945	基	1	2,205	2,205			WYB00006 管理費区分 無 単-6号
仕切弁筐設置工	H=1,246～1,345	基	2	1,715	3,430			WYB00009 管理費区分 無 単-7号
仕切弁筐設置工	H=946～1,045	基	2	1,470	2,940			WYB00010 管理費区分 無 単-8号
メカニカル継手工	呼び径＝φ 300㎜：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1	6,286	6,286			D9114000 管理費区分 無 単-9号
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 300㎜：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：	口	6	7,736	46,416			D9825010 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形継手工	呼び径＝φ 300mm：種類＝異形管：G-Link 割増の有無＝無：	口	7	4,835	33,845			D9825010 管理費区分 無 単-11号
管明示シート工		m	163.1	98	15,983			D9133000 管理費区分 無 単-12号
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法＝φ 300×6000mm：	m	163.1	26.95	4,395			D9132000 管理費区分 無 単-13号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 300mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝116m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝150組：	m	163.1	1,175	191,642			D9130000 管理費区分 無 単-14号
GX形継手工	呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link 割増の有無＝無：	口	1	3,223	3,223			D9825010 管理費区分 無 単-15号
不断水仕切弁設置工	φ300 DIP用	箇所	1	658,000	658,000			ZV50003127 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費　DIPφ300	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ 300㎜：接合形式＝　K形：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝0.6：	口	1	1,719	1,719			D9116000 管理費区分 無 単-16号
合　計					2,664,449			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費　HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	φ150×5,000 HPPE用プレーンエンド	本	1	25,200	25,200			ZV50002008 管理費区分 Y 切管用
ＥＦベンド	φ150×45° HPPE用 両受	個	2	45,500	91,000			ZV50002036 管理費区分 Y
ＥＦソケット	φ150 HPPE用	個	2	11,200	22,400			ZV50002014 管理費区分 Y
ＰＥ挿し口付き異種管継手	φ150 HPPE用×DIP(GX)用	個	1	93,180	93,180			ZV50002130 管理費区分 Y
管標識シート	ﾋﾞﾆｰﾙ型 W=15cm 折込率2倍	m	4.9	188	921			ZV50002192 管理費区分 無
管表示テープ	配水管用	m	4.9	65	318			ZV50002193 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費　HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					233,019			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費　HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ150㎜：	m	4.9	1,154	5,654			D9172000 管理費区分 無 単-17号
ポリエチレン管切断工	同上	口	4	1,138	4,552			D9245000 管理費区分 無 単-18号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150㎜：継手工単位＝口：	口	4	5,942	23,768			D9173000 管理費区分 無 単-19号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	2	8,490	16,980			D9173000 管理費区分 無 単-20号
管明示シート工		m	4.9	98	480			D9133000 管理費区分 無 単-12号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ150㎜：	m	4.9	26.95	132			D9166000 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費　HPPEφ150	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）		m	4.9	420.5	2,060			D9166100 管理費区分 無 単-22号
合　計					53,626			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費　HPPEφ100	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	φ100×5,000 HPPE用ＥＦ受口付直管	本	1	20,400	20,400			ZV50002005 管理費区分 Y
ポリエチレン管	同上	本	1	20,400	20,400			ZV50002005 管理費区分 Y 切管用
ＥＦベンド	φ100×90° HPPE用 両受	個	1	24,500	24,500			ZV50002030 管理費区分 Y
ＥＦベンド	φ100×45° HPPE用 両受	個	2	21,400	42,800			ZV50002035 管理費区分 Y
ＰＥ挿し口付きフランジ短管	φ100 HPPE用　GFｶﾞｽｹｯﾄ含	個	2	55,200	110,400			ZV50002142 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560			ZD10512104 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費　HPPEφ100	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ補強金具	φ100　漏水防止機能なし	個	2	27,300	54,600			ZV50003165 管理費区分 Y
管標識シート	ﾋﾞﾆｰﾙ型 W=15cm 折込率2倍	m	11.2	188	2,105			ZV50002192 管理費区分 無
管表示テープ	配水管用	m	11.2	65	728			ZV50002193 管理費区分 無
合　計					281,493			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	労務費　HPPEφ100	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ100㎜：	m	11.2	834.4	9,345			D9172000 管理費区分 無 単-23号
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ100㎜：継手工単位＝口：	口	8	5,093	40,744			D9173000 管理費区分 無 単-24号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ100㎜：	口	3	1,138	3,414			D9245000 管理費区分 無 単-25号
フランジ継手工	呼び径＝φ 100㎜：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を同時に設置する：	口	2	5,480	10,960			DX900100 管理費区分 無 単-26号
管明示シート工		m	11.2	98	1,097			D9133000 管理費区分 無 単-12号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	呼び径区分＝φ100㎜：	m	11.2	24.5	274			D9166000 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	労務費　HPPEφ100	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）		m	11.2	420.5	4,709			D9166100 管理費区分 無 単-22号
合　計					70,543			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	管路土工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	320	3,373	1,079,360			D9420000 管理費区分 無 単-28号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	70	8,118	568,260			D9421000 管理費区分 無 単-29号
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	200	6,530	1,306,000			D9421000 管理費区分 無 単-30号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝12.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	320	3,943	1,261,760			D9423000 管理費区分 無 単-31号
残土等処分		ｍ３	320	3,500	1,120,000			CB210560 管理費区分 T 単-32号
合　計					5,335,380			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	舗装仮復旧工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	380	732.6	278,388			CB430510 管理費区分 無 単-33号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	160	597.3	95,568			D9427010 管理費区分 無 単-34号
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝8.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	16	2,665	42,640			D9423100 管理費区分 無 単-35号
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	16	3,520	56,320			ZA10650120 管理費区分 T
路盤工	路盤厚＝17cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	156	1,842	287,352			D9428000 管理費区分 無 単-36号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	156	2,218	346,008			D9820700 管理費区分 無 単-37号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第8号内訳書	舗装仮復旧工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 無：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	11	2,061	22,671			D9820700 管理費区分 無 単-38号
合　計					1,128,947			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第9号内訳書	舗装本復旧工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	170	732.6	124,542			CB430510 管理費区分 無 単-33号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	10	219.9	2,199			CB430310 管理費区分 無 単-39号
アスファルト塊･コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝8.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	26	2,665	69,290			D9422100 管理費区分 無 単-40号
廃棄物受入料金（As塊）	松岡建設（株）	m3	26	3,520	91,520			ZA10650120 管理費区分 T
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	520	3,193	1,660,360			WB430210 管理費区分 無 単-41号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	156	3,187	497,172			CB410240 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第9号内訳書	舗装本復旧工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	10	2,358	23,580			CB410261 管理費区分 無 単-43号
合　計					2,468,663			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第10号内訳書	区画線工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	170	436.5	74,205			WB821210 管理費区分 無 単-44号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	16	1,109	17,744			WB821210 管理費区分 無 単-45号
合　計					91,949			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第11号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	70	17,200	1,204,000			D9820660 管理費区分 無 単-46号
合　計					1,204,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	土留工	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工（設置撤去及び仮設材賃料）		式	1	1,100,258	1,100,258			WYB00011 管理費区分 無
合　計					1,100,258			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	運搬費	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝1.5km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	71,000	71,000			D9820600 管理費区分 無 単-47号
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	片道運搬距離（実数入力）＝1.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1.6	4,350	6,960			D9820610 管理費区分 無 単-48号
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	同上	t	1.6	4,350	6,960			D9820610 管理費区分 無 単-48号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：	t	1.6	3,000	4,800			D9820620 管理費区分 無 単-49号
合　計					89,720			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

桑名市

一式当たり内訳書

第14号内訳書	技術管理費	単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分＝給水車不要：	日	0.36	191,500	68,940			D9230000 管理費区分 無 単-50号
合　計					68,940			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　D9110000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	2,231
規格	φ 300㎜ トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13	28,700	3,731	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.19	24,500	4,655	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.54	9,041	13,923	K0302013 管理費区分 無 単-51号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,310	
単価					2,231	円／m
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 300㎜ トラック［クレーン装置付］					

桑名市

参考資料（1）

単-2号　　D9825010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	4,835
規格	φ 300㎜ 直管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.09	28,700	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		47	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,835	
単価					4,835	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	φ 300㎜ 直管 無					

桑名市

参考資料（1）

単-3号　　D9192000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	単位	口	数量	1	単価	8,006
規格	φ 300㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.06	593	35	Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		1,839	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,006	
単価					8,006	円／口
J01 呼び径	φ 300㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-4号　　DX900100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	10,040
規格	φ 300mm JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を同時に設置する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト		本	10	0	0	Y082001150-002 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.187	28,700	5,366	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.187	24,500	4,581	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		93	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,040	
単価					10,040	円／口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ 300mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を同時に設置する					

参考資料（1）

単-5号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	15,550
規格	設置 縦型 φ 300㎜ トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11	28,700	3,157	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,500	4,165	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.91	9,041	8,227	K0302013 管理費区分 無 単-51号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,550	
単価					15,550	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 300㎜					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

桑名市

参考資料（1）

単-6号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁筐設置工	単位	基	数量	1	単価	2,205
規格	H=1,846～1,945						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ式弁筐設置工	作業区分＝設置：種類＝C形　1号：	箇所	1	490	490	D9213000 管理費区分 無 単-52号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝上部壁 高さ150㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-53号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝中部壁 高さ200㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-54号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝中部壁 高さ300㎜：	個	3	245	735	D9210000 管理費区分 無 単-55号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-56号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝底版　高さ 40㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-57号
計					2,205	
単価					2,205	円／基

桑名市

参考資料（1）

単-7号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁筐設置工	単位	基	数量	1	単価	1,715
規格	H=1,246～1,345						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ式弁筐設置工	作業区分＝設置：種類＝C形　1号：	箇所	1	490	490	D9213000 管理費区分 無 単-52号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝上部壁 高さ150㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-53号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝中部壁 高さ200㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-54号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝中部壁 高さ300㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-55号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-56号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝底版　高さ 40㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-57号
計					1,715	
単価					1,715	円／基

桑名市

参考資料（1）

単-8号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁筐設置工	単位	基	数量	1	単価	1,470
規格	H=946～1,045						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ式弁筐設置工	作業区分＝設置：種類＝C形　1号：	箇所	1	490	490	D9213000 管理費区分 無 単-52号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝上部壁 高さ150㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-53号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝中部壁 高さ200㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-54号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-56号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝底版　 高さ 40㎜：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-57号
計					1,470	
単価					1,470	円／基

桑名市

参考資料（1）

単-9号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	6,286
規格	φ 300㎜ 特殊押輪 1.3　耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.17	28,700	33,579	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.17	24,500	28,665	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		616	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					62,860	
単価					6,286	円／口
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	φ 300㎜ 特殊押輪 1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

桑名市

参考資料（1）

単-10号　　D9825010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	7,736
規格	φ 300㎜ 異形管 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.144	28,700	4,132	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.144	24,500	3,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		76	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,736	
単価					7,736	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 300㎜ 異形管 有					

桑名市

参考資料（1）

単-11号　　D9825010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	4,835
規格	φ 300㎜ 異形管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.09	28,700	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		47	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,835	
単価					4,835	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 300㎜ 異形管 無					

桑名市

参考資料（1）

単-12号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	98
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,800	
単価					98	円／m

桑名市

参考資料（1）

単-13号　　D9132000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)	単位	m	数量	100	単価	26.95
規格	φ 300×6000㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11	24,500	2,695	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,695	
単価					26.95	円／m
J01 呼び径・寸法	φ 300×6000㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-14号　　D9130000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	1,175
規格	φ 300㎜ 固定用ゴムバンド 116m 150組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.59	28,700	16,933	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.59	24,500	14,455	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリエチレンスリーブ	φ300	m	116	479	55,564	Z980101007 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	150	203	30,450	Z980102006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					117,500	
単価					1,175	円／m
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 300㎜ 固定用ゴムバンド 116 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	150 組					

桑名市

参考資料（1）

単-15号　　D9825010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	3,223
規格	φ 150㎜ 異形管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,223	
単価					3,223	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 150㎜ 異形管 無					

桑名市

参考資料（1）

単-16号　　D9116000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管メカニカル継手取外し工	単位	口	数量	1	単価	1,719
規格	φ 300㎜　K形 特殊押輪 0.6						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.032	28,700	918	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.032	24,500	784	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		17	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,719	
単価					1,719	円／口
J01 呼び径 J02 接合形式 J03 押輪形式	φ 300㎜ K形 特殊押輪					
J04 特殊押輪割増係数（実数入力）	0.6					

桑名市

参考資料（1）

単-17号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	1,154
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18	28,700	5,166	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	24,500	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,540	
単価					1,154	円／m
J01 呼び径	φ150㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-18号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,138
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		74	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,138	
単価					1,138	円／口
J01 呼び径	φ150㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-19号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	5,942
規格	φ150㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.098	28,700	2,812	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.098	24,500	2,401	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		729	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,942	
単価					5,942	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150㎜ 口					

桑名市

参考資料（1）

単-20号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	8,490
規格	φ150㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,500	3,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		1,042	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,490	
単価					8,490	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150㎜ 箇所					

桑名市

参考資料（1）

単-21号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	26.95
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11	24,500	2,695	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,695	
単価					26.95	円／m
J01 呼び径区分	φ150㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-22号　　D9166100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	420.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー	水道用	m	110	360	39,600	ZV50002191 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					42,050	
単価					420.5	円／m

桑名市

参考資料（1）

単-23号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	834.4
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,344	
単価					834.4	円／m
J01 呼び径	φ100㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-24号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	5,093
規格	φ100㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.084	28,700	2,410	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.084	24,500	2,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		625	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,093	
単価					5,093	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ100㎜ 口					

桑名市

参考資料（1）

単-25号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,138
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		74	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,138	
単価					1,138	円／口
J01 呼び径	φ100㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-26号　　DX900100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	5,480
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を同時に設置する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト		本	4	0	0	Y082001150-002 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.102	28,700	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.102	24,500	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		54	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,480	
単価					5,480	円／口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を同時に設置する					

桑名市

参考資料（1）

単-27号　　D9166000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示テープ工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	24.5
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,450	
単価					24.5	円／m
J01 呼び径区分	φ100㎜					

桑名市

参考資料（1）

単-28号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	3,373
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,400	72,960	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.7	24,500	164,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273	44,060	100,148	D9529000 管理費区分 無 単-58号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		42	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					337,300	
単価					3,373	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（1）

単-29号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	8,118
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,060	67,764	D9529000 管理費区分 無 単-58号 Z1
タンパ運転		日	3	30,210	90,630	D9527000 管理費区分 無 単-59号 Z1
購入土		m３	126	3,260	410,760	Y001613000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					811,800	
単価					8,118	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

桑名市

参考資料（1）

単-30号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	6,530
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,060	67,764	D9529000 管理費区分 無 単-58号 Z1
タンパ運転		日	3	30,210	90,630	D9527000 管理費区分 無 単-59号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,000	252,000	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					653,000	
単価					6,530	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

桑名市

参考資料（1）

単-31号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	3,943
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.9	43,810	39,429	D9516000 管理費区分 無 単-60号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,430	
単価					3,943	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J10 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
処分費		%	100	1	3,500	Y007600000-002 管理費区分 T

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-34号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m２	数量	100	単価	597.3
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	30,400	14,896	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.74	24,500	18,130	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606	44,060	26,700	D9529000 管理費区分 無 単-61号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,730	
単価					597.3	円／m２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（1）

単-35号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	100	単価	2,665
規格	10t積 BH山積0.45m3 あり　8.5Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック10t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	4.03	66,110	266,423	D9517000 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					266,500	
単価					2,665	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J14 運搬距離	10t積 BH山積0.45m3 あり 8.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-36号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	1,842
規格	17cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.56	24,500	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
粒度調整砕石	M－３０	m３	21.59	5,500	118,745	Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.9	30,180	27,162	D9520000 管理費区分 無 単-63号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					184,200	
単価					1,842	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	17 cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

桑名市

参考資料（1）

単-37号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,218
規格	3cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,700	22,960	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	7.544	13,800	104,107	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	31,530	12,612	D9820750 管理費区分 無 単-64号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	30,140	24,112	D9820760 管理費区分 無 単-65号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		6,649	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					221,800	
単価					2,218	円／m2

参考資料（1）

単-37号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,218
規格	3cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≦50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 無					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1）

単-38号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,061
規格	3cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,700	22,960	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	7.26	13,800	100,188	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	31,530	12,612	D9820750 管理費区分 無 単-64号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.4	30,140	12,056	D9820760 管理費区分 無 単-65号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		6,924	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					206,100	
単価					2,061	円／m2

参考資料（1）

単-38号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,061
規格	3cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 無　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≦50mm					
J03 歩車道区分	歩道					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 無					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.41		
労務構成比率		%	81.66			
土木一般世話役		%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.06			
軽油		%	6.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.28			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	219.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-40号　　D9422100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊処理	単位	m3	数量	1	単価	2,665
規格	10t積 BH山積0.45m3 あり　8.5Km以下 良好 無　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45m3：DID区間　有無＝あり：運搬距離＝8.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	2,665	2,665	D9423100 管理費区分 無 単-35号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,665	
単価					2,665	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J14 運搬距離	10t積 BH山積0.45m3 あり 8.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分	良好 無 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-41号　　WB430210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切削オーバーレイ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,193
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13)　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,400	4,164	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.41	28,700	11,767	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.683	24,500	16,733	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	12.573	13,800	173,507	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	142	6,106	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	263,900	36,154	WK430050 管理費区分 無 単-66号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	82,500	11,302	WK430060 管理費区分 無 単-67号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	170,700	23,385	WK430070 管理費区分 無 単-68号 Z1

参考資料（1）

単-41号　　WB430210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切削オーバーレイ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,193
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13)　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	63,880	8,751	WK430080 管理費区分 無 単-69号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	60,040	8,225	WK430090 管理費区分 無 単-70号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		19,206	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					319,300	
単価					3,193	円／ｍ２
J01 平均切削深さ J02 即日舗設層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,187
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,751.8		
労務構成比率		%	49.15			
特殊作業員		%	21.73	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.7	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	50.4			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	45.06	492,500	680,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.08	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,187
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.25	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.14	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,358
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,357		
労務構成比率		%	52.37			
特殊作業員		%	20.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.19	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	5.49	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	47.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	41.06	400,000	414,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.93	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.11	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.05	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,358
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.3	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.08	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

桑名市

参考資料（1）

単-44号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,698	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					436,500	
単価					436.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

桑名市

参考資料（1）

単-44号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-45号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,109
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	567	567,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700	252	428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	785	58,875	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	106	146	15,476	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		25,224	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,109,000	
単価					1,109	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

桑名市

参考資料（1）

単-45号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,109
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　　D9820660

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0%
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

桑名市

参考資料（1）

単-47号　　D9820600

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 1.5km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 1.5 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

桑名市

参考資料（1）

単-48号　　D9820610

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	1.5㎞ 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10㎞まで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 片道運搬距離（実数入力） J02 製品長区分 J03 運搬割増率	1.5 ㎞ 12m以内 各種（実数入力）					
J04 運搬割増率（実数入力） J05 その他の諸料金の有無	0 無					

桑名市

参考資料（1）

単-49号　　D9820620

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み取卸し（往復分）					

桑名市

参考資料（1）

単-50号　　D9230000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	通水試験工	単位	日	数量	1	単価	191,500
規格	給水車不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	28,700	86,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
器具損料及び諸雑費	20%	式	1		31,900	ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計					191,500	
単価					191,500	円／日
J01 連絡区分	給水車不要					

桑名市

参考資料（2）

単-51号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	9,041
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.3	146	773	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,041	
単価					9,041	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-52号　　D9213000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ねじ式弁筐設置工	単位	箇所	数量	1	単価	490
規格	設置 C形　1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					490	
単価					490	円／箇所
J01 作業区分 J02 種類	設置 C形　1号					

参考資料（2）

単-53号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	245
規格	設置 1号 内寸250㎜ 上部壁 高さ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					245	
単価					245	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 上部壁 高さ150㎜					

参考資料（2）

単-54号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	245
規格	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					245	
単価					245	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ200㎜					

参考資料（2）

単-55号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	245
規格	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ300㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					245	
単価					245	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ300㎜					

参考資料（2）

単-56号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	245
規格	設置 1号 内寸250㎜　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					245	
単価					245	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

参考資料（2）

単-57号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	245
規格	設置 1号 内寸250㎜ 底版　高さ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					245	
単価					245	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 底版　高さ 40㎜					

桑名市

参考資料（2）

単-58号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	44,060
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	23	146	3,358	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78	5,900	10,502	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,060	
単価					44,060	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（2）

単-59号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	30,210
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	152	760	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,210	
単価					30,210	円／日

参考資料（2）

単-60号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	43,810
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	32	146	4,672	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29	9,760	12,590	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	268	345	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,810	
単価					43,810	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

桑名市

参考資料（2）

単-61号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	44,060
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	23	146	3,358	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78	5,900	10,502	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,060	
単価					44,060	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

桑名市

参考資料（2）

単-62号　　D9517000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック10t運転	単位	日	数量	1	単価	66,110
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	58	146	8,468	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.29	23,600	30,444	M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	769	992	Z910020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					66,110	
単価					66,110	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）

単-63号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	30,180
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	4	152	608	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,180	
単価					30,180	円／日

桑名市

参考資料（2）

単-64号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	31,530
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	146	438	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,530	
単価					31,530	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

桑名市

参考資料（2）

単-65号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	30,140
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	152	760	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,140	
単価					30,140	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

参考資料（2）

単-66号　　WK430050

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	263,900
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	215	146	31,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排出ガス対策（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日	1.28	158,000	202,240	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					263,900	
単価					263,900	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-67号　　WK430060

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	82,500
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39	146	5,694	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日	1.15	44,000	50,600	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					82,500	
単価					82,500	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-68号　　WK430070

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	170,700
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	103,000	131,840	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					170,700	
単価					170,700	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

桑名市

参考資料（2）

単-69号　　WK430080

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	63,880
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	29	146	4,234	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（２０１４年規制）］	運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					63,880	
単価					63,880	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-70号　　WK430090

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	60,040
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	22	146	3,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（２０１４年規制）］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	20,800	26,624	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,040	
単価					60,040	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

登録単価／オプション単価

		工事名	立坂町第二配水管布設替工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-003	購入土		ｍ３	3,260	令和 8	8	単-29
Y007600000-002	処分費		ｍ３	3,500	令和 8	8	単-32
Y082001150-002	ボルト		本	0	令和 8	8	単-4
Y082001150-002	ボルト		本	0	令和 8	8	単-26
Y980112001-001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	593	令和 8	8	単-3
WYB00012	副弁付不断水割丁字管	φ300*φ300　DIP用	箇所	1,139,870			内-1
WYB00013	副弁付不断水割丁字管	φ300*φ100　DIP用	箇所	365,450			内-1
WYB00001	仕切弁筐	25ｔ荷重　ﾚｼﾞｺﾝ製H=1,846～1,945　ﾈｼﾞ式　鉄蓋	個	144,400			内-1
WYB00002	仕切弁筐	25ｔ荷重　ﾚｼﾞｺﾝ製H=1,246～1,345　ﾈｼﾞ式　鉄蓋	個	117,600			内-1
WYB00004	不断水分岐工	DIP用　φ300*φ300	箇所	481,000			内-2
WYB00005	不断水分岐工	DIP用　φ300*φ100	箇所	190,000			内-2
WYB00011	土留工（設置撤去及び仮設材賃料）		式	1,100,258			内-12

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	立坂町第二配水管布設替工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考