

工事費内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
機械設備工事		1	式	2,895,428	
計				2,895,428	
共通費					
共通仮設費		1	式	112,565	
現場管理費		1	式	653,825	
一般管理費等		1	式	718,182	
計				1,484,572	
工事価格		1	式	4,380,000	
消費税等相当額		1	式	438,000	消費税率 10 %
工事費		1	式	4,818,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

福島ポンプ場空調機取替工事

機械設備工事 科目別内訳

8

福島ポンプ場

[illegible]

空調設備工事

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

福島ポンプ場		空調設備工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形空調和機	室内・室外機 冷房能力22.4kW 床置き・直吹き	1	組	1,357,000	1,357,000	
空調機据付	上記空調設備	1	式		189,000	
空調機撤去	室内・室外機 冷房能力22.4kW 床置き・ダクト接続	1	式		40,900	
搬入出費	ラフテレーンクレーン 16t 交通誘導員含む	1	式		119,000	
アスベスト対策費	天井ボード・床タイル撤去含む	1	式		48,800	
天井点検口	アルミ製 450角	2	か所	8,910	17,820	
冷媒フロン回収	冷房能力22.4kW	1	式		48,000	
ダクト撤去		1	式		17,900	
床タイル補修		1.3	m ²	1,820	2,366	
天井ボード補修	二重張り	2.9	m ²	2,400	6,960	
鋼板加工品		1	枚	38,330	38,330	
計					1,886,076	

機械設備工事 細目別内訳

福島ポンプ場		空調設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 液管 保温厚10mm以上	27.1	m	5,100	138,210	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4外径 ガス管 保温厚20mm以上	27.1	m	21,100	571,810	
冷媒管ラッキング	屋外露出 ステンレス鋼板 100A	3.2	m	12,600	40,320	
樹脂カバー	φ100	2.1	m	1,230	2,583	
空調ドレン用 硬質塩化ビニル管	25	0.5	m	4,340	2,170	
冷媒管撤去	15.88外径 液管	8.6	m	1,080	9,288	
冷媒管撤去	22.22外径 ガス管	8.6	m	1,430	12,298	
ドレン管撤去	25	0.5	m	890	445	
壁コア抜き	φ100mm 壁厚200mm	2	か所	3,690	7,380	
防火区画貫通処理		1	か所	10,000	10,000	
計					794,504	

機械設備工事 細目別内訳

福島ポンプ場		空調設備工事		配線工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CE8sq-3C		4.6	m	2,250	10,350	
EM-CE8sq-3C	PF管内	7.4	m	2,130	15,762	
EM-EEF2.0-3C	冷媒管共巻	27.1	m	1,100	29,810	
EM-IE 3.5sq		12	m	415	4,980	
厚鋼電線管	GZ28	3.6	m	3,410	12,276	
合成樹脂可とう電線管	PF28	7.4	m	1,350	9,990	
漏電遮断器	40AT 樹脂製ケース付き	1	台	35,400	35,400	
プルボックス	SUS製 250x250x200	1	個	28,700	28,700	
機器接続材	PV30	1	か所	2,680	2,680	
CV14sq-3C撤去		3.8	m	290	1,102	
VCT2sq-6C撤去		8.4	m	220	1,848	
IV8sq撤去		3.3	m	120	396	
厚鋼電線管撤去	G22	5.1	m	640	3,264	
機器接続材撤去	F24	1	か所	140	140	
機器接続材撤去	F38	1	か所	210	210	

