

令和 8 年度

第 1 回桑名市入札監視委員会審議資料

指名停止状況一覧（令和8年1月～3月）

年 月 日	令和8年1月13日	令和8年1月22日
事 件 名	不正又は不誠実な行為	独占禁止法違反行為
指名停止の理由	有限会社丸昌組の代表取締役は、会社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令和5年3月26日から同年5月25日までの間、労働者に対し、1週間に40時間の法定労働時間以上、また、1週間の各日について8時間の法定労働時間以上の労働をさせた。 これにより、同社及び同社代表取締役が、労働基準法違反の罪で公訴提起され、それぞれ罰金の略式命令を受けた。有資格業者である同社及び同社の役員等が、業務に関する法令違反で公訴提起されたことは、「桑名市請負工事入札参加者指名停止基準」別表第2第5号に該当するため、指名停止処分を行う必要がある。	公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式会社が、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを令和7年12月19日に発表しました。 公表された事業者が、同法第3条に違反したことは、「桑名市請負工事入札参加者指名停止基準」別表第2第2号（1）に該当するため、指名停止処分を行う必要がある。
指名停止業者	有限会社丸昌組 代表取締役 伊藤幸仁	①日本交通技術株式会社 名古屋支店 支店長 澤田一三
		②ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 杉崎英司
		③大日コンサルタント株式会社 三重事務所 所長 飯田哲也
		④株式会社トーニチコンサルタント 中部支社 支社長 渡邊秀行
		⑤丸栄調査設計株式会社 代表取締役 谷口昇
備 考		
指名停止期間	1ヶ月（R8.1.13～R8.2.12）	①6ヶ月（R8.1.22～R8.7.21）
		②3ヶ月（R8.1.22～R8.4.21）
		③3ヶ月（R8.1.22～R8.4.21）
		④3ヶ月（R8.1.22～R8.4.21）
		⑤6ヶ月（R8.1.22～R8.7.21）

桑名市政記者クラブ資料

表 題 (テーマ)	令和 8 年度における清掃業務委託の発注について		
日 時 (時 期)	令和 8 年 4 月 9 日 (木)		
場 所			
内 容 (特記事項)	令和 6 年、令和 7 年の 2 回に渡り、清掃業務委託に係る談合情報が市に寄せられた。また、この間、市議会定例会においても議員から清掃業者間の談合の疑いや入札における競争性の欠如に関する質疑が行われている。 そうしたことから、市の入札調査委員会は、各年度において関係業者への事情聴取を行った。その結果、いずれにおいても聴取した業者から誓約書が提出され、市として談合の事実は確認できなかったが、一連の情報は、公正取引委員会及び警察に提供した。 また、入札調査委員会では、寄せられた情報のうち、過去の情報に関して更なる調査が必要と判断し、昨年 6 月、市の職場環境対策室を通して弁護士による外部調査を依頼していた。 本年 3 月、当該調査の結果が入札調査委員会に報告され、談合の明確な証拠はないが、入札の公正性や競争性を確保すべきとの意見が付されたことを踏まえ、令和 8 年度の清掃業務委託の発注に限っては、以下のとおり対応することに決定した。 【令和 8 年度発注の清掃業務委託について】 ① 一部の清掃箇所については、市が直接行うことも含め、あり方や仕様を見直す ② 全ての清掃業務委託の契約期間を 2 年間から 1 年間に変更 ③ 競争原理が働くよう、県内業者まで参加資格要件を拡大 【関係業者の告発について】 引き続き情報精査を行った上で対応を検討していく。		
担当課係名 担 当 者 電 話 番 号	契約監理課 契約調達係 伊藤 佳奈 0594-24-1154	広報担当者 氏 名 電 話 番 号	契約監理課 課長 谷 浩二 0594-24-1402
記者会見の 有 ・ 無	有 (無)		
提 出 日	令和 8 年 4 月 9 日 (木)		

●工事－事後審査型条件付一般競争入札：１６件

番号	入札日	契約 番号	工事（委託）名	担当課	業種	入札方法	予定価格 （税込）	当初請負代金額 （税込）	基準価格 （税込）	最低制限価格 （税込）	落札業者名	落札率	参加 者数	失格 者数
1	1/7	1641	市道小貝須福岡線道路修繕工事	土木課	13	一般	3,559,600	3,234,000	3,234,000	3,234,000	株式会社後藤パイピング	90.85%	14	
2	1/28	1725	西金井用水路整備工事	農林水産課	1	一般	7,214,900	6,556,000	6,556,000	6,556,000	株式会社三立	90.86%	13	
3	2/4	1711	スター21軽体操室系統空調機更新工事	都市管理課	9	一般	5,181,000	4,774,000	4,774,000	4,774,000	有限会社 ナカムラ建設	92.14%	6	
4	2/4	1735	寒谷川河川改修工事	土木課	1	一般	10,455,500	9,537,000	9,537,000	9,537,000	三重同愛建設協同組合	91.21%	11	
5	2/4	1763	大成小学校受水槽他改修工事	都市管理課	9	一般	23,782,000	22,132,000	22,132,000	22,132,000	株式会社後藤パイピング	93.06%	4	
6	2/12	1470	陵成中学校空調設備改修工事	都市管理課	9	一般(総評_特別簡易型)	108,339,000	108,240,000	調査基準価格 101,167,000	失格基準価格 95,260,000	株式会社カキトー	99.90%	2	1
7	2/18	1463	光陵中学校空調設備改修工事	都市管理課	9	一般(総評_特別簡易型)	95,832,000	91,850,000	調査基準価格 89,419,000	失格基準価格 84,106,000	株式会社後藤パイピング	95.84%	1	
8	2/18	1708	西口駅前線他車道照明設置工事	桑名駅周辺整備事務所	8	一般	14,328,600	13,013,000	13,013,000	13,013,000	株式会社ミツワ	90.81%	4	
9	1/20	1652	枇杷島台ほか配水管布設替工事	水道課	1	一般	43,949,400	40,425,000	40,425,000	40,425,000	新成テック株式会社	91.98%	13	1
10	1/20	1648	城南萱町配水管布設替工事	水道課	1	一般	29,208,300	26,818,000	26,818,000	26,818,000	株式会社JIT LUCK	91.81%	16	1
11	2/17	1696	長島地区遠方監視制御装置更新工事	水道課	8	一般(低入)	171,499,900	162,800,000	調査基準価格 157,300,000	失格基準価格 148,511,000	名三工業株式会社 三重営業所	94.92%	2	
12	2/17	1874	蛸塚新田ほか配水管布設替工事	水道課	1	一般(低入)	168,479,300	145,584,560	調査基準価格 156,079,000	失格基準価格 145,574,000	新成テック株式会社	86.41%	3	
13	2/17	1649	小泉配水管布設替工事	水道課	1	一般	57,175,800	52,668,000	52,668,000	52,668,000	新成テック株式会社	92.11%	12	1
14	2/17	1773	馬道配水管布設替工事	水道課	1	一般	36,382,500	33,473,000	33,473,000	33,473,000	株式会社モリシタ設備	92.00%	12	1
15	2/17	1780	森忠配水管布設替工事	水道課	1	一般	12,895,300	11,792,000	11,792,000	11,792,000	株式会社真栄田サービス	91.44%	11	
16	2/17	1775	西外面No.4マンホールポンプ場1号ポンプ取替工事	下水道課	2000	一般	1,422,300	1,287,000	1,287,000	1,287,000	中部企業株式会社	90.48%	1	

●コンサル－事後審査型条件付一般競争入札：２件

番号	入札日	契約 番号	工事（委託）名	担当課	業種	入札 方法	予定価格 （税込）	当初請負代金額 （税込）	基準価格 （税込）	最低制限価格 （税込）	落札業者名	落札率	参加 者数	失格 者数
1	2/4	1721	（都）桑名北部東員線（東工区）用地測量業務委託	事業推進課	5101	一般	18,474,500	15,312,000	15,312,000	15,312,000	株式会社ノア技術コンサルティング 松阪営業所	82.88%	39	1
2	3/3	1840	大規模下水道管路上空洞調査業務委託	下水道課	5309	一般	4,294,400	3,355,000	3,355,000	3,355,000	株式会社ウエスコ 三重営業所	78.12%	2	

●コンサル－随意契約：１件

番号	入札日	契約 番号	工事（委託）名	担当課	業種	入札 方法	予定価格 （税込）	当初請負代金額 （税込）	基準価格 （税込）	最低制限価格 （税込）	落札業者名	落札率	参加 者数	失格 者数
1	1/26	1742	みどり橋橋梁修繕設計積算業務委託	土木課	5302	随契	4,889,500	4,400,000			公益財団法人三重県建設技術センター	89.98%	1	

●プロポーザル－随意契約：４件

番号	契約日	No.	案件名	担当課	予定価格 （税込）	予算上限額 （税込）	当初請負代金額 （税込）	落札業者名	落札率	参加 者数	失格 者数
1	2/13	-	桑名市多度学校給食センター調理業務等委託	学校教育課	265,353,000	265,353,000	260,041,100	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社	98.00%	3	0
2	3/18	-	桑名市公園施設管理業務委託	土木課	72,380,000	72,380,000	72,380,000	鳶井株式会社	100.00%	2	0
3	3/27	-	桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託	スポーツ振興課	232,162,000	232,162,000	232,158,300	三幸株式会社 名古屋支店	100.00%	1	0
4	3/30	-	多度スポーツ施設管理運営業務委託	スポーツ振興課	37,209,000	37,209,000	37,200,000	特定非営利活動法人 スポーツクラブTADO	99.98%	1	0

【令和8年度第1回桑名市入札監視委員会 審議案件抽出理由書】

1	案件名等	契約番号 1 6 4 8 城南萱町配水管布設替工事	
	入札方法	一般競争入札	
	抽出理由	☐ 落札率が高い（又は低い）ため	☐ 発注金額（又は契約金額）が高額であるため
		☒ 応札者が多い（又は少ない）ため	☒ 応札者の中で、失格（又は無効）が多いため
		☒ 最低制限価格での応札者が多いため	☐ 変更金額の増減（率）が大きいため
		☐ 変更理由に疑義等があるため	
☐ その他（　　　　　　　　　　　）			

2	案件名等	契約番号 1 8 7 4	
		蛸塚新田ほか配水管布設替工事	
	入札方法	一般競争入札	
	抽出理由	☐ 落札率が高い（又は低い）ため ☒ 応札者が多い（又は少ない）ため ☒ 最低制限価格での応札者が多いため ☐ 変更理由に疑義等があるため ☐ その他（	☒ 発注金額（又は契約金額）が高額であるため ☐ 応札者の中で、失格（又は無効）が多いため ☐ 変更金額の増減（率）が大きいため)

3	案件名等	契約番号 1470	
		陵成中学校空調設備改修工事	
	入札方法	一般競争入札（総合評価落札方式）	
	抽出理由	☒ 落札率が高い（又は低い）ため ☒ 応札者が多い（又は少ない）ため ☐ 最低制限価格での応札者が多いため ☐ 変更理由に疑義等があるため ☐ その他（	☒ 発注金額（又は契約金額）が高額であるため ☒ 応札者の中で、失格（又は無効）が多いため ☐ 変更金額の増減（率）が大きいため)


4	案件名等	契約番号 １７２１	
		(都)桑名北部東員線(東工区)用地測量業務委託	
	入札方法	一般競争入札	
	抽出理由	☐ 落札率が高い(又は低い)ため	☐ 発注金額(又は契約金額)が高額であるため
		☒ 応札者が多い(又は少ない)ため	☐ 応札者の中で、失格(又は無効)が多いため
		☐ 最低制限価格での応札者が多いため	☐ 変更金額の増減(率)が大きいため
☐ 変更理由に疑義等があるため			
	☐ その他 ()		


5	案件名等	プロポNo. 3	
		桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託	
	入札方法	随意契約（プロポーザル）	
	抽出理由	☒ 落札率が高い（又は低い）ため	☒ 発注金額（又は契約金額）が高額であるため
		☒ 応札者が多い（又は少ない）ため	☐ 応札者の中で、失格（又は無効）が多いため
☐ 最低制限価格での応札者が多いため		☐ 変更金額の増減（率）が大きいため	
☐ 変更理由に疑義等があるため			
	☐ その他（		）

概 要 書

担 当 課	上下水道 部 水道 課
件 名	城南萱町配水管布設替工事
履行場所	桑名市大字萱町地内
履行期間	令和8年2月2日 から 令和8年7月24日 まで
予 算 額	29,300,000 円
設 計 額	29,208,300 円
概 要	配水管布設工 HPPE φ150 L=158.7m 地下式消火栓設置工 φ75 1基 アスファルト舗装工 846㎡



位置図





平面図 S=1:500

位置図




給水切替材料内訳表

路線番号	給水番号	給水件数	標準布設延長/1箇所		小計 布設延長		単位
			(車道)	(民地)	(車道小計)	(民地小計)	
1号路線	①②③④⑤	5	4.0	1.0	20.0	5.0	m
	⑥	1	5.0	1.0	5.0	1.0	m
	合計	5			25.0	6.0	m


※給水切替詳細位置は監督員と協議する事。

工 事 名	城南萱町配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字萱町地内		
図 名	平面図		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	1 / 6
桑名市役所 上下水道部 水道課			


配管詳細図 No Scale




e - e' 断面図



f - f' 断面図






g - g' 断面図



工 事 名	城南萱町配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字萱町地内		
図 名	配管詳細図		
縮 尺	No Scale		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	2 / 6
桑名市役所 上下水道部 水道課			


横断図 S=1:100



工 事 名	城南萱町配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字萱町地内		
図 名	横断図		
縮 尺	S=1:100		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	3 / 6
桑名市役所 上下水道部 水道課			

土工標準図 S=1:20


土工①～③：配水管布設工
市 道



土工タイプ別寸法

名 称	管 径	管 種	実外径 D (mm)	土被り H (mm)	機械掘削 H1 (mm)	掘削深 H2 (mm)	砂基礎 A (mm)	埋戻土 B (mm)
土工①	φ150	HPPE	0.18	0.70	0.93	0.98	0.43	0.35
土工②	φ150	HPPE	0.18	1.00	1.23	1.28	0.43	0.65
土工③	φ150	HPPE	0.18	1.15	1.38	1.43	0.43	0.80


土工④：配水管布設工
市 道



土工タイプ別寸法

名 称	管 径	管 種	実外径 D (mm)	土被り H (mm)	機械掘削 H1 (mm)	掘削深 H2 (mm)	砂基礎 A (mm)	埋戻土 B (mm)
土工④	φ150	HPPE	0.18	1.50	1.73	1.78	0.43	1.15


土工⑤～⑦：不断水仕切弁施工・既設管閉止工
市 道




土工タイプ別寸法

名 称	管 径	管 種	実外径 D (mm)	土被り H (mm)	機械掘削 H1 (mm)	掘削深 H2 (mm)	砂基礎 A (mm)	埋戻土 B (mm)
土工⑤	φ150	DIP	0.17	1.00	1.27	1.32	0.47	0.65
土工⑥	φ100	VP	0.12	1.00	1.22	1.27	0.42	0.65
土工⑦	φ150	DIP	0.17	1.50	1.77	1.82	0.47	1.15

給水管布設工 PPφ50以下
市 道




給水管布設工 PPφ50以下
民 地



工 事 名	城南萱町配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字萱町地内		
図 名	土工標準図		
縮 尺	S=1:20		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	4 / 6
桑名市役所 上下水道部 水道課			


各種標準図

給水切替標準図 No Scale




※甲型止水栓は原則として民地内に設置すること。
※給水切替の詳細位置は監督員と協議すること。

筐設置標準図 No Scale



※本図面は標準図であるため、施工の際には現地状況や
弁栓類等の使用を行い、最適な積み方を採用すること。
※補修弁はレバー式とする。
なお、レバーまでの深度が700mmを超える場合はキャップ式 (右開き) とする。


土留工標準図 S=1:20




土留工数値一覧表

掘削深 (H) (m)	矢板長 (m)	支保段数 (段)
$H \leq 1.50$	土留無し	
$1.50 < H \leq 1.80$	2.00	1
$1.80 < H \leq 2.00$	2.50	
$2.00 < H \leq 2.30$	3.00	2
$2.30 < H \leq 2.80$	3.50	
$2.80 < H \leq 3.30$	4.00	

断面図




工 事 名	城南萱町配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字萱町地内		
図 名	各種標準図		
縮 尺	図 示		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	5 / 6
桑名市役所 上下水道部 水道課			




本舗装復旧図 S=1:500


位置図 S=1:5,000



舗装復旧範囲



舗装復旧標準図 No Scale



備考 A:舗装復旧面積
L:舗装切断延長

工 事 名	城南萱町配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字萱町地内		
図 名	本舗装復旧図		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	6 / 6
桑名市役所 上下水道部 水道課			

発注公告

【月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）】

事後審査型条件付一般競争入札の実施について

事後審査型条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により、次のとおり公告する。

令和7年12月24日

桑 名 市 長 伊 藤 徳 宇

桑名市上下水道調達公告第 5072-065 号		工事担当課	水道課	
工 事 名	城南萱町配水管布設替工事			
工 事 場 所	桑名市大字萱町地内			
工 事 概 要	配水管布設工 HPPE φ150 158.7 m 地下式消火栓設置工 φ75 1 基 アスファルト舗装工 846 m ²			
予 定 価 格	29,208,300 円 (消費税及び地方消費税の額を含む)			
履 行 期 限	契約の日から 令和8年7月24日まで			
発 注 業 種	土木一式工事			
入札参加 資格要件 (元請要件)	建設業許可	土木工事業		
		☒ 特定 ☒ 一般		
	所 在 地	☒ 市内業者 ☐ 準市内業者 ☐ 県内業者 ☐ 県外業者		
	経 審 点 数 (総合評定値P)	市内業者 510 点以上 点以下 準市内業者 点以上 点以下 県内業者 点以上 点以下 県外業者 点以上 点以下		
	完成工事高	発注業種の完成工事高(2年又は3年平均)が予定価格(税抜)の2分の1以上		
	同 種 工 事 施 工 実 績	平成22年度以降、官公庁が発注した案件(受注形態：元請単独)で以下のとおり 土木一式工事		
	技術者要件	☒ 現場代理人	主任技術者の兼務可	
		☒ 主任技術者	☐ 専任配置	2級土木施工管理技士(土木)又は2級建設機械施工技士以上
		☐ 監理技術者	☐ 専任配置	
		☒ その他技術者	☐ 専任配置	
その他要件	桑名市指定給水装置工事事業者の認可を受けていること			
設 計 図 書 の 関 覧	期 間	本公告の日から入札書提出期限まで		
質疑・回答	場 所	桑名市役所多度地区市民センター 上下水道部企画総務課		
	受 付 期 間	本公告の日から 令和8年1月13日(火) 16時00分まで 質問書は別紙様式によりFAX、メールまたは持参により提出すること。 (FAX、メールにより提出する場合は、送信後に確認のため必ず電話連絡すること。) FAX 0594-48-3585 E-mail kikakusm@city.kuwana.lg.jp		
入札方法等	回 答 日	令和8年1月14日(水) 入札情報公開システム→発注情報検索→当該案件に回答書を掲載する。		
	入 札 方 法	「桑名市電子入札システム」を利用した入札		
	工事費内訳書	要 入札金額の根拠となった内訳書(入札額と同額)を添付すること		
	提 出 期 間	質疑回答日の翌日8時30分から 令和8年1月20日(火) 8時50分まで		
開 札 日 時	開 札 立 会 い	入札参加者は入札日の開札に立ち会うことができる。(前日までに申し出を要する。) (立会人は、入札開始5分前に多度地区市民センター2階 企画総務課窓口へお越しください。)		
	日 時	令和8年1月20日(火) 9時20分から		
最低制限価格	場 所	桑名市役所多度地区市民センター 2階201会議室		
入札保証金	採用(変動型最低制限価格)			
契約保証金	免除			
前 払 金	要(契約金額の1/10以上の額。但し、予定価格500万円未満の場合は免除)			
部 分 払	予定価格130万円以上の場合は有り。(契約金額の4/10以内の額)			
入札保証金	無			
契約保証金	免除			
前 払 金	要(契約金額の1/10以上の額。但し、予定価格500万円未満の場合は免除)			
部 分 払	予定価格130万円以上の場合は有り。(契約金額の4/10以内の額)			
入札保証金	無			

入札経過表

契 約 番 号	7-001648	担 当 課	水道課
件 名	城南萱町配水管布設替工事		
履 行 場 所	桑名市大字萱町地内		
履 行 期 間	令和 8年 2月 2日 から 令和 8年 7月24日 まで		
入 札 日 時	令和 8年 1月20日 午前09時20分	業 種	0100 土木一式
予定価格（税抜）	¥26,553,000	最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 ）	¥24,380,000
契約金額（税抜）	¥24,380,000	落 札 率 （ % ）	91.81 %
コ メ ン ト	15者同額のためくじにより落札候補者を決定		

No	入 札 業 者 名	第1回入札額（円）	第2回入札額（円）	随意契約額（円）	摘要
1	002689 新成テック株式会社 代表取締役 野間真介	24,380,000			
2	000535 株式会社藤井建設 代表取締役 藤井智也	24,380,000			
3	001203 株式会社スイセイ設備工業 代表取締役 水谷洋一	24,380,000			
4	002779 トチオ機器設備株式会社 代表取締役 椋尾壮士	24,380,000			
5	001198 株式会社加藤配管工業所 代表取締役 加藤覚	24,380,000			
6	001215 市原工業株式会社 代表取締役 市原誠	24,380,000			
7	004119 株式会社後藤水道 代表取締役 後藤康文	24,380,000			
8	002040 株式会社後藤パイピング 代表取締役 後藤豊史	24,380,000			
9	002302 彩建設株式会社 代表取締役 三崎愛	24,380,000			
10	001197 株式会社瀬古設備 代表取締役 瀬古圭一	24,380,000			
11	004205 株式会社 J I T L U C K 代表取締役 竹口真吾	落札決定 24,380,000			
12	001219 株式会社オケリ 代表取締役 森義洋	24,380,000			
13	006184 水工房ハットリ株式会社 代表取締役 服部剛志	24,380,000			
14	006813 株式会社真栄田サービス 代表取締役 服部浩之	24,380,000			

7-001648

入 札 経 過 表

契 約 番 号	7-001648	担 当 課	水道課
件 名	城南萱町配水管布設替工事		
履 行 場 所	桑名市大字萱町地内		
履 行 期 間	令和 8年 2月 2日 から 令和 8年 7月24日 まで		
入 札 日 時	令和 8年 1月20日 午前09時20分	業 種	0100 土木一式
予定価格（税抜）	¥26,553,000	最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 ）	¥24,380,000
契約金額（税抜）	¥24,380,000	落 札 率 （ % ）	91.81 %
コ メ ン ト	15者同額のためくじにより落札候補者を決定		


No	入 札 業 者 名	第1回入札額（円）	第2回入札額（円）	随意契約額（円）	摘要
15	007174 株式会社モリシタ設備 代表取締役 森下智	24,380,000			
16	000531 日本興業株式会社 代表取締役 杉木康太	失格 23,930,000			

■入札経過及び結果

- ・ 16者から応札があったが、1者が最低制限価格を下回ったため失格とした。
- ・ 最低制限価格以上かつ予定価格の範囲内で15者が同額入札のため、くじ引きにより株式会社JIT LUCKを落札候補者とした。
- ・ 入札参加資格を審査した結果、適格であったため、当該業者を落札者に決定し、契約を締結した。

概 要 書




担 当 課	上下水道 部 水道 課
件 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事
履行場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか
履行期間	令和8年3月16日 から 令和8年12月4日 まで
予 算 額	170,000,000 円
設 計 額	168,479,300 円
概 要	配水管布設工 HRDIP (GX) φ 250 L=1034.5m 配水管布設工 HRDIP (GX) φ 200 L=11.6m 消火栓設置工 (地下式) φ 75 2 基 舗装復旧工 2480m² 既設管充填工 1 式



平面図(1)

S=1:500

位置図



給水切替材料内訳表


名称 規格	単位	土工	戸別番号		
			①	②	③
ポリエチレン管φ20	m	給水土工①	埋設	1.5	1.8
水道用二層管1種	m	給水土工②	宅内G	1.0	1.0

※給水切替詳細位置は監督員と協議する事。

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	平 面 図(1)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	1/26
桑名市 上下水道部 水道課			

平面図(2)
S=1:500

位置図



給水切替工材料内訳表

名称	規格	単位	土工	戸別番号
				④
ポリエチレン管φ20 水道用二層管1種		m	給水土工① 埋設	2.7
		m	給水土工② 宅内G	1.0


※給水切替詳細位置は監督員と協議する事。

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	平 面 図(2)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	2/26
桑名市 上下水道部 水道課			

S=1 : 500



位置図


桑名市 上下水道部 水道課

平 面 図(4)

S=1:500



位 置 図




工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	平 面 図(4)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	4/26
桑名市 上下水道部 水道課			



平面図(5)

S=1:500

位置図



拡大図



給水切替工材料内訳表(車道)



名称 規格	単位	土工	戸別番号	
			⑤	⑥
ポリエチレン管φ20 水道用二層管1種	m	給水土工① 埋設	3.1	1.5
	m	給水土工② 宅内G	1.0	1.0

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	平 面 図(5)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	5/26
桑名市 上下水道部 水道課			

平面图(6)

S=1:500

位置図








給水切替材料内訳表（本設）


名称 規格	単位	土工		戸別番号				
				⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
ポリエチレン管φ20 水道用二層管1種	m	給水土工①	埋設	1.0	1.2	1.2	1.2	4.5
	m	給水土工②	宅内G	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

※給水切替詳細位置は監督員と協議する事。

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	平 面 図 (6)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	6/26
桑名市 上下水道部 水道課			


配管詳細図(1)
S=Free



凡 例	
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形)
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形, G-Link)
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形, ライナ)
	ダクタイル鑄鉄管 (K形, 特殊押輪)

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	配管詳細図(1)		
縮 尺	S=Free		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	7/26
桑名市 上下水道部 水道課			


【1路線】




配管詳細図 (2)

S=Free


C-C' 詳細図



D-D' 詳細図



E-E' 詳細図




凡 例	
	ダクタイル鋳鉄管 (GX形)
	ダクタイル鋳鉄管 (GX形, G-Link)
	ダクタイル鋳鉄管 (GX形, ライナ)
	ダクタイル鋳鉄管 (K形, 特殊押輪)


工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	配管詳細図 (2)		
縮 尺	S=Free		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	8/26
桑名市 上下水道部 水道課			

S=Free


【桑名北高給水管】



F-F' 詳細図



G-G' 詳細図



【1路線】



凡 例	
	ダクタイル鋳鉄管 (GX形)
	ダクタイル鋳鉄管 (GX形, G-Link)
	ダクタイル鋳鉄管 (GX形, ライナ)
	ダクタイル鋳鉄管 (K形, 特殊押輪)


工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	配管詳細図(3)		
縮 尺	S=Free		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	9/26
桑名市 上下水道部 水道課			

【1路線】


【1路線】

配管詳細図 (4)


S=Free



H-H' 詳細図



I-I' 詳細図




凡 例	
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形)
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形, G-Link)
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形, ライナ)
	ダクタイル鑄鉄管 (K形, 特殊押輪)

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	配管詳細図 (4)		
縮 尺	S=Free		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	10/26
桑名市 上下水道部 水道課			


【1路線】

配管詳細図(5)


S=Free




J-J' 詳細図



K-K' 詳細図



L-L' 詳細図




凡 例	
	ダクトtail鑄鉄管 (GX形)
	ダクトtail鑄鉄管 (GX形, G-Link)
	ダクトtail鑄鉄管 (GX形, ライナ)
	ダクトtail鑄鉄管 (K形, 特殊押輪)

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	配管詳細図(5)		
縮 尺	S=Free		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	11/26
桑名市 上下水道部 水道課			


【1路線】

配管詳細図 (6)


S=Free




M-M' 詳細図




N-N' 詳細図



0-0' 詳細図



P-P' 詳細図



凡 例	
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形)
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形, G-Link)
	ダクタイル鑄鉄管 (GX形, ライナ)
	ダクタイル鑄鉄管 (K形, 特殊押輪)

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	配管詳細図(6)		
縮 尺	S=Free		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	12/26
桑名市 上下水道部 水道課			

S=Free





Q-Q' 詳細図



凡 例	
	ダクトイル鑄鉄管 (GX形)
	ダクトイル鑄鉄管 (GX形, G-Link)
	ダクトイル鑄鉄管 (GX形, ライナ)
	ダクトイル鑄鉄管 (K形, 特殊押輪)









桑名市 上下水道部 水道課

S=Free

31

横断面図(1)

S=1:100




工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	横 断 面 図(1)		
縮 尺	S=1:100		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	15/26
桑名市 上下水道部 水道課			


横断面図(2)

S=1:100


⑨－⑨断面




⑫－⑫断面




⑮－⑮断面




⑩－⑩断面




⑬－⑬断面




⑯－⑯断面



⑪－⑪断面




⑭－⑭断面




工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	横 断 面 図(2)		
縮 尺	S=1:100		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	16/26
桑名市 上下水道部 水道課			

土工標準図(1)
S=Free




A 土工寸法一覧表

名 称	管 径	管 種	掘削幅 W (m)	実外径 D (m)	土被り H (m)	機械掘削 H1 (m)	掘削深 H2 (m)	砂基礎 A (m)	埋戻土 B (m)
A・2.14～250	φ250	DIP	0.90	0.27	2.14	2.36	2.41	0.42	1.79
A・2.11～250	φ250	DIP	0.90	0.27	2.11	2.33	2.38	0.42	1.76
A・2.10～250	φ250	DIP	0.90	0.27	2.10	2.32	2.37	0.42	1.75
A・1.99～250	φ250	DIP	0.90	0.27	1.99	2.21	2.26	0.42	1.64
A・1.94～250	φ250	DIP	0.90	0.27	1.94	2.16	2.21	0.42	1.59
A・1.77～250	φ250	DIP	0.90	0.27	1.77	1.99	2.04	0.42	1.42
A・1.65～250	φ250	DIP	0.90	0.27	1.65	1.87	1.92	0.42	1.30
A・1.60～250	φ250	DIP	0.90	0.27	1.60	1.82	1.87	0.42	1.25
A・1.50～250	φ250	DIP	0.90	0.27	1.50	1.72	1.77	0.42	1.15
A・1.20～250	φ250	DIP	0.65	0.27	1.20	1.42	1.47	0.42	0.85
A・2.11～200	φ200	DIP	0.90	0.22	2.11	2.28	2.33	0.37	1.76
A・1.20～200	φ200	DIP	0.60	0.22	1.20	1.37	1.42	0.37	0.85
A・0.90～100	φ100	DIP	0.60	0.12	0.90	0.97	1.02	0.27	0.55




B 土工寸法一覧表

名 称	管 径	管 種	掘削幅 W (m)	実外径 D (m)	土被り H (m)	機械掘削 H1 (m)	掘削深 H2 (m)	砂基礎 A (m)	埋戻土 B (m)
B・1.20～100	φ100	HPPE	0.60	0.13	1.20	1.43	1.48	0.43	0.85
B・0.90～100	φ100	VP	0.60	0.11	0.90	1.11	1.16	0.41	0.55
B・0.60～100	φ100	VP	0.60	0.11	0.60	0.81	0.86	0.41	0.25
B・1.20～50	φ50	PP	0.60	0.06	1.20	1.36	1.41	0.36	0.85



C 土工寸法一覧表

名 称	管 径	管 種	掘削幅 W (m)	実外径 D (m)	土被り H (m)	機械掘削 H1 (m)	掘削深 H2 (m)	砂基礎 A (m)	埋戻土 B (m)
C・0.70～50	φ50	PP	0.60	0.06	0.70	0.81	0.91	0.36	0.35



D 土工寸法一覧表

名 称	管 径	管 種	掘削幅 W (m)	実外径 D (m)	土被り H (m)	機械掘削 H1 (m)	掘削深 H2 (m)	埋戻土 B (m)
D・0.12～250	φ250	DIP	0.65	0.27	0.12	0.45	0.50	0.45


工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	土工標準図(1)		
縮 尺	S=Free		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	17/26
桑名市 上下水道部 水道課			

土工標準図(2)

S=Free

E±I

不斷水分岐：市道




E 土工寸法一覽表

名 称	管 径	管 埋	掘削幅 W (m)	突外径 D (m)	土被り H (m)	機械掘削 H1	掘削深 H2	砂基礎 A	埋戻土 B
E・1.20 - 250×250	φ250×φ250	D1P	1.40	0.27	1.20	1.57	1.62	0.57	1.02
E・1.20 - 250×100	φ250×φ100	D1P	1.20	0.27	1.20	1.57	1.62	0.57	1.02
E・1.20 - 250×50	φ250×φ50	D1P	0.80	0.27	1.20	1.57	1.62	0.57	1.02
E・1.20 - 200×200	φ200×φ200	D1P	1.40	0.22	1.20	1.52	1.57	0.52	1.02

F±I

不斷水仕切弁：市道




F 土工寸法一覽表

名 称	管 径	管 種	掘削幅 W (m)	実外径 D (m)	土被り H (m)	機械掘削 H1 (m)	掘削深 H2 (m)	砂基礎 A (m)	埋戻土 B (m)
F・1.20 - 250	φ250	DIP	1.00	0.27	1.20	1.57	1.62	0.57	0.85

G±I

管閉栓工：市道




G 土工寸法一覽表

名 称	管 径	管 埋	掘削幅 W (m)	実外径 D (m)	土被り H (m)	機械掘削 H1 (m)	掘削深 H2 (m)	砂基礎 A (m)	埋戻土 B (m)
G・1.20 - 250	φ250	DIP	1.00	0.27	1.20	1.57	1.62	0.57	0.85
G・1.20 - 200	φ200	DIP	1.00	0.22	1.20	1.52	1.57	0.52	0.85


給水土工①

給水PP ϕ 50以下：市道



給水土工②

給水PPφ50以下：宅内




工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	土工標準図(2)		
縮 尺	S=Free		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	18/26
桑名市 上下水道部 水道課			

各種標準図

本設給水標準図

S=Free

【宅内接続の場合】




注記：給水切替の詳細については監督員と協議を実施すること。
注記：甲型止水栓は原則として、民地内に設置すること。


仕切弁・消火栓・空気弁 標準設置図

S=1:20

消火栓 (地下式)




空気弁



仕切弁


円形1号 (ネジ式蓋)

土被り H=700mm




円形1号 (ネジ式蓋)

土被り H=900mm



円形1号 (ネジ式蓋)


土被り H=1200mm




舗装本復旧標準図

S=1:20

As舗装



Co舗装



注記


※本図面は標準図であるため、施工の際には現地状況や弁栓類の仕様等の確認を行い、最適な積み方を採用すること。

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	各種標準図		
縮 尺	図示		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	19/26
桑名市 上下水道部 水道課			

土留工標準図（参考図）


設置標準図

（アルミ矢板建込工） S=1：40




支保工 1 段

（1. 50<H≤2. 00m）S=1：30




支保工 2 段

（2. 00<H≤3. 50m）S=1：30



支保工 3 段

（3. 50<H≤3. 80m）S=1：30




使用区分


土留工法	掘削深 H (m)	矢板長 L (m)	支保工	
			段数	切梁
アルミ矢板 建込工	1. 50<H≤1. 80m	2. 00	1	切梁用サポート
	1. 80<H≤2. 00m	2. 50	1	切梁用サポート
	2. 00<H≤2. 30m		2	切梁用サポート
	2. 30<H≤2. 50m	3. 00	2	切梁用サポート
	2. 50<H≤2. 80m		2	切梁用サポート
	2. 80<H≤3. 30m	3. 50	2	切梁用サポート
	3. 30<H≤3. 50m	4. 00	2	切梁用サポート
	3. 50<H≤3. 80m		3	切梁用サポート

工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	土留工標準図（参考図）		
縮 尺	図示		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	20/26
桑名市 上下水道部 水道課			

S=1 : 500



位置図



工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	舗装平面図(1)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	21/26
桑名市 上下水道部 水道課			

S=1 : 500




工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	舗装平面図(2)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	22/26
桑名市 上下水道部 水道課			

舗 装 平 面 図(3)
S=1:500




位 置 図



工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	舗装平面図(3)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	23/26
桑名市 上下水道部 水道課			

舗装平面図(4)
S=1:500



位置図



工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	舗装平面図(4)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	24/26
桑名市 上下水道部 水道課			

舗装平面図(5)
S=1:500

位置図




工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	舗装平面図(5)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	25/26
桑名市 上下水道部 水道課			

S=1 : 500



位置図



工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
工事場所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
図 名	舗装平面図(6)		
縮 尺	S=1:500		水道工事
原図サイズ	A2	図面番号	26/26
桑名市 上下水道部 水道課			

発注公告
【低入札価格調査制度対象案件】

【月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）】

事後審査型条件付一般競争入札の実施について
事後審査型条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により、次のとおり公告する。

令和8年1月28日

桑 名 市 長 伊 藤 徳 宇

桑名市上下水道調達公告第 5072-067 号		工事担当課	水道課	
工 事 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事			
工 事 場 所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか			
工 事 概 要	配水管布設工 HRDIP(GX) φ250 1,034.5 m 配水管布設工 HRDIP(GX) φ200 11.6 m 計 1,046.1 m 消火栓設置工（地下式） φ75 2 基 舗装復旧工 2,480 m ² 既設管充填工 1 式			
予 定 価 格	168,479,300 円（消費税及び地方消費税の額を含む）			
履 行 期 限	契約の日から 令和8年12月4日まで			
発 注 業 種	土木一式工事			
入札参加 資格要件 (元請要件)	建設業許可	土木工事業		
		☒ 特定	☐ 一般	
	所 在 地	☒ 市内業者 ☐ 準市内業者 ☐ 県内業者 ☐ 県外業者		
	経 審 点 数 (総合評価値P)	市内業者 730 点以上 県内業者 点以上 県外業者 点以上	点以下 点以下 点以下	
	完成工事高	発注業種の完成工事高（2年又は3年平均）が予定価格（税抜）の2分の1以上		
	同 種 工 事 施 工 実 績	平成22年度以降、官公庁が発注した案件（受注形態：元請単独）で以下のとおり土木一式工事		
	技術者要件	☒ 現場代理人	監理技術者との兼務可	
		☐ 主任技術者	☐ 専任配置	
		☒ 監理技術者	☒ 専任配置 建設業法第26条に定める監理技術者（土木）	
		☒ その他技術者1	☐ 専任配置	
	次のいずれかの有資格者 ① 配水管用ポリエチレンパイプシステム協会正会員メーカーの配管技能（施工）講習会修了証取得者 ② 配水管用ポリエチレンパイプシステム協会施工講習（配水管）受講証取得者 ③ 旧団体（水道用ポリエチレンパイプシステム研究会、配水管用ポリエチレン協会）の施工講習会受講証取得者 ※監理技術者及び現場代理人との兼務可。			
	☒ その他技術者2 ☐ 専任配置 次のいずれかの有資格者 ① 日本水道協会の配水管工技能講習会「小口径管」の受講証取得者 ② 日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修の受講証取得者または平成19年10月の桑名市協賛による研修会の受講者 ③ 鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会の受講証取得者 ※その他技術者1との兼務可。 ※監理技術者及び現場代理人との兼務可。			
	そ の 他	低入札価格で契約を締結する場合、上記技術者のほかに監理技術者に求める資格を有する者を専任の技術担当者として1名追加配置すること。		
その他要件	桑名市指定給水装置工事事業者の認可を受けていること			
設計図書 の 閲 覧	期 間	本公告の日から入札書提出期限まで		
	場 所	桑名市役所多度地区市民センター 上下水道部企画総務課		
質 疑 ・ 回 答	受 付 期 間	本公告の日から 令和8年2月2日（月） 16時00分まで 質問書は別紙様式によりFAX、メールまたは持参により提出すること。 （FAX、メールにより提出する場合は、送信後に確認のため必ず電話連絡すること。） FAX 0594-48-3585 E-mail kikakusm@city.kuwana.lg.jp		
	回 答 日	令和8年2月4日（水） 入札情報公開システム→発注情報検索→当該案件に回答書を掲載する。		
入 札 方 法 等	入 札 方 法	「桑名市電子入札システム」を利用した入札		
	工事費内訳書	要 入札金額の根拠となった内訳書（入札額と同額）を添付すること		
	提 出 期 間	質疑回答日の翌日8時30分から 令和8年2月17日（火） 8時50分まで		
	開 札 立 会 い	入札参加者は入札日の開札に立ち会うことができる。（前日までに申し出を要する。） （立会人は、入札開始5分前に多度地区市民センター2階 企画総務課窓口へお越しください。）		
開 札 日 時	日 時	令和8年2月17日（火） 9時30分から		
	場 所	桑名市役所多度地区市民センター 2階201会議室		
調査基準価格	採用（事後公表）※別紙参照			
失格基準価格	採用（事後公表）※別紙参照			
見積内訳等の検討 に係る判断基準	有			
入 札 保 証	免除			
契 約 保 証	要（契約金額の1/10以上の額。但し、低入札価格で契約を締結する場合は、契約金額の3/10以上の額。）			
前 払 金	有（契約金額の4/10以内の額。但し、低入札価格で契約を締結する場合は、契約金額の2/10以内の額。）			
部 分 払	無			

入 札 經 過 表

契 約 番 号	7-001874	担 当 課	水道課
件 名	蛸塚新田ほか配水管布設替工事		
履 行 場 所	桑名市大字蛸塚新田地内ほか		
履 行 期 間	令和 8年3月 16日 から 令和 8年12月 4日 まで		
入 札 日 時	令和 8年 2月17日 午前09時30分	業 種	0100 土木一式
予 定 価 格 (税 抜)	¥153,163,000	調 査 基 準 価 格 (税 抜)	141,890,000
契 約 金 額 (税 抜)	¥132,349,600	落 札 率 (%)	86.41 %
コ メ ン ト	調査基準価格：141,890,000円（税抜） 失格基準価格：132,340,000円（税抜） 低入札価格調査を実施する。		

[illegible]


■入札経過及び結果

- ・ 3 者から応札があった。
- ・ 本案件は低入札価格調査制度対象案件である。最も低い価格で応札した新成テック株式会社の入札価格が、調査基準価格を下回っていたため、見積内訳等の検討に係る判断基準について確認したところ、当該判断基準を満たしていたため、引き続き低入札価格調査及び意見聴取を実施した。
- ・ 調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能と判断したことから落札候補者とし、その後、入札参加資格に係る事後審査を行った結果、適格であったため、当該業者を落札者に決定し、契約を締結した。

概 要 書

担 当 課	都市創造 部 都市管理 課
件 名	陵成中学校空調設備改修工事
履行場所	桑名市筒尾八丁目12番地 地内
履行期間	令和8年3月3日 から 令和8年9月18日 まで
予 算 額	108,350,000 円
設 計 額	108,339,000 円
概 要	既設空調設備の全面改修及び特別教室への空調設備新設 対象教室：33教室 【空調方式】 ・既設GHP（カゝストポンプ）方式の教室は既存のままGHP方式で更新。 ・新規特別教室は、電気容量を抑制するためGHP方式を採用。 ・既設EHP（電気ヒートポンプ）方式の教室は、既存のままEHPで更新。 (EHP対象教室：校長室、保健室)

位置図



〔背景地図：平成29年度数値地形図成果（三重県市町総合事務組合）〕

■ 冷媒配管リスト

記号	ガス管	液管	備考
(A)	31.75 φ	15.88 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)
(B)	24.53 φ	15.88 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)
(C)	24.53 φ	12.70 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)
(D)	15.40 φ	15.88 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)
(E)	15.40 φ	12.70 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)
(F)	15.40 φ	9.52 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)
(G)	15.40 φ	9.52 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)
(H)	15.40 φ	12.70 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)
(I)	15.40 φ	9.52 φ	EP-3E 8 1 25ac 20 (2階廊下用)

※ガス管 保温度20℃、液管 保温度13℃(R 52℃のみ1℃)

空調機アドレス番号

室外機 No. CR
室内機 No. RC

液管 1m 当たりの冷媒追加量

冷媒管サイズ	22.22 φ	19.05 φ	15.88 φ	12.7 φ	9.52 φ	6.35 φ
追加量 (kg/m)	0.35	0.25	0.17	0.11	0.064	0.022

系統別液管長さの冷媒追加量

	9.52 φ	12.7 φ	15.88 φ	22.22 φ
GHP-1系統	55m	4.40m	30m	5.7m
GHP-2系統	30m	1.67m	39m	3.96m
GHP-3系統	44m	3.37m	42m	4.32m
GHP-4系統	30m	1.52m	50m	5.52m

系統別、冷凍 (R 410 A) 量

系統	標準冷媒量	液管分の追加量	合計
GHP-1系統	20.0 kg	18.0 kg	38.0 kg
GHP-2系統	20.0 kg	17.5 kg	37.5 kg
GHP-3系統	22.0 kg	7.0 kg	29.0 kg
GHP-4系統	21.0 kg	16.0 kg	37.0 kg

空調機表 (室外機)

系統記号	機種名	場所	台数
EP-1	GPC900 KT7	管理教室棟 (2-1) ~ (2-9) (1-4)	1
EP-2	GPC900 KT7	普通教室棟 (3-2) ~ (3-7)	1
EP-3	GPC700 MT7	普通特別教室棟 (1-1) ~ (1-5) (2-1) ~ (2-4)	1
EP-4	GPC600 MT7	普通特別教室棟 (2-2) ~ (2-3) (2-5) ~ (2-6)	1

■ 制御配線リスト

記号	制御配線	備考
2CS	・室内外ユニット間通信配線 ・集中制御 ・EHP 1 (20m)	室内：一階金属線び 天井内：断熱シ工断熱又は保温管共巻 屋外：断熱電線管 (E19)
3CS	・リモコン配線 ・EHP 2 (20m)	室内：一階金属線び 天井内：断熱シ工断熱又は保温管共巻

1階 室内機


系統記号	機種名	場所	台数
CR-71	GEP711M7	普通特別教室棟 (2-1) ~ (2-5)	6
CR-71	GEP711M7	普通教室棟 (2-1)	2

2階 室内機

系統記号	機種名	場所	台数
CR-71	GEP711M7	普通特別教室棟 (2-1) ~ (2-6)	6
CR-90	GEP901M7	普通特別教室棟 (2-5) ~ (2-6)	3
CR-71	GEP711M7	管理教室棟 (2-2) ~ (2-3)	12

3階 室内機

系統記号	機種名	場所	台数
CR-90	GEP901M7	普通特別教室棟 (3-1) ~ (3-7)	2
CR-90	GEP901M7	普通教室棟 (3-2) ~ (3-7)	12



空調設備系統図



桑名市役所都市管理課

Construction name

陵成中学校空調設備改修工事

Drawing name

空調設備 系統図 (撤去)


Scale

NS

DWG. NO.

M 05

R. 7



桑名市役所都市管理課

Construction name

陵成中学校空調設備改修工事

Drawing name

空調・計装設備 1階平面図 (撤去)


Scale

1/250

DWG. NO.

M 06

R. 7



桑名市役所都市管理課

Construction name

陵成中学校空調設備改修工事

Drawing name

空調・計装設備 2階平面図(撤去)


Scale

1/250

DWG. NO.

M/07

R.7



■ 冷媒配管リスト

記号	ガス管	液管	備考
(A)	31.75 φ	15.88 φ	EM-CEE-S-1.25sq-2C(連絡線共巻)
(B)	28.58 φ	15.88 φ	EM-CEE-S-1.25sq-2C(連絡線共巻)
(C)	28.58 φ	12.70 φ	EM-CEE-S-1.25sq-2C(連絡線共巻)
(D)	25.40 φ	15.88 φ	EM-CEE-S-1.25sq-2C(連絡線共巻)
(E)	25.40 φ	12.70 φ	EM-CEE-S-1.25sq-2C(連絡線共巻)
(F)	19.05 φ	12.70 φ	EM-CEE-S-1.25sq-2C(連絡線共巻)
(G)	15.88 φ	9.52 φ	EM-CEE-S-1.25sq-2C(連絡線共巻)
(H)	均油管	9.52 φ	

※ガス管 保温厚20mm/液管 保温厚10mm(9.52φのみ8mm/m)

■ 制御配線リスト

記号	制御配線	備考
2CS	(コントロール配線) EM-CEE-S-1.25sq-2C	天井内：転がし 屋外：厚鉄電線管(φ16)
3CS	(SW配線) FM-CEE-S-1.25sq-3C	室内：一種金属線び 天井内：転がし
(H)	25.40 φ	12.70 φ EM-CEE-S-1.25sq-3C(連絡線共巻)
(I)	19.05 φ	9.52 φ EM-CEE-S-1.25sq-3C(連絡線共巻)

管理教室棟

普通特別教室棟

屋根



桑名市役所都市管理課

Construction name

陵成中学校空調設備改修工事

Drawing name

空調・計装設備 3階平面図(撤去)

Scale

1/250

DWG. NO.

M/08


R.7

■ 制御配線リスト

記号	制御記号	備考	記号	名称	備 考
2CS	(選り・集中リモ)配線: EM-CEE-S-1.25sq-2C	室内:一機全機機び 天井内:配線又は冷媒管共巻 室外:厚別電線管(φ16)	●RC(K)	リモコンスイッチ	空調機メーカー標準品 収納型ガス配管品
7CS	(集中配線): EM-CEE-S-1.25sq-2C	室内:一機全機機び 天井内:配線又は冷媒管共巻	■RC	リモコンスイッチ	空調機メーカー標準品 収納型ガス配管品
			●RC	リモコンスイッチ	空調機メーカー標準品
			■	集中コントローラ	空調機メーカー標準品


■ 冷媒配管リスト

記号	ガス管	液 管	備 考
①	38.10"	19.03"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
②	31.75"	19.03"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
③	31.75"	16.86"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
④	28.58"	16.86"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
⑤	29.58"	12.10"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
⑥	25.40"	12.70"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
⑦	22.22"	9.52"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
⑧	19.05"	9.52"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
⑨	15.88"	9.52"	EM-CEE-S-1.25sq-2C (連絡機共巻)
⑩			
⑪	25.40"	9.52"	EM-CEE-S-2.0sq-3C (連絡機共巻)
⑫	15.88"	9.52"	EM-CEE-S-2.0sq-3C (連絡機共巻)



普通特別教室棟

空調設備系統図



管理教室棟



桑名市役所都市管理課


建設工事名 陵成中学校空調設備改修工事

図名 空調設備 系統図 (改修後)

NS

M 09

R.7



桑名市役所都市管理課

Construction name

陵成中学校空調設備改修工事

Drawing name

空調設備 1階平面図(改修後)


Scale

1/250

DWG. No.

M/10

R.7



桑名市役所都市管理課

Construction name

陵成中学校空調設備改修工事

Drawing name

空調設備 2階平面図(改修後)


Scale

1/250

DWG. NO.

M 11

R.7



桑名市役所都市管理課

Construction name

陵成中学校空調設備改修工事

Drawing name

空調設備 3階平面図(改修後)

Scale

1/250

DWG. NO.

M 12

R. 7

発注公告

【総合評価落札方式案件(特別簡易型(地域貢献型)－加算方式)】
【低入札価格調査制度対象案件】

事後審査型条件付一般競争入札の実施について

事後審査型条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により、次のとおり公告する。

令和7年12月18日

桑名市長 伊藤 徳宇

桑名市調達公告 第 5071-131 号	工事担当課	都市管理課
工 事 名	陵成中学校空調設備改修工事	
工 事 場 所	桑名市筒尾八丁目12番地 地内	
工 事 概 要	陵成中学校空調設備改修工事 一式 既設普通教室空調設備更新及び特別教室空調設備設置工事 上記に付随する電気設備、建築工事含む。 普通教室の更新工事については、原則夏休み工事とし、 それ以外の教室は施工時期を学校側と協議し決定すること。	
予 定 価 格	108,339,000 円 (消費税及び地方消費税の額を含む)	
履 行 期 限	契約の日から 令和8年9月18日 まで	
発 注 業 種	管工事	
入 札 参 加 資 格 要 件 (元 請 要 件)	建設業許可	管工事業
	☒ 特定	☒ 一般 ※ 5000万円以上の下請契約を予定する場合、一般不可
	所 在 地	☒ 市内業者 ☒ 準市内業者 ☐ 県内業者 ☐ 県外業者
	経 審 点 数 (総合評定値P)	市内業者 450 点以上 点以下
		準市内業者 900 点以上 点以下
		県内業者 点以上 点以下
		県外業者 点以上 点以下
	完成工事高	発注業種の完成工事高(2年又は3年平均)が予定価格(税抜)の1/2以上
	同 種 工 事 施 工 実 績	平成22年度以降、官公庁が発注した案件で、冷暖房設備工事の施工実績(受注形態：元請単独)を有すること。
	技 術 者 要 件	☒ 現場代理人 主任技術者の兼務可
		☒ 主任技術者 ☒ 専任配置 2級管工事施工管理技士以上
		☐ 監理技術者 ☐ 専任配置
		☐ その他技術者 ☐ 専任配置
	その他	1) 5000万円以上の下請契約を予定する場合、主任技術者に替えて監理技術者(管)を専任配置すること。 2) 低入札価格で契約を締結する場合、上記技術者のほかに主任技術者(5000万円以上の下請契約を予定する場合は監理技術者(管))に求める資格を有する者を専任の技術担当者として1名追加配置すること。
設 計 図 書 の 閲 覧	期 間	本公告の日から入札書提出期限まで
	場 所	桑名市役所 契約監理課
質 疑 ・ 回 答	受 付 期 間	本公告の日から 令和7年12月23日(火) 16時00分まで 質問書は別紙様式によりFAX、メールまたは持参により提出すること。 (FAX、メールにより提出する場合は、送信後に確認のため必ず電話連絡すること。) FAX 0594-24-1352 E-mail keiyakum@city.kuwana.lg.jp
	回 答 日	令和8年1月6日(火) 入札情報公開システム→発注情報検索→当該案件に回答書を掲載する。
技 術 資 料	提 出 期 限	令和8年1月13日(火) 16時00分まで
	提 出 先	契約監理課窓口(持参のみ)
入 札 方 法 等	入 札 方 法	「桑名市電子入札システム」を利用した入札
	工事費内訳書	要 入札金額の根拠となった内訳書(入札額と同額)を添付すること
	提出期間等	技術提案採否通知確認後から 令和8年2月12日(木) 8時50分まで
	開札立会い	入札参加者は入札日の開札に立ち会うことができる。(前日までに申し出を要する。) (立会人は、入札開始5分前に本庁4階 契約監理課窓口へお越しください。)
開 札 日 時	日 時	令和8年2月12日(木) 10時00分から
	場 所	桑名市役所 4階入札室
調査基準価格	採用(事後公表)※別紙参照	
失格基準価格	採用(事後公表)※別紙参照	
見積内訳等の検討に係る判断基準	有	
入札保証金	免除	
契約保証金	要(契約金額の1/10以上の額。但し、低入札価格で契約を締結する場合は、契約金額の3/10以上の額。)	
前 払 金	有(各会計年度毎に各会計年度の出来高予定額の4/10以内の額。但し、低入札価格で契約を締結する場合は、2/10以内の額。)	
部 分 払	無	

注 意 事 項

- 1 本案件は、**総合評価落札方式案件**です。入札参加を希望する場合、総合評価に係る技術資料を必ず提出してください。技術資料の提出は、**令和8年1月13日(火) 16時00分** までとなります。
- 2 入札書提出(電子入札)期間は**技術提案採否通知確認後から令和8年2月12日(木)8時50分**となりますので、提出にあたっては十分に注意してください。
- 3 本案件は、「桑名市低入札価格調査実施要綱」の対象工事です。
- 4 価格その他の条件が本市にとって最も有利な者の入札価格が調査基準価格を下回った場合、低入札価格調査を実施します。ただし、当該入札価格が失格基準価格を下回った場合、調査を実施することなく当該入札を失格とします。
また、当該入札価格が調査基準価格を下回り、かつ失格基準価格以上の価格であっても、「見積内訳等の検討に係る判断基準」を全て満たさない場合は、当該入札を失格とします。
- 5 調査基準価格及び失格基準価格は、予定価格の10分の7.5以上とし次の算定式により算出します。ただし、算出した金額が予定価格の10分の7.5を下回るときは10分の7.5とします。
算出して得た価格の端数処理については、万円未満を切り捨てるものとしますが、当該金額が予定価格の10分の7.5を下回る場合は、万円未満を切り上げるものとします。
※ 本説明内の価格は、全て税抜価格です。

●調査基準価格の算定式

直接工事費×0.9×0.97＋共通仮設費×0.97＋(直接工事費×0.1＋現場管理費)×0.9＋一般管理費等×0.75

●失格基準価格の算定式

直接工事費×0.9×0.95＋共通仮設費×0.9＋(直接工事費×0.1＋現場管理費)×0.8＋一般管理費等×0.55

●見積内訳書の判断基準

設計内訳表の下表の全ての費目について、発注者の設計金額に下表の率を乗じた価格以上であること。なお、端数処理は、対象額にそれぞれの率を乗じた値の円未満を切り捨てるものとする。

直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等
93.5%	90%	80%	55%

- 6 詳細については、「桑名市総合評価落札方式実施要綱」、「桑名市総合評価落札方式について(お知らせ)」及び「桑名市低入札価格調査実施要綱」をご覧ください。

【特別簡易型(地域貢献型)】工事評価項目一覧

工事名: 陵成中学校空調設備改修工事

大項目	中項目	小項目	評価基準	技術 評価点	小項目 配点	項目 配点	様式	備考	
企業要件	工事実績	評価対象工事①②の工事実績	評価対象工事①	15	15	75	様式第1号 様式第4号 資料添付	単独の元請として受注し、平成22年度以降に官公庁が発注した案件で、完成している評価対象工事①、②の実績の有無により評価します。 ※ 評価対象工事とは、 ①:空調設備にかかる室外機の冷房能力(冷却能力)の合計値が240kW以上の新設又は更新を行った機械設備工事を指します。 ②:空調設備にかかる室外機の冷房能力(冷却能力)の合計値が120kW以上の新設又は更新を行った機械設備工事を指します。 ※ 官公庁とは、国の機関(独立行政法人、公団、事業団その他政令で定める法人を含む。)、都道府県、市町村及び建設実績情報のコリンズ・テクリス登録システム利用規約第3条第1項第10号に規定する公共機関等を指します。 ※ 工事実績はコリンズ登録の内容を確認できる工事とします。 ※ 提出する評価対象工事の実績は1件とします。 ※ 工事の竣工を確認する書類として、竣工時コリンズの写し、完成認定書の写し、契約履行証明書のいずれかを提出してください。 ※ 工事内容の確認書類として、評価対象工事であることがわかる下記の書類を提出してください。 コリンズの写し、設計書の写し、図面の写し、契約書の写し	
			評価対象工事②	10				様式第1号 資料添付	単独の元請として受注し、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに竣工した桑名市発注(桑名市上下水道部発注案件を含む。)の契約金額250万円以上の管工事に係る平均工事成績により評価します。 ※ 工事成績が無い場合は60点以下として評価します。 ※ 平均工事成績を算出した結果、小数点以下の端数が生じる場合は、当該端数は切捨てます。 ※ 工事成績が1件の場合は、その点数が成績となります。 ※ 確認書類として、対象となる工事全ての工事成績評定通知書の写しを提出してください。
			評価対象工事の実績無	0					
	工事成績	桑名市発注の工事に係る過去3年間における平均 工事成績(令和4年度～令和6年度)	81点～	25					
			76点～80点	20					
			71点～75点	15					
			66点～70点	10					
			61点～65点	5					
	～60点	0							
	地域・社会貢献度	① 公共施設美化活動実績 ② 次世代育成支援活動実績 ③ 男女共同参画活動実績 ④ 障がい者雇用実績 ⑤ 不当要求防止責任者講習の受講実績	左欄の①～⑤のうち、該当する項目数	15	様式第1号 資料添付		以下の実績(認証取得)の該当項目数により評価します。〔最大3項目選択可能〕 ① 公共施設美化活動実績 桑名市環境美化条例、桑名市環境美化条例施行規則及び桑名市アダプトプログラム実施要綱に基づくアダプトプログラムについて、市と合意書を取り交わし、令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)に環境美化活動の実施がある場合に評価します。 ※ 確認書類として、環境美化活動に関する合意書の写し及び環境美化活動報告書の写し(当市の受付がわかるもの)を提出してください。 ② 次世代育成支援活動実績 育児休業制度が就業規則等に規定されている場合に評価します。 ※ 就業規則等に育児休業制度に関する項目、対象となる労働者の範囲、取得に必要な手続き、育児期間、育児休業中の賃金の支払いの有無などが規定されている場合に評価の対象とします。 ※ 確認書類として、育児休業に関する規定の写しを提出してください。 ※ 当該規定の写しで、「事業所名」、「労働基準監督署の受付印」、「規定の適用日」が確認できない場合は、それらが確認できる就業規則の写しも提出してください。 ※ 育児休業に関する規定の写しや就業規則の写しについて、労働基準監督署の受付印が確認できない場合、評価できません。 ※ 電子申請による手続きの場合は、受付がわかる書類を提出してください。 ③ 男女共同参画活動実績 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定し、計画期間内である場合に評価します。 ※ 確認書類として、一般事業主行動計画策定書の写し(労働局の受付印が押印されたもの)を提出してください。 ※ 電子申請による手続きの場合は、手続きが完了したことがわかる書類も提出してください。 ④ 障がい者雇用実績 障がい者の雇用の有無により評価します。 ※ 障害者の雇用の促進等に関する法律により障がい者雇用が義務付けられている事業主は、法定雇用率を達成している場合に評価の対象とします。 ※ 障害者の雇用の促進等に関する法律により障がい者雇用が義務付けられていない事業主は、障がい者を雇用している場合に評価の対象とします。次のいずれかのみの雇用でも評価の対象とします。 ・短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の障がい者 ・特定短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)であって、重度身体障がい者、重度知的障がい者、または精神障がい者である者 ※ 確認書類として、障害者の雇用の促進等に関する法律により雇用が義務づけられている事業主は、障害者雇用状況報告書の写し(最新、かつ、公共職業安定所の受付印が押印されたもの)を提出して下さい。それ以外の事業主は、雇用している障がい者の障害者手帳等の写しと当該障がい者の常時雇用(3ヶ月以上)が確認できる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写し、又は雇用証明書)を提出してください。 ※ 電子申請による手続きの場合は、手続きが完了したことがわかる書類も提出してください。 ⑤ 不当要求防止責任者講習の受講実績 入札に参加する者が不当要求防止責任者を選任し、三重県公安委員会(公益財団法人 暴力追放三重県民センター)が開催する不当要求防止責任者講習の受講実績がある場合に評価します。 ※ 「不当要求防止責任者講習の受講実績」は、令和4年4月1日から技術資料提出日までの受講実績を評価の対象とします。 ※ 確認書類として、不当要求防止責任者講習受講修了書の写し、及び、受講者が3か月以上所属していることが確認できる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写し、又はこれを保有しない者は雇用証明書(代表者等(雇用主)の場合は不要))を提出してください。		
			3項目				15		
			2項目				10		
			1項目				5		
			実績(認定取得)なし				0		
			災害協定締結の有無				災害協定締結の有無	災害協定を締結している	10
		災害協定を締結していない		0					
		地元業者施工率		地元業者施工率			地元業者施工率が80%以上である	10	
							地元業者施工率が80%未満である	0	
		技術者要件	配置予定技術者の 施工経験	配置予定技術者の主任技術者、監理技術者又は、 現場代理人として施工した評価対象工事①②③の 施工経験			評価対象工事①の経験あり	15	25
評価対象工事②の経験あり	10								
評価対象工事③の経験あり	5								
評価対象工事の経験無	0								
配置予定技術者の 保有資格	配置予定技術者の保有する資格		有	10	10	様式第1号 様式第5号 資料添付	配置予定技術者が以下の資格を保有している場合に評価します。 ・1級管工事施工管理技士 ※ 確認書類として、合格証明書又は登録証等の写しを提出してください。		
			無	0					

合 計	満 点
	100

本工事で評価対象項目について不履行があった場合	①工事完成日の次年度に入札の公告が行われるすべての総合評価方式の工事1件当たり、「地元業者施工率」の不履行について「5点」を、当該入札参加者の技術評価点の合計値からそれぞれ減点するものとします。 ②複数の工事で不履行があった場合は、その減点は累積し、最大30点の減点となります。
-------------------------	--

○桑名市低入札価格調査実施要綱

平成24年5月25日

告示第104号

改訂 平成25年2月26日告示第39号

平成25年7月24日告示第131号

平成27年9月25日告示第196号

平成29年3月21日告示第61号

平成30年3月19日告示第66号

令和元年10月31日告示第65号

令和4年12月5日告示第242号

令和7年12月8日告示第264号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、桑名市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び維持業務(樹木維持業務及び除草業務をいう。)委託をいう。以下同じ。))について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。))又は同令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。))に規定する申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認めるときに行う調査(以下「低入札価格調査」という。))について必要な事項を定めるものとする。

(令7告示264・一部改正)

(対象となる建設工事)

第2条 この告示の対象となる建設工事は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長が特に認める建設工事は、この限りでない。

- (1) 令第167条の10の2に規定する総合評価落札方式により競争入札に付す建設工事
- (2) 設計金額1億円以上の建設工事
- (3) 設計金額1億円未満の建設工事で制度の適用が必要と認められるもの

(令7告示264・一部改正)

(調査基準価格)

第3条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。))は、別表第1の調査基準価格の算定式により算出された価格(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、調査基準価格は予定価格(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額を除いた額をいう。次条第2項において同じ。))の10分の7.5以上の範囲とし、10分の7.5を下回るときは10分の7.5(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

2 市長は、前項の規定により算出された調査基準価格を桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号)第9条第2項に規定する予定価格調書に併せて記載しなければならない。

(失格基準価格)

第4条 失格基準価格は、調査基準価格を下回った場合に、契約の内容に適合した履行がなされないと判断される金額をいうものとし、失格基準価格を下回る入札が行われた場合には、調査を実施することなく、当該入札を失格とする。

2 失格基準価格は、別表第2の失格基準価格の算定式により算出された価格(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、失格基準価格は予定価格の10分の7.5以上の範囲とし、10分の7.5を下回るときは10分の7.5(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

3 市長は、前項の規定により算出された失格基準価格を桑名市契約規則第9条第2項に規定する予定価格調書に併せて記載しなければならない。

(見積内訳等の検討に係る判断基準)

第5条 見積内訳等の検討に係る判断基準は、調査基準価格を下回り、かつ、失格基準価格以上の価格であっても、失格とする基準をいうものとし、別表第3に掲げる判断基準を全て満たさない場合は、当該入札を失格とする。

(入札参加者への周知)

第6条 市長は、低入札価格調査の対象とする契約に係る競争入札を行おうとする場合は、入札の公告又は指名通知書に次に掲げる事項を記載し、入札参加者へ周知するものとする。

(1) 本告示の適用があること。

(2) 価格若しくは価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者又は当該申込みをしたことにより落札候補者となった者(以下「落札候補者等」という。))が行った入札が、調査基準価格を下回

り、かつ、失格基準価格以上の価格(以下「低入札価格」という。)に該当する場合、当該事業者は、市が指定した期限までに、低入札価格調査に必要な書類を提出し、低入札価格調査に応じなければならないこと。

- (3) 低入札価格で入札した者は、落札候補者等であっても落札者とならない場合があること。
- (4) 低入札価格で契約を締結する場合、桑名市契約規則第33条の規定にかかわらず、契約保証金を契約金額の10分の3以上とすること。
- (5) 低入札価格で契約を締結する場合、桑名市契約規則第49条の規定にかかわらず、前払金の限度額を契約金額の10分の2とすること。
- (6) 低入札価格で契約を締結する場合、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の他に、当該公告において主任技術者又は監理技術者に求めた資格を有する者を、専任の担当技術者として1人追加配置しなければならないこと。

(今7告示264・一部改正)

(入札の執行)

第7条 入札の結果、落札候補者等が行った入札が低入札価格に該当する場合において、開札前に入札参加資格等を確認しているときは、落札者の決定を保留するとともに、入札参加者全員にその旨を通知し、入札を終了するものとする。

(今7告示264・一部改正)

(低入札価格調査の実施)

第8条 前条の入札が行われた場合、当該工事担当課長及び契約監理課長は、速やかに低入札価格調査を行うものとする。

2 低入札価格調査は、低入札価格で入札を行った者から次に掲げる資料の提出を求めるほか、事情聴取、関係機関への照会により行うものとする。

- (1) 当該価格で入札した理由 (様式第1号)
- (2) 入札価格算定に係る見積内訳書(本市工事設計書に準じた 様式)
- (3) 下請業者計画書 (様式第2号) 及び施工体系図 (様式第3号)
- (4) 配置予定技術者名簿 (様式第4号)
- (5) 契約対象工事付近における手持ち工事 (様式第5号)
- (6) 契約対象工事場所と入札者の事務所、倉庫等との関連 (様式第6号)
- (7) 手持ち資材の状況 (様式第7号)
- (8) 資材購入先との関係 (様式第8号)
- (9) 手持ち機械数の状況 (様式第9号)
- (10) 労務者の確保計画 (様式第10号)
- (11) 過去に施工した公共工事名及び発注者の状況 (様式第11号)
- (12) 建設副産物の処分計画 (様式第12号)
- (13) その他必要な事項

(調査結果の報告)

第9条 当該工事担当課長及び契約監理課長は、前条の規定による調査を行った結果を低入札価格調査結果報告書 (様式第13号) に意見を添えて、桑名市入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。

(審査会の審査)

第10条 審査会は、前条の規定により当該工事担当課長及び契約監理課長から調査結果の報告があったときは、必要な審査を行うものとする。ただし、第5条の規定により失格とした場合についてはこの限りでない。

(審査結果に基づく落札者の決定等)

第11条 市長は、前条の審査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められるときは、落札候補者等を落札者と決定し、その旨を通知するとともに、他の入札者に対し当該落札候補者等が落札者となったことを通知するものとする。

2 市長は、前条の審査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、落札候補者等を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の入札者のうち、価格又は価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者又は落札候補者と決定し、その旨を通知するとともに、他の入札者に対し、当該次順位者が落札者又は落札候補者となったことを通知するものとする。ただし、次順位者の行った入札が低入札価格に該当する場合は、当該次順位者について改めて低入札価格調査を行うものとする。

3 前項ただし書に規定する場合において、次順位者を落札者として決定しないときは、同項の規定による手続を落札者が決定するまで繰り返すものとする。

4 市長は、前条の審査の結果、落札者としなことを決定したときは、当該事業者に対しその旨を低入札価格調査結果通知書 (様式第14号) により通知するものとする。

5 前項の通知を受けた事業者は、その内容について疑義があるときは、低入札価格調査結果照会 (様式第15号) により照会をすることができる。

- 6 市長は、前項の規定により照会があったときは、低入札価格調査結果照会に対する回答(様式第16号)により、その結果を当該事業者に速やかに回答するものとする。

(今7告示264・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成25年2月26日告示第39号)

(施行期日)

- 1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

- 2 この告示による改正後の桑名市変助型最低制限価格制度試行要綱及び桑名市低入札価格調査試行要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告したものについて適用し、同日前に公告したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成25年7月24日告示第131号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

附 則(平成27年9月25日告示第196号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月21日告示第61号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月19日告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月31日告示第65号)

(施行期日)

- 1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この告示による改正後の桑名市低入札価格調査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に入札の公告をしたものについて適用し、同日前に入札の公告をしたものについては、なお従前の例による。

附 則(令和4年12月5日告示第242号)

(施行期日)

- 1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この告示による改正後の桑名市低入札価格調査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に入札の公告又は入札の指名通知をしたものについて適用し、同日前に入札の公告又は入札の指名通知をしたものについては、なお従前の例による。

附 則(令和7年12月8日告示第264号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

調査基準価格の算定式

業種	算定式
一般土木工事	直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.75
建築工事等(建築工事に付随する設備工事、解体工事を含む。)	直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.97+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費等×0.75
鋼橋製作・架設工	直接工事費×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.97-(工場管理費+現場管理費)×0.9+一般管理費等×0.75
機械設備製作・据付工(下水機械設備工事を除く。)	(直接製作費+直接工事費)×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.97-(工場管理費+設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費等×0.75
電気・通信設備工事(下水電気・通信設備工事を除く。)	機器単体費×0.92+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97-(現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費等×0.75
下水機械設備工事及び下水電気・通信設備工事	機器費×0.92+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97-(設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費等×0.75 ※ 直接工事費の対象は、輸送費、材料費、労務費、複合工費、直接経費及び仮設費とする。

※ 共通仮設費は、共通仮設費率分と積上げ分の合計とする。

※ 共通仮設費の準備費である「伐開、除根等の処分費」が直接工事費に計上されている場合は、「伐開、除根等の処分費」を直接工事費とし、調査基準価格を算出するものとする。

別表第2(第4条関係)
失格基準価格の算定式

業種	算定式
一般土木工事	直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.8＋一般管理費等×0.55
建築工事等(建築工事に付随する設備工事、解体工事を含む。)	直接工事費×0.9×0.95＋共通仮設費×0.9－(直接工事費×0.1＋現場管理費)×0.8＋一般管理費等×0.55
鋼橋製作・架設工	直接工事費×0.95＋(間接労務費＋共通仮設費)×0.9－(工場管理費＋現場管理費)×0.8＋一般管理費等×0.55
機械設備製作・据付工(下水機械設備工事を除く。)	(直接製作費＋直接工事費)×0.95－(間接労務費＋共通仮設費)×0.9－(工場管理費＋設計技術費＋現場管理費－据付間接費)×0.8＋一般管理費等×0.55
電気・通信設備工事(下水電気・通信設備工事を除く。)	機器単体費×0.875＋直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋(現場管理費＋機器間接費)×0.8＋一般管理費等×0.55
下水機械設備工事及び下水電気・通信設備工事	機器費×0.875＋直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋(設計技術費－現場管理費＋据付間接費)×0.8＋一般管理費等×0.55 ※ 直接工事費の対象は、輸送費、材料費、労務費、複合工費、直接経費及び仮設費とする。

※ 共通仮設費は、共通仮設費率分と積上げ分の合計とする。

※ 共通仮設費の準備費である「伐開、除根等の処分費」が直接工事費に計上されている場合は、「伐開、除根等の処分費」を直接工事費とし、欠格基準価格を算出するものとする。

別表第3(第5条関係)

見積内訳等の検討に係る判断基準

1 基本的判断基準

- (1) 発注者が指定した日時までに調査資料が不備なく提出されていること。
- (2) 市任の担当技術者を配置できることが確認できること。
- (3) 入札価格は適正な見積りに基づく公正な価格競争結果であること。
- (4) 下請業者からの見積りが適正に反映され、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せのおそれがなく、直接工事費や現場管理費に従業員手当等が適正に計上され、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながらないこと。
- (5) 工事の確実な履行を確保するため、企業の健全な経営に悪影響を及ぼす見積り(赤字を前提とした見積り等)でないこと。
- (6) 調査対象の事業者は調査に際し誠実に協力的であること。

2 見積内訳書の判断基準

見積内訳書とは、設計内訳表、明細表、単価表、施工単価表、運転単価表等をいうものとする。

ただし、建築工事については、工事仕様書の内訳、種目別内訳、科目別内訳及び細目別内訳をいうものとする。

- (1) 設計内訳表の下表の全ての費目について、発注者の設計金額に下表の率を乗じた価格以上であること。なお、端数処理は、対象額にそれぞれの率を乗じた値の円未満を切り捨てるものとする。

	機器単体費・機器費	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等
一般土木工事	—	95%	90%	80%	55%
建築工事等	—	93.5%	90%	80%	55%
電気・通信・機械設備工	87.5%	95%	90%	80%	55%
上記以外	—	95%	90%	80%	55%

※上記各費目の算定対象は低入札価格調査基準価格の算定対象と同様とする。

- (2) 設計内訳表、明細表に記載された数量が、発注者の明示する数量を満たしていること。なお、発注者が単価表の提出を求めた場合は、単価表の数量が発注者の明示する数量を満たしていること。ただし、建築工事については数量の妥当性が確認できればこの限りでない。
- (3) 設計内訳表、明細表に記載された単価、金額の計算の整合がとれていること。(違算は認めない。ただし、金額に影響がない誤記はこの限りでない。)なお、発注者が単価表、施工単価表、運転単価表等の提出を求める場合には、設計内訳表、明細表に加えて、単価表、施工単価表、運転単価表においても、単価、金額の計算の整合がとれていること。(違算は認めない。ただし、金額に影響がない誤記はこの限りでない。)
- (4) 総合評価落札方式による場合は、技術提案に係る数量、単価、金額が見積内訳書に適切に計上されていること。この場合において、発注者が明示した見積内訳書と名称及び数量が異なっても差し支えないものとする。

る。

- (5) 設計内訳表における千円未満の端数処理については認めることとし、端数処理の箇所については問わない（設計内訳表以外の端数処理は認めない。）。ただし、建築工事については見積内訳書における千円未満の端数処理は認めることとする。
 - (6) 材料及び製品は、設計仕様を満足する品質及び規格を有すること。
 - (7) 材料単価は、適正な取引価格に基づくものであること。
 - (8) 労務単価、作業能力、機械運転経費等は、適正に計上されていること。
 - (9) 建設廃棄物は、適正な搬出先、適正な処理費用が計上されていること。
- ※ 建築工事に付随する設備工事の判断基準は、建築工事に準じるものとする。

入 札 経 過 表

契 約 番 号	7-001470	工 事 担 当 課	都市管理課
工 事 名	陵成中学校空調設備改修工事		
工 事 場 所	桑名市筒尾八丁目12番地 地内		
履 行 期 間	令和8年3月3日 から 令和8年9月18日 まで		
入 札 日 時	令和8年2月12日 10時00分	業 種	0900 管
予 定 価 格 (税 抜)	98,490,000 円	失 格 基 準 価 格 (税 抜)	86,600,000 円
調 査 基 準 価 額 (税 抜)	91,970,000 円	契 約 金 額 (税 抜)	98,400,000 円
落 札 率 (%)	99.90 %		
コ メ ン ト	1者失格：見積内訳等の検討に係る判断基準を満たさないため		

No	入札業者名	入札価格(円)	価 格 評価点	技 術 評価点	評価値	落札者	摘要
1	株式会社カキトー	98,400,000	0.54827	55	55.54827	○	
2	株式会社後藤パイピング	91,960,000	39.75022	70	109.75022		失格

■入札経過及び結果

- ・本案件は総合評価落札方式案件である。入札参加希望業者から提出された技術資料について、技術審査委員会において審査を行い、希望のあった業者2者全てについて入札参加を認めた。
- ・2者が応札し、開札の結果、最も評価値の高かった株式会社後藤パイピングの入札価格が調査基準価格を下回っていたため、見積内訳等の検討に係る判断基準について確認したところ、基準を全て満たしていなかったため失格とした。
- ・次点の株式会社カキトーを落札候補者として入札参加資格審査を行った結果、適格であったため、落札者と決定し、契約を締結した。

上記入札価格は、消費税および地方消費税を除いた金額です。

また、本工事は価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式を採用しているため、評価の高さを評価値で示しています。評価値は、次の算式により求めた値です。

総合評価落札方式（加算方式）計算方法

評価値＝価格評価点＋技術評価点

※価格評価点：

①入札価格≧調査基準価格の場合

標準点 $600 \times (1 - \text{入札価格} \div \text{予定価格})$

②入札価格<調査基準価格の場合

標準点 $600 \times \{ (1 - \text{調査基準価格} \div \text{予定価格}) + 0.5 \times (\text{調査基準価格} - \text{入札価格}) \div \text{予定価格} \}$


※技術評価点：100点満点

※価格評価点は、小数点第6位以下切り捨て

概 要 書

担 当 課	社会基盤整備部 部 事業推進 課
件 名	(都) 桑名北部東員線 (東工区) 用地測量業務委託
履行場所	桑名市大字播磨 外 地内
履行期間	令和8年2月18日 から 令和8年3月31日 まで
予 算 額	30,000,000 円
設 計 額	18,474,500 円
概 要	本業務は、都市計画道路桑名北部東員線の道路整備計画に関連して、用地取得に必要となる起業地の境界確定を実施するものである。 用地測量 1 式 資料調査 1 式 境界確認 2 ha 境界測量 2 ha 用地実測図原図等の作成 2 ha

位置図



[背景地図：令和5年度数値地形図成果（三重県市町総合事務組合）]

特記仕様書（測量業務条件一覧表）

明示項目	明示事項（条件及び内容）
ア 適用図書	☒ 測量業務委託契約書 ☒ 三重県業務委託共通仕様書【令和3年11月制定・同7年11月一部改訂】 ☒ 三重県公共測量作業規程（作業規程の準則の準用（平成20年国土交通省告示第413号 令和5年3月31日一部改訂） ☒ 中部地区用地対策連絡協議会発行の当該年度「損失補償算定標準書」から採用した算定基準コード番号、建設物価、積算資料、積算ポケット手帳、コスト情報等の算定根拠資料を明示し、発行年月等とページを記載する。 ☐ その他（ ）
イ 業務計画等	☒ 契約締結後14日以内に測量作業計画書を監督員に提出する。 ☒ 業務計画書には、用地調査等業務共通仕様書第15条第2項第十二号その他の事項として、調査積算方法及び調査作業従事者名簿を記載し、提出する。 ☒ 本測量作業に使用する主要機器については、第三者機関で検定を行い、その証明書の写しを測量作業計画書に添付すること。 ☒ トータルステーションは3級以上を使用すること。 ☒ 業務完了の10日前までに数量報告書を監督員に提出する。 ☒ 業務日報は、監督員が提出を要求したときすみやかに提出する。 ☐ その他（ ）
ウ 成果の提出	☒ 本業務における成果品の提出部数は、（ ☐ 3部 ☒ 2部）とする。 ☒ 作業完了後は、精度管理表を提出すること。ただし、監督員が必要ないと判断したものについては除外する。 ☐ 指示する期日までに提出する成果品あり。（ ） ☒ 成果品の大きさについてはA4版(折込み含む)を原則とするが、監督員から協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 ☒ 電子記憶媒体で提出すること。ただし、その仕様等については三重県CALS電子納品運用マニュアル【令和6年7月改訂】によるものとする。
エ 用地実測図の作成方法	☒ 取得する土地の面積計算は座標求積により行い、用地実測図余白に記載する。 ☒ 残地の面積計算は別途面積計算書を提出する。 ☒ 筆界点の座標値は、残地も含めて、立会いして確定測量した地点すべての座標値を記載する。 ☒ 地番、起業地と接する土地の地目及び所有者を記載する。 ☒ 基準点、補足基準点、中心杭、幅杭、筆界点、用地境界仮杭、恒久的地物点には各グループごとに簡潔な英記号及び点毎に連番を付した点名をつけ、用地実測図余白に全座標を記載する。 （余白に記載しがたい場合は別図面とする。） ☒ 恒久的地物は、監督員と協議し選定を行い、概略図及び座標値を用地実測図余白に記載する。成果物には別途点の記を添付する。公共座標を使用した場合は、基準とした三角点及び公共基準点の系番号、点名、座標値を成果物及び用地実測図余白に記載する。 （公共座標を使用した場合でも、恒久的地物を測量する。） ☐ その他（ ）

（注）

1. 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
2. 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し、適切な措置を講ずるものとする。
3. 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

桑名市

特記仕様書（測量業務条件一覧表）

明示項目		明示事項（条件及び内容）
オ	立会確認書の作成方法	☒ 「立会人署名」欄は、現地において立ち会った関係権利者（隣接土地所有者を含む）の署名を求める。代理人のときは、「立会人署名」欄に代理人が署名し、摘要欄に本人との関係を明記する。 ☒ 立ち会った官公署職員、地元役員等にも署名求める。登記簿と現住所が異なるときは、摘要欄に現住所を記載する。 ☐ その他（ ）
カ	工程関係	☐ 別途事業との工程調整の必要あり（ ） ☐ 関係機関との協議の必要あり（ ） ☒ その他（履行期間については、議会承認後、契約変更により延長するものとする。なお、議会承認が得られない場合は、令和8年3月31日時点の出来高に基づき精算払いを行う。）
キ	主任技術者の要件	☒ 主任技術者は、（ ☒ 下記の者 ☐ 下記のいずれかの者）とする。 測量士 ☒ 配置予定技術者届出書に記載した技術者を契約時に配置しなければならない。 ☐ その他（ ）
ク	打合せ等	☒ 測量業務等着手時及び成果品納入時（成果品案の打合せ時を含む）及び設計図書で定める業務の区切りにおける打合せには、主任技術者が出席するものとする。
ケ	資料の貸与	☒ 甲の貸与する資料は、次のとおりとする。 （（都）桑名北部東員線（東工区）道路詳細設計業務委託 設計成果） （（都）桑名北部東員線測量（地形測量）業務委託 設計成果）
コ	その他	☒ 成果品の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。 ☒ 暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号）を受けた場合の措置について (1)受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は文書で行うこと。 (3)受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

（注）

1. 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
2. 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し、適切な措置を講ずるものとする。
3. 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

桑名市

発注公告

事後審査型条件付一般競争入札の実施について
事後審査型条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。

令和8年1月22日

桑名市長 伊藤 徳宇

桑名市調達公告 第 5071-138 号	委託業務担当課	事業推進課
委 託 業 務 名	(都) 桑名北部東員線(東工区) 用地測量業務委託	
委 託 業 務 場 所	桑名市大字播磨 外 地内	
業 務 概 要	用地測量 1 式 資料調査 1 式 境界確認 2 ha 境界測量 2 ha 用地実測図原図等の作成 2 ha	
予 定 価 格	18,474,500 円 (消費税及び地方消費税の額を含む)	
履 行 期 限	契約の日から 令和8年3月31日 まで	
発 注 業 種	測量(測量一般)	
入 札 参 加 資 格 要 件 (元請要件)	登 録 内 容	桑名市入札参加資格者名簿に登録のある本店・支店等が測量法による登録業者であること
	所 在 地	☒ 市内 ☒ 準市内 ☒ 県内 ☐ 県外
	技術者要件	主任技術者 測量士
		現場代理人
		※主任技術者と現場代理人は兼務可
設 計 図 書 等 の 閲 覧	期 間	本公告の日から入札書提出期限まで
	場 所	桑名市役所 契約監理課
質 疑 ・ 回 答	受 付 期 間	本公告の日から 令和8年1月26日(月) 16時00分まで 質問書は別紙様式によりFAX、メール又は持参により提出すること。 (FAX、メールにより提出する場合は、送信後に確認のため必ず電話連絡すること。) FAX 0594-24-1352 E-mail keiyakum@city.kuwana.lg.jp
	回 答 日	令和8年1月29日(木) 入札情報公開システム→発注情報検索→当該案件に回答書を掲載する。
入 札 方 法 等	入 札 方 法	「桑名市電子入札システム」を利用した入札
	委託業務費内訳書	要 入札金額の根拠となった内訳書(入札額と同額)を添付すること。
	提 出 期 間	質疑回答日の翌日8時30分から 令和8年2月4日(水) 8時50分まで
	開札立会い	入札参加者は入札日の開札に立ち会うことができる。(前日までに申し出を要する。) (立会人は、入札開始5分前に本庁4階 契約監理課窓口へお越しください。)
開 札 日 時	日 時	令和8年2月4日(水) 10時00分から
	場 所	桑名市役所 4階入札室
最低制限価格	採用(変動型最低制限価格)	
入 札 保 証 金	免除	
契 約 保 証 金	要(契約金額の1/10以上の額。但し、予定価格500万円未満の場合は免除)	
前 払 金	予定価格130万円以上の場合は有り。(契約金額の3/10以内の額)	

入札経過表

契 約 番 号	7-001721	担 当 課	事業推進課
件 名	(都) 桑名北部東員線 (東工区) 用地測量業務委託		
履 行 場 所	桑名市大字播磨 外 地内		
履 行 期 間	令和 8年 2月18日 から 令和 8年 3月31日 まで		
入 札 日 時	令和 8年 2月 4日 午前10時00分	業 種	5101 測量一般
予定価格 (税抜)	¥16,795,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥13,920,000
契約金額 (税抜)	¥13,920,000	落 札 率 (%)	82.88 %
コ メ ン ト	1 者失格：入札参加資格を満たさなかったため 37者同額のためくじにより落札候補者を決定		

No	入 札 業 者 名	第1回入札額 (円)	第2回入札額 (円)	随意契約額 (円)	摘要
1	000156 株式会社新日 三重支店 支店長 別所和弘	13,920,000			
2	000896 三重測量設計株式会社 桑 名支店 支店長 佐藤和彦	13,920,000			
3	000723 株式会社ユニオン 三重営 業所 取締役営業所長 久保田孝行	13,920,000			
4	000737 株式会社イビソク 三重営 業所 所長 堀江正英	13,920,000			
5	000855 株式会社信榮企画 代表取締役 坂倉吉民	13,920,000			
6	000689 南海カヅマ株式会社 四日 市営業所 所長 中島正夫	13,920,000			
7	000057 有限会社左近測地 代表取締役 左近拓	13,920,000			
8	000097 岡本測量設計株式会社 桑 名営業所 営業所長 久村隆夫	13,920,000			
9	000472 株式会社ノア技術コンサル タント 松阪営業所 所長 北尾克哉	落札決定 13,920,000			
10	000830 株式会社ジオ 桑名支店 支店長 中村勉	13,920,000			
11	000854 株式会社若鈴 桑名事務所 所長 谷口光廣	13,920,000			
12	000856 新三重技術開発株式会社 代表取締役 今井達也	13,920,000			
13	000929 正和測量設計株式会社 代表取締役 別府真理子	13,920,000			
14	000549 株式会社松阪コンサルダン ト 代表取締役 石原正憲	13,920,000			

7-001721

入札経過表

契 約 番 号	7-001721	担 当 課	事業推進課
件 名	(都) 桑名北部東員線 (東工区) 用地測量業務委託		
履 行 場 所	桑名市大字播磨 外 地内		
履 行 期 間	令和 8年 2月18日 から 令和 8年 3月31日 まで		
入 札 日 時	令和 8年 2月 4日 午前10時00分	業 種	5101 測量一般
予定価格 (税抜)	¥16,795,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥13,920,000
契約金額 (税抜)	¥13,920,000	落 札 率 (%)	82.88 %
コ メ ン ト	1 者失格：入札参加資格を満たさなかったため 37者同額のためくじにより落札候補者を決定		

No	入 札 業 者 名	第1回入札額 (円)	第2回入札額 (円)	随意契約額 (円)	摘要
15	000816 株式会社東海共同測量設計 コンサルタント 桑名営業所 所長 小島克則	13,920,000			
16	000834 株式会社日本インシーク 三重営業所 所長 高原淳	13,920,000			
17	000912 株式会社弘洋第一コンサル タンス 三重支社北勢営業所 所長 田邊均	13,920,000			
18	000047 株式会社見取コンサルタン ト 桑名営業所 所長 和田孝幸	13,920,000			
19	000423 株式会社中部テック 三重 営業所 所長 城光男	13,920,000			
20	000441 株式会社三重新成コンサル タント 代表取締役 生川英紀	13,920,000			
21	000591 株式会社関西技研 いなべ 営業所 所長 岡俊彦	失格 13,920,000			
22	000903 株式会社三重中央コンサル タント 代表取締役 笹村峰司	13,920,000			
23	000911 株式会社ナガサクコンサル タント 桑名支店 支店長 稲垣喜生	13,920,000			
24	001388 第一設計監理株式会社 三 重支店 支店長 福永茂門	13,920,000			
25	000178 亨測エンジニアリング株式 会社 三重営業所 所長 小俣秀人	13,920,000			
26	000396 株式会社フジヤマ 三重営 業所 所長 笠間大樹	13,920,000			
27	000500 株式会社北斗エス・イー・ シー 桑名営業所 所長 中村秀篤	13,920,000			
28	000645 株式会社山川測量設計コン サル 代表取締役 山川芳春	13,920,000			

7-001721

入 札 経 過 表

契 約 番 号	7-001721	担 当 課	事業推進課
件 名	(都) 桑名北部東員線 (東工区) 用地測量業務委託		
履 行 場 所	桑名市大字播磨 外 地内		
履 行 期 間	令和 8年 2月18日 から 令和 8年 3月31日 まで		
入 札 日 時	令和 8年 2月 4日 午前10時00分	業 種	5101 測量一般
予定価格 (税抜)	¥16,795,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥13,920,000
契約金額 (税抜)	¥13,920,000	落 札 率 (%)	82.88 %
コ メ ン ト	1 者失格：入札参加資格を満たさなかったため 37者同額のためくじにより落札候補者を決定		

No	入 札 業 者 名	第1回入札額 (円)	第2回入札額 (円)	随意契約額 (円)	摘要
29	000660 株式会社川崎測量 桑名営業所 桑名営業所長 北川重一	13,920,000			
30	000792 株式会社明和プラテック 代表取締役 細渕敏史	13,920,000			
31	000915 株式会社エース 三重事務所 所長 森山誠	13,920,000			
32	000124 株式会社オオバ 三重営業所 所長 北野学成	13,920,000			
33	000435 株式会社プラスデザイン 桑名営業所 所長 増井孝嘉	13,920,000			
34	000881 株式会社栄和コンサルタン ト 代表取締役 久保真也	13,920,000			
35	000894 株式会社共同技術コンサル タント 四日市営業所 営業所長 田原祥大	13,920,000			
36	000910 株式会社和合コンサルタン ト 代表取締役 藤谷雅紀	13,920,000			
37	000513 株式会社新洲 三重営業所 所長 奥村留次	13,920,000			
38	000817 アジアコンサルタント株式 会社 代表取締役 川口陽	13,920,000			
39	002276 中部電力グランドワークス 株式会社 桑名事務所 事務所長 峯仁史	16,795,000			

■ 入札経過及び結果

- ・ 39 者から応札があったが、1 者が入札参加資格を満たさなかったため失格とした。
- ・ 最低制限価格以上かつ予定価格の範囲内で 37 者が同額入札のため、くじ引きにより株式会社ノア技術コンサルタント松阪営業所を落札候補者とした。
- ・ 入札参加資格を審査した結果、適格であったため、当該業者を落札者に決定し、契約を締結した。

7-001721

概要書

担 当 課	地域コミュニティ 部 スポーツ振興 課
件 名	桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託
履行場所	スポーツ振興課が指定する場所
履行期間	令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで
予 算 上 限 額	232,162,000 円
予 定 価 格	232,162,000 円
概 要	「桑名・長島スポーツ施設管理運営業務」を委託することにより、民間の優れた能力を活用する事で、住民サービス等を低下させることなく、迅速かつ効果的に管理運営業務を行うことを目的としています。業務委託する施設は下記の通りです。 ①ヤマモリ体育館（桑名市体育館） ②桑名市民プール ③N T N総合運動公園（桑名市総合運動公園） ④桑名市長島運動公園 ⑤桑名市長島B&G海洋センター ⑥その他スポーツ施設□ 桑名市九華公園野球場 桑名市北部野球場 桑名市深谷野球場 桑名市大山田第四公園ソフトボール場 桑名市立花公園テニスコート 桑名市大山田第二公園テニスコート 桑名市こばさか公園テニスコート 桑名市大山田第二公園運動広場 桑名市星川公園運動広場 桑名市九華公園相撲場

「プロポーザル方式等採用協議伺書」事前チェックシート

件 名：「桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託」・「多度スポーツ施設管理運営業務委託」
所管課：スポーツ振興課

地方自治法施行令では、契約相手先の選定の方法として、一般競争入札を原則としています。
従って、プロポーザル方式等による契約相手先の選定は、あくまで例外的なものであることから、公正性、透明性、客観性及び競争性の確保に十分注意していただくとともに、経緯等に対する説明責任が求められますので御留意ください。
以上を踏まえた上で、以下の点について御回答ください。

1 初めてプロポーザル方式等により実施する事業か？

☐ 初めて（設問2へ）

☒ 2回目以降（以下回答）

- ・ 前回の応募者数 ➡ 1 者
- ・ 前回に比べ、より良い提案が期待できる点

※ どのような点が期待できるか具体的に記載してください。

（定例的な提案となる恐れがないかという視点で記載してください。）

現委託事業者より更に利用者満足度の高い施設管理や、自主事業を提案する事業者の応募を期待します。

2 一般競争入札等の価格競争で実施できない理由は？

☐ 高度又は専門的な技術力、企画力、知識が要求される業務である。

※ 要求される業務の内容を具体的に記載してください。

☒ 事業者の企画力等に基づき仕様を定める方が優れた成果が期待できる。

※ 優れた成果が期待できる点を具体的に記載してください。

自主事業としてイベント・教室等の開催を通じてスポーツの振興や利用者満足度の向上に期待します。

3 選定委員会への外部委員（市職員以外の者）の登用は？

☐ 市職員のみで構成する予定である。（以下記入後、設問 5 へ）

※ 外部委員を必要としない理由を具体的に記載してください。

■ 外部委員を含む構成を考えている。（設問 4 へ）

4 外部委員を含む選定委員会の委員構成は適切か？

■ 桑名市プロポーザル選定委員会条例に基づき、委員は 5 人以内である。 ➡ 3人

■ 上記条例の規定に基づき、委員の半数以上は市職員以外の者である。 ➡ 3人

■ 本件事業において外部委員に利害関係がないことを確認している。

■ 外部委員に求める見識や専門性を整理している。

☐ 委員報酬等の予算を確保している。

5 提案期間は十分確保できているか？

■ 公告日から参加申込書締切までに十分な日数を確保している。 ➡ 15日間

■ 公告日から提案書締切までに十分な日数を確保している。 ➡ 32日間

6 地元業者の活用を検討しているか？

☐ 工事を含む案件であり、評価項目として地元業者施工率を設定している。

※ 設定した場合は、相手先との対応等を通して実態把握に努めてください。

■ 工事以外の部分で地元業者の活用が可能である。

7 実施要領（募集要項）等で明確になっているか？

ガイドラインで定めるもののほか、特に以下の点を確認してください。

- 桑名市入札参加資格者名簿に登録があることが参加資格要件とされているか。
- 桑名市入札参加資格者名簿に登録がない場合の対応は考慮されているか。
- 参加資格要件を確認するための資料が明確に記載されているか。
- 提案者が1者のみの場合の取扱いが記載されているか。
- 評価点と同じ提案者が複数いる場合の取扱いが記載されているか。
- 選定委員会の委員の氏名等が記載されていないか。
- プレゼンを行う際の注意事項（提案者名を伏せること等）が記載されているか。

「桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託」・「多度スポーツ施設管理運営業務委託」に係る公募型プロポーザル基本方針

1. 事業の目的

多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設管理運営に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とする。

2. 対象施設

区分	名称		位置
桑名・長島スポーツ施設	ヤマモリ体育館（桑名市体育館）		桑名市中央町三丁目３８番地
	桑名市民プール		桑名市吉之丸８番地１
	NTN総合運動公園（桑名市総合運動公園）		桑名市大字芳ヶ崎１８５９番地４他
	桑名市長島運動公園		桑名市長島町押付１０８９番地他
	桑名市長島 B&G 海洋センター		桑名市長島町松ヶ島５９番地
	その他スポーツ施設	桑名市九華公園野球場	桑名市吉之丸５番地１
		桑名市北部野球場	桑名市大字東汰上８３５番地
		桑名市深谷野球場	桑名市大字下深谷部５０８０番地６
		桑名市大山田第四公園ソフトボール場	桑名市筒尾九丁目５番地
		桑名市立花公園テニスコート	桑名市立花町一丁目４番地
		桑名市大山田第二公園テニスコート	桑名市野田三丁目５番地
		桑名市こばさか公園テニスコート	桑名市赤尾台一丁目３７番地
		桑名市大山田第二公園運動広場	桑名市野田三丁目５番地
		桑名市星川公園運動広場	桑名市星見ヶ丘五丁目７０１番地
		桑名市九華公園相撲場	桑名市吉之丸５番地
多度スポーツ施設	桑名市多度体育センター		桑名市多度町多度７３８番地４
	桑名市多度テニスコート		桑名市多度町多度７３９番地２
	ノザキ製菓アイリスパーク球場 （桑名市多度アイリスパーク球場）		桑名市多度町御衣野４０００番地
	ノザキ製菓アイリスパークグラウンド （桑名市多度アイリスパークグラウンド）		桑名市多度町御衣野４０００番地

3. 公募型プロポーザル方式採用理由

本業務は住民サービスの向上など、内容を重視する必要があり、入札金額だけで受託者を選定する一般競争入札ではなく、広く提案を募り、業務の履行能力等を評価し、最も適した者を選定できる公募型プロポーザル方式により、業者の選定を実施する。

4. 期待される効果

「桑名・長島スポーツ施設管理運営業務」・「多度スポーツ施設管理運営業務」を委託することにより、民間の優れた能力を活用する事で、住民サービス等を低下させることなく、迅速かつ効果的に管理運営業務を行うことができる。

5. 事業スケジュール

公募開始（ホームページ、告示）	令和8年1月15日（木）
質問の受付期限	令和8年1月22日（木）正午（必着）
質問の回答	令和8年1月27日（火）（予定）
参加表明書等提出期限	令和8年1月30日（金）正午（必着）
1次審査結果通知（書類審査）	令和8年2月4日（水）（予定）
提案書等提出期限	令和8年2月16日（月）正午（必着）
2次審査（プレゼンテーション）の実施予定日及び審査委員会	令和8年2月24日（火）（予定） ※改めて場所・時間等通知します。
結果の公表	所定の手続き後、速やかに
契約の締結	所定の手続き後、速やかに
準備期間	契約締結日から令和8年3月31日
業務期間	令和8年4月1日から令和9年3月31日
業務完了報告	令和9年3月31日から30日以内

※ 説明会は実施しない。

6. 審査方法

審査委員会を設置し、実施方針・管理運営提案書等の内容とプレゼンテーション等により、知見、考え方、企画力、価格等について総合的に判断し委託予定者を決定する。

なお、1次審査については事務局にて審査を実施する。

**桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託に係る
公募型プロポーザル実施要領**

1. 目的

多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設管理運営に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とする。

2. 対象施設

区分	名称		位置
桑名・長島スポーツ施設	ヤマモリ体育館（桑名市体育館）		桑名市中央町三丁目 3 8 番地
	桑名市民プール		桑名市吉之丸 8 番地 1
	NTN総合運動公園（桑名市総合運動公園）		桑名市大字芳ヶ崎 1 8 5 9 番地 4 他
	桑名市長島運動公園		桑名市長島町押付 1 0 8 9 番地他
	桑名市長島B&G海洋センター体育館		桑名市長島町松ヶ島 5 9 番地
	その他スポーツ施設	桑名市九華公園野球場	桑名市吉之丸 5 番地 1
		桑名市北部野球場	桑名市大字東汰上 8 3 5 番地
		桑名市深谷野球場	桑名市大字下深谷部 5 0 8 0 番地 6
		桑名市大山田第四公園ソフトボール場	桑名市筒尾九丁目 5 番地
		桑名市立花公園テニスコート	桑名市立花町一丁目 4 番地
		桑名市大山田第二公園テニスコート	桑名市野田三丁目 5 番地
		桑名市こばさか公園テニスコート	桑名市赤尾台一丁目 3 7 番地
		桑名市大山田第二公園運動広場	桑名市野田三丁目 5 番地
		桑名市星川公園運動広場	桑名市星見ヶ丘五丁目 7 0 1 番地
		桑名市九華公園相撲場	桑名市吉之丸 5 番地

3. 業務の概要

(1) 業務名

桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託

(2) 業務内容

別紙「桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託基本仕様書」(以下、「仕様書」という。)、及び「ヤマモリ体育館(桑名市体育館)特記仕様書、桑名市民プール特記仕様書、NTN総合運動公園(桑名市総合運動公園)特記仕様書、桑名市長島運動公園特記仕様書、桑名市長島B&G海洋センター体育館特記仕様書、桑名市テニスコート特記仕様書、桑名市多目的体育施設等特記仕様書、桑名市野球場特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。)のとおり。

(3) 委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

管理運営準備期間 契約締結日から令和8年3月31日まで

管理運営期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日

(4) 提案上限額(消費税及び地方消費税を含む。)

232,162,000円 ※ 消費税率は10%で積算すること。

内訳(施設毎の提案上限額)

・ヤマモリ体育館	78,477,000円
・桑名市民プール	31,776,000円
・NTN総合運動公園	82,439,000円
・桑名市長島運動公園	7,450,000円
・桑名市長島B&G海洋センター体育館	7,878,000円
・その他スポーツ施設	24,142,000円

(5) 利用者、支出状況及び利用促進事業実施状況

- ・利用状況 (別紙1)
- ・支出状況 (別紙2)
- ・利用促進事業実施状況 (別紙3)

4. 公募型プロポーザル方式採用理由

本業務は住民サービスの向上など、内容を重視する必要があり、入札金額だけで受託者を選定する一般競争入札ではなく、広く提案を募り、業務の履行能力等を評価し、最も適した者を選定できる公募型プロポーザル方式により、業者の選定を実施する。

5. 期待される効果

「桑名・長島スポーツ施設管理運営業務」を委託することにより、民間の優れた能力を活用

することで、住民サービス等を低下させることなく、迅速かつ効果的に管理運営業務を行うことができる。

6. スケジュール

公募開始（ホームページ、告示）	令和8年1月15日（木）
質問の受付期限	令和8年1月22日（木）正午（必着）
質問の回答	令和8年1月27日（火）（予定）
参加申出書等の提出期限	令和8年1月30日（金）正午（必着）
1次審査結果通知（書類審査）	令和8年2月4日（水）（予定）
提案書等の提出期限	令和8年2月16日（月）正午（必着）
2次審査（プレゼンテーション）の実施予定日及び審査委員会	令和8年2月27日（金）（予定） ※改めて場所・時間等通知します。
結果の公表	所定の手続き後、速やかに
契約の締結	所定の手続き後、速やかに
準備期間	契約締結日から令和8年3月31日
業務期間	令和8年4月1日から令和9年3月31日
業務完了報告	令和9年3月31日から30日以内

※ 説明会は実施しない。

7. 質問の受付及び回答

（1） 受付期限 令和8年1月22日（木）正午（必着）

（2） 質問提出方法

① スポーツ振興課宛に電子メールにより提出してください。（様式1）

メールアドレス： sportm@city.kuwana.lg.jp

電子メールの件名は【法人名】桑名・長島スポーツ施設プロポ（質問書）」とすること。

② 質問については、簡潔かつ明確に判りやすく記述すること。必要に応じて、本実施要領仕様書等の箇所を明示してください。（電子メール本文に記入してください。）

※ メールを送信後、必ずスポーツ振興課に電話にてメールの受信確認をしてください。

※ 質問書には、担当者の会社名、部署、氏名、電話番号等の記載を必ず行うこと。

（3） 質問の回答は、市ホームページに掲載することをもって回答とする。

8. 選定方法

下記の1次審査及び2次審査により、優先交渉権者を決定する。

① 1次審査

- ・ 1次審査として、別添「桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託に係る公募型プロポーザル評価基準書」（以下、「評価基準書」という。）に基づき、提出書類を審査する。

- 本実施要領による参加資格要件を満たしている者を1次審査選定者とし、参加者には文書で結果を通知する。

② 2次審査

- 1次審査選定者を対象に、提案書及びプレゼンテーションによる2次審査を行い、評価基準書に基づき、審査する。
- プレゼンテーションの主な内容については、次のとおりとする。
 - (ア) 1応募者の提案は30分（プレゼンテーション20分以内、質疑応答10分程度）以内とする。
 - (イ) プレゼンテーションに要する機器等は、応募者にて準備すること。（スクリーンについては必要に応じて市が用意する。）
- 2次審査に関する日程等の詳細は、1次審査選定者に別に通知する。
- 2次審査の結果については、審査後1週間以内にプレゼンテーションを行った全ての参加者に結果を通知する。

③ 候補者選定

- プレゼンテーションの採点結果より、最高得点者を優先交渉権者に決定する。
- 評価点が同点の場合、下記の審査項目の順に点数が高い者を優先交渉権者とする。
- ① 提案書 ② 見積書
- 提案書等を提出する者が一者の場合であっても、プレゼンテーション及びヒアリング審査を行う。
- 参加者には文書で結果を通知し、桑名市ホームページ上で公表する。（選定の理由、選考結果に対する問合せ、異議には応じない。）
- 優先交渉権者と契約締結協議を行うものとするが、協議が整わなかった場合は、次点の者と契約締結協議を行う。

9. 応募資格

本プロポーザルに応募できる者（以下「応募者」という。）は、単体の法人、もしくは複数の法人（以下「構成員」という。）によって構成されるグループ（以下「共同応募」という。）とする。

ただし、共同応募の場合は、構成員のうちから代表者を定め、当該代表者が応募手続きを行うものとし、かつ、1つの法人が重複して応募することはできないこととする。

10. 応募者の参加資格要件

応募者は、次に掲げる参加資格要件を満たすものとする。

ただし、共同応募の場合は、（1）から（5）は全ての構成員、（6）については、1以上の構成員が満たすこととする。また、共同応募の場合は、参加の申出以降、契約の締結までに

- 1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
- 2) 桑名市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。ただし、参加申込時点で登録されていない場合、受託候補者として選定された後、速やかに入札参加資格者名簿に登録することで足りるものとする。
- 3) 桑名市請負工事入札参加者指名停止基準（平成18年桑名市告示第159号）による入札資格停止期間中でないこと。
- 4) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
- 5) 桑名市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年桑名市告示第206号）に基づく排除措置をとられている者でないこと。
- 6) 警備業法第4条による「警備業」の認定を受けている者であること。

本プロポーザルに参加を希望する者は、本実施要領等の関係書類を十分に理解したうえで、次のとおり参加の申出を行うこと。

- ① 参加申出書（様式2）
- ② 会社概要書（様式3）※共同応募の場合は、全ての構成員について提出すること。
- ③ 応募者の概要がわかる資料（企業パンフレット、冊子等も可）
- ④ 警備業標識の写し
- ⑤ 納税証明書（その3）（国税）
- ⑥ 目的、名称、代表者名、構成員の名称・住所及び代表者名、構成員の出資割合、構成員代表者の権限、構成員の連帯責任について明記した、構成員間で締結した協定書（共同応募のみ）※任意書式

(4) 提出場所 〒511-0068 桑名市中央町三丁目79番地 くわなメディアライヴ2階
スポーツ振興課

※ 郵送の場合、送達過程が記録される方法に限る。

本プロポーザルに参加を希望する者は、本実施要領等の関係書類を十分に理解したうえで、次のとおり提案書等を提出すること。

(1) 提出書類及び提出部数

① 提案書表紙（様式4）

- 提出部数：1部

② 提案書（下記(5)の作成方法による）（様式5－1から5－5）

- 提出部数：9部（各部クリップ止め、1部は（様式4）を表紙にすること）

※ プレゼンテーションは、応募者名を伏せた状態で行うため、提案書には応募者を直接特定できる情報を含まないよう配慮すること。

③ 見積書及び明細書（消費税及び地方消費税を含む額）（様式6）

- 提出部数：1部

(2) 提出期限 令和8年2月16日（月）正午（必着）

(3) 提出場所 〒511-0068 桑名市中央町三丁目79番地 くわなメディアライヴ2階
スポーツ振興課

(4) 提出方法 持参又は郵送（提出期限必着）

※ 持参の場合、受付は土日祝日を除く午前9時から午後4時30分まで。

※ 郵送の場合、送達過程が記録される方法に限る。

(5) 提案書の作成方法

① 提案書は、以下の観点を踏まえて記載すること。

- 施設管理提案書（様式5－1）

全施設の総合的な方針及び施設毎の効率的な管理方法。

- 施設運営提案書（様式5－2）

全施設の総合的な方針及び施設毎の特徴を活かした利用促進事業、利用者の利便性向上等の運営方法。

- 安全管理に対する提案書（様式5－3）

安全管理・個人情報の保護・危機管理対策の提案、参加者が加入しようとしている保険の種類と内容。

- 運営体制提案書（様式5－4）

全施設を管理運営する参加者の組織図を示してください。また、有資格者は資格名称を明示してください。

- その他提案書（様式5－5）

本市にとって有益な独自提案（開館時間、閉館時間、休館日）があれば記載してください。また、上記以外にも独自提案があれば記載してください。

② 用紙はA4版とし、両面印刷すること。ただし、必要に応じてA3版も可とし、蛇腹で折り込むこと。（A3版はA4版2ページ分としてカウントする。）

③ ページ数は、表紙、裏表紙及び目次を除き20ページ以内とし、ページ番号を付すること。

④ 見やすく、分かりやすい文字の大きさを心掛けること。

- ⑤ 言語は日本語とし、専門知識を有しない者でも理解できるように分かりやすい表現を用いて、簡潔に記述すること。

1 3. 提案参加資格の取消し

次のいずれかの事由に該当した場合は、本プロポーザル参加資格を取消し、提出された提案書等は無効とする。

- (1) 参加申出に係る書類を提出以降契約締結までに、本実施要領による参加資格要件を満たさないこととなった場合。
- (2) 見積額が提案上限額を超えている場合。
- (3) 提出書類に記載された内容が虚偽であった場合。
- (4) 上記各号に該当するほか、著しく信義に反するものと認められる場合。

1 4. 留意事項・その他

- (1) 提出書類については、選考後においても返却しないものとする。また、提出書類の提出後の変更、再提出等は認めない。
- (2) 本プロポーザルに係る費用は、全て参加者の負担とする。
- (3) 本業務の受託者は、業務を一括して第三者へ委託等することができないこととする。なお、受託者は、業務の一部を第三者に請け負わせるときは、あらかじめ書面による発注者の承諾を得なければならない。
- (4) 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。
- (5) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、桑名市情報公開条例（平成29年条例第1号）に基づき、提出書類を公開することがある。
- (6) 参加申出に係る書類を提出以降に辞退する場合は、書面により辞退届（任意様式）を提出すること。辞退により今後の不利益な取り扱いを受けることはない。
- (7) 2次審査（プレゼンテーション）への参加者は、様式3に記載した担当者を含むこと。

審査結果の公表

下記業務に係る公募型プロポーザルについての審査の結果を次のとおり公表します。

- 1 業務名
桑名・長島スポーツ施設管理運営業務委託
- 2 契約相手先の名称
三幸株式会社 名古屋支店
合計点数 698 点／900 点満点
- 3 参加者数
1 者

総合評価落札方式の一部見直しについて

桑名市では、自然災害等への対応や社会基盤の適正な維持管理の担い手となる建設業者を育成する観点から、地元企業、とりわけ市内業者の受注機会の確保を前提とした発注を行うとともに、総合評価落札方式において地元企業施工率を設定するなど、下請業者にまで市内業者を活用する取組を進めています。

しかしながら、現行の制度については、契約締結までに長期間を要すること、手続きが煩雑であることなどから、対象件数の増加が難しく、発注者及び受注者双方にとってメリットのない制度となっています。

このようなことから、**令和 8 年度より、現行の制度の一部見直しを行います。**

1. 契約締結までの手続きを簡略化します。

- ・ 開札前に行っていた技術提案資料の審査を開札後（落札候補者のみ）に変更
- ・ 入札参加資格審査会と技術審査委員会における役割を明確化

➡ これにより、公告から契約締結までの期間が 2 週間程度短縮されます。

2. 評価項目の追加、評価基準等の修正を行います。

- ・ 評価項目、評価基準及び配点の標準化
 - ・ 平均工事成績（土木一式）の評価対象として三重県の平均工事成績を追加
 - ・ 評価項目に「建設機械の保有状況」と「若手技術者の配置」を追加
- ※ 現行の「優良建設工事請負業者表彰制度」を見直し、令和 9 年度以降に評価項目として追加する予定です。

➡ これにより、地域社会への貢献、自然災害等への対応及び社会基盤の適正な維持管理の担い手となる市内業者の育成を図ります。

また、現行制度と比べ、事務手続きが軽減されます。

3. 低入札価格（調査基準価格未満の入札）に対する評価を下げます。

- ・ 価格評価点（調査基準価格未満の入札）の算出式（補正係数）を変更

➡ これにより、価格のみによる競争を緩和し、ダンピングの防止を図ります。

※ 見直し後の制度の詳細は、「桑名市総合評価落札方式（簡易型及び特別簡易型）ガイドライン」を御参照ください。

金入り設計書が市HPから取得いただけるようになりました！

桑名市では、これまで金額を記載した設計書（金入り設計書）の情報を取得するに当たり、情報公開請求による手続きをお願いしていましたが、迅速かつ自由に情報を取得いただけるよう、令和8年度から一部の設計書を市ホームページ上で情報提供することとしました。

情報提供の対象や時期等は、以下のとおりです。

【情報提供の対象】

令和8年度以降に市が請負契約を締結した設計金額50万円以上の建設工事、樹木維持業務委託、除草業務委託、測量、建設コンサルタントその他の建設工事に係る業務委託の金入り設計書が情報提供の対象となります。

なお、次に該当するものは対象外となりますので、従来通り、情報公開請求による手続きが必要となります。

- ① 桑名市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する不開示情報を含むもの
- ② 随意契約により契約締結したもの
- ③ 変更契約に伴うもの

【掲載期間】

各案件について、契約締結した日の属する年度の翌年度末まで掲載します。

※ 年度が替わりましたら、前々年度分の設計書は御覧いただけなくなります。

【掲載する金入り設計書】

設計内訳表及びこれに相当するものとなります。

ただし、公告等で事前に明らかになっているものは除きます。

【御利用に当たっての注意点】

- ・ 掲載した金入り設計書には市の機関以外の者の権利に係る情報を含む場合があるため、当該情報はダウンロード等を行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず第三者への提供は行わないでください。
- ・ 金入り設計書は、PDFデータで掲載しています。
- ・ ホームページ上に掲載されない金入り設計書が必要な場合は、情報公開請求による手続きをお願いします。
- ・ 金入り設計書の内容等に関する御質問は、各担当課へお問い合わせください。

【金入り設計書の閲覧・取得】

「桑名市HPトップページ」⇒「しごと・産業」⇒「入札・契約情報」⇒「建設工事等に係る金入り設計書の公開」から発注担当課を選択いただき、遷移後の画面で必要な情報を取得してください。

(<https://www.city.kuwana.lg.jp/keiyaku/shigoto/nyuusatsu/kinirisekkei1.html>)

＜お問合せ先：桑名市役所 総務部 契約監理課 0594-24-1409＞

桑名市ホームページのイメージ

【金入り設計書公開のトップ】

～本物力こそ、桑名力。～

[やさしい日本語ページ](#)
[Foreign Language](#)
[緊急情報](#)
[情報検索メニュー](#)

更新日:

建設工事等に係る金入り設計書の公開

桑名市では、これまで全額を記載した設計書（金入り設計書）の情報を取得するに当たり、情報公開請求による手続きをお願いしていましたが、迅速かつ自由に情報を取得いただけるよう、令和8年度から一部の設計書を市ホームページ上で情報提供することとしました。

なお、情報提供の対象や時期等は、以下のとおりとなりますので、御理解願います。

情報提供の対象

令和8年度以降に市が請負契約を締結した設計金額50万円以上の建設工事等（建設工事、樹木維持業務委託、除草業務委託、測量、建設コンサルタントその他の建設工事に係る業務委託）の金入り設計書が情報提供の対象となります。

なお、次に該当するものは対象外となりますので、従来通り情報公開請求による手続きが必要となります。

- ① 桑名市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する不開示情報を含むもの
- ② 随意契約により契約締結したもの
- ③ 変更契約に伴うもの

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

- 入札・契約情報
- 新着情報
- 電子入札
- 入札制度・契約手続関連情報
- 入札参加手続き・指名停止
- 入札公告・経過・結果（電子入札）

画面下部へスクロール

掲載する金入り設計書

設計内訳表及びこれに相当するものとなります。
ただし、公告等で事前に明らかになっているものは除きます。

御利用に当たっての注意点

- 掲載した金入り設計書には市の機関以外の者の権利に係る情報を含む場合があるため、一時的に個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらずお使いください。
- 金入り設計書は、PDFデータで掲載しています。
- ホームページ上に掲載されない金入り設計書が必要な場合は、情報公開請求による手続きが必要です。
- 金入り設計書の内容等に関する御質問は、各工事の発注担当課へお問い合わせください。

金入り設計書の閲覧・取得

こちらから発注担当課を選択してください。

[土木課](#)
[都市管理課](#)
[桑名駅周辺整備事務所](#)
[水道課](#)
[下水道課](#)
[その他](#)

金入り設計書の閲覧・取得（土木課）

建設工事（樹木維持業務委託、除草業務委託含む）

【令和8年度】

入札日	件名	金入り設計書

【令和7年度】

令和7年度以前のものは、情報公開請求による手続きが必要となります。

業務委託（測量、建設コンサルタントなど）

【令和8年度】

入札日	件名	金入り設計書

【令和7年度】

令和7年度以前のものは、情報公開請求による手続きが必要となります。

ここを選択すると、右画面に遷移し、必要な情報を取得いただけます。

審議案件抽出に当たっての資料配付（案）

審議案件の抽出を依頼する委員あてに、次のとおり資料を配付する。

ア．全ての審議対象案件を記載した一覧表を配付。

イ．上記アの補足資料として、「発注公告」「入札経過表」を以下の基準で添付。

ウ．上記ア、イの資料で不足する場合は個別に対応。

【補足資料の添付基準】

▼ 審議対象案件が10件以内の場合

全ての審議対象案件の「発注公告」及び「入札経過表」を添付。

※ 「建設工事」「コンサル」それぞれで10件以内かどうか判断する。

▼ 審議対象案件が10件を超える場合

次の①から③のいずれかの要件に該当する案件の「発注公告」及び「入札経過表」を添付。

なお、絞り込みの結果、対象案件が10件を超えても更なる絞り込みは行わない。

- ① 落札率が95%以上である。
- ② 入札参加者が3者未満である。
- ③ 入札不調又は入札無効である。

【参考】令和7年度審議対象案件数

	第1回	第2回	第3回
建設工事	15件	62件	56件
コンサル	5件	55件	9件

【入札情報公開システム閲覧方法】

①桑名市ホームページトップ画面右上の情報検索メニューをクリック



② 「しごと・産業」 をクリックした後、「入札・契約情報」 をクリック

The screenshot shows the Kuwana City website interface. At the top, there is a header with the city logo and name, a navigation bar with a link to find information, and a close button. Below the header, there is a search bar with a Google search button. Underneath the search bar, there is a section titled '分類から探す' (Search by category) with several category buttons: '安全・安心', '暮らし・手続き', '子育て・教育', '健康・医療・福祉', '文化・観光・スポーツ', 'しごと・産業', and '市政情報'. The 'しごと・産業' button is circled in red. Below this section, there is a detailed view of the 'しごと・産業' category, showing a list of sub-items: 'カスタマーハラスメント対策', '企業支援', '雇用・労働', '計量検査', '産業情報', and '入札・契約情報'. The '入札・契約情報' item is circled in red, and a yellow arrow points to it from the right side of the screen.

桑名市 KUWANAI CITY ~本物力こそ、桑名力。~ このページに知りたい情報がない場合は → × 閉じる

キーワードから探す → 検索の方法

Google 提供 検索

分類から探す

安全・安心 暮らし・手続き 子育て・教育 健康・医療・福祉
文化・観光・スポーツ しごと・産業 市政情報

→ しごと・産業
企業支援、雇用・労働、入札・契約情報などに関する情報

→ カスタマーハラスメント対策
→ 企業支援
→ 雇用・労働
→ 計量検査
→ 産業情報
→ 入札・契約情報

③「入札公告・経過・結果（電子入札）」をクリック



桑名市
KUWANACITY

～本物力こそ、桑名力。～

やさしい日本語ページ

Foreign Language

緊急情報

情報検索
メニュー

入札・契約情報

- 新着情報
- 入札制度・契約手続関連情報
- 入札参加手続き
- 指名停止
- 電子入札
- 入札公告・経過・結果（電子入札）**
- 入札公告（電子入札以外）
- プロポーザル
- 建設工事等に係る金入り設計書の公開
- その他

トップページ > しごと・産業 > 入札・契約情報

こちらのページも読まれています

- 入札公告・経過・結果（電子入札）
- 電子入札
- 新着情報
- 入札制度・契約手続関連情報
- 入札公告（電子入札以外）

同じカテゴリから探す

- しごと・産業

④「入札情報公開システム(ログイン)」をクリック



桑名市
KUWANA CITY

～本物力こそ、桑名力。～

やさしい日本語ページ

Foreign Language

緊急情報

情報検索
メニュー

更新日：2025年9月3日

入札公告・経過・結果（電子入札）

桑名市契約監理課及び上下水道部が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務及び物品、業務委託に係る入札公告、経過及び結果が下記からご覧になれます。

[▶▶▶ 入札情報公開システム \(ログイン\)](#) 

(外部サイトヘリンク) (別ウィンドウで開きます)

(※) 令和2年10月1日より電子入札システム新方式のパソコン設定を行わないとログインできませんのでご注意ください。

(※) 「入札情報公開サービス」の画面で工事またはコンサルまたは物品・役務を指定し、入札公告及び経過については「発注情報の検索」から、また事後審査後の最終的な入札結果については「入札・契約結果情報の検索」から閲覧できます。

令和7年10月6日（月曜日）から窓口・電話対応時間を変更します。

こちらのページも読まれています

- 入札・契約情報
- 電子入札
- 入札公告（電子入札以外）
- 入札制度・契約手続関連情報
- プロポーザル

🔍 同じカテゴリから探す

- 入札・契約情報

⑤閲覧したい公告の種類「工事」、「コンサル」どちらかを選択しクリック

入札情報公開サービス

・ご覧になりたい調達機関を指定し、入札情報を参照する業務区分を選択して下さい。

調達機関名	桑名市
部局名	指定しない
課所名	指定しない

部局名、課所名は操作不要。

工事 コンサル 物品・役務



⑥「発注情報の検索」をクリック



発注情報検索

入札・契約情報検索

名簿情報検索

受注者用
トップメニューへ

入札情報の閲覧


・このサイトでは、以下のことが行えます。

・発注情報の検索

・入札・契約結果情報の検索

・名簿情報検索

・入札情報公開サービスのトップメニューへ



⑦把握している情報を入力(工事名を一部入れていただだけで検索可能)




発注情報検索

入札・契約情報検索

名簿情報検索

受注者用
トップメニューへ




発注情報検索

説明		検索	クリア
年度	指定しない▼	パスワード制限	指定しない▼
入札方式	指定しない▼	案件区分	指定しない▼
工種	指定しない▼		
工事名	を含む		
契約管理番号	を含む	工事場所	を含む
条件1	指定しない▼		
日付	更新日▼ ~		
期間	参加受付期間▼ ~		
表示順	更新日▼ の 降順▼	表示件数	10▼ 件ごと
・ 公告情報を参照するには、工事名をクリックします。			
公開日	工事名	契約管理番号	入札方式
工種	工事場所	開札日	課所名

⑧対象案件の工事名をクリック(画面は工事名「小貝須」で検索したもの)



- 発注情報検索
- 入札・契約情報検索
- 名簿情報検索
- 受注者用
トップメニューへ



発注情報検索

年度 指定しない
パスワード制限 指定しない
入札方式 指定しない
案件区分 指定しない

工種 指定しない

工事名 小貝須 を含む

契約管理番号 を含む
工事場所 を含む

条件1 指定しない

日付 更新日 ～

期間 参加受付期間 ～

表示順 更新日 の 降順
表示件数 10 件ごと

・ 公告情報を参照するには、工事名をクリックします。

検索結果一覧: 9件のうち1～9件を表示
(全1ページ)

公開日	工事名	契約管理番号	入札方式	工種	工事場所	開札日	課所名
2025/12/1	<u>市道小貝須瀬岡線道路修繕工事</u>	5071-133	一般競争入札(入札後資格確認型)	ほ装工事		2026/01/07	総務部 契約監理課
2025/11/19	<u>小貝須配水管布設替工事</u>	5072-060	一般競争入札(入札後資格確認型)	土木一式工事		2025/12/02	上下水道部 企画総務課
2025/11/12	<u>※入札中止:小貝須配水管布設替工事</u>	5072-057	一般競争入札(入札後資格確認型)	土木一式工事		2025/11/25	上下水道部 企画総務課
2021/07/07	<u>小貝須配水管布設替工事</u>	5032-032	一般競争入札(入札後資格確認型)	土木一式工事		2021/07/20	上下水道部 企画総務課
2019/12/19	<u>市道江場中野小貝須線外道路改良工事</u>	4311-110	一般競争入札(入札後資格確認型)	土木一式工事		2020/01/08	総務部 契約監理課
2019/10/23	<u>小貝須配水管布設替工事</u>	4312-048	一般競争入札(入札後資格確認型)	土木一式工事		2019/11/05	上下水道部 企画総務課

⑨「入札公告等ファイル」に添付のエクセルをクリックすると公告が表示されます。



発注情報検索

入札・契約情報検索

名簿情報検索

受注者用
トップメニューへ

発注情報閲覧

戻る

更新日: 2025/12/18

年度	2025年度
工事名	市道小貝須福岡線道路修繕工事
契約管理番号	5071-133
入札方式	一般競争入札(入札後資格確認型)
工種	ほ装工事
工事場所	
工事概要	
公開日	2025/12/18
入札締切日時	2026/01/07 08:50
開札日	2026/01/07
予定価格(税抜)	3,236,000円
条件1	指定しない
条件2	
備考	
課所名	総務部 契約監理課
入札公告等ファイル1	5071-133.xlsx
入札公告等ファイル2	
入札公告等ファイル3	

発注図書

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

※本案件は電子入札対象案件です。

電子入札システムで本案件を操作する場合は「電子入札システムへ」ボタンを押してログインしてください。

電子入札システムへ

⑩公告表示画面（「発注公告」のシートをご覧ください。）

[illegible]

